

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер ФГУП «ГХК»
А.А. Устинов
« » 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ 33-06-07/829 от «16» 05 2013г.
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА НА 2013 ГОД
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
НА ОБЪЕКТАХ АТП (РЕМОНТ СКЛАДА РЕЗИНЫ
В ЗДАНИИ № 312)

Лот № 3421/1168

2013 г.

Назначение объекта

Сведения о функциональном назначении объекта

Цель реализации заказа - выполнение ремонтных работ в складском помещении ремонтной мастерской АТП, а именно: в складе резины, в помещении которого ежедневно работает кладовщик. В данном помещении произошло разрушение покрасочного и штукатурного слоев. На стенах, отдельными участками наблюдается грибковый налет. В настоящее время в помещении можно производить ремонтные работы. Ремонтная мастерская здания № 312 является одной из основных составляющих инфраструктуры АТП, обеспечивающей непрерывный цикл технологического процесса. Выполнение выше перечисленных работ обеспечит ведение бесперебойного рабочего процесса по оснащению и ремонту подвижного состава АТП.

Требование к участнику закупочной процедуры

Наличие Свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией на следующие виды работ:

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.

12. Защита строительных конструкций ...

12.3 Защитное покрытие лакокрасочными материалами.

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций.

При выполнении ремонтных работ руководствоваться нормативной технической документацией, в том числе СНиП 3.01.01-85*, ПОТ РО-14000-004-98, ГОСТ 12.3.002-75.

Состав работ

1. подвал: склад резины			
1	Расчистка поверхности ребристых потолков от набега	100м2	1,08
2	Расчистка поверхности стен от набега	100м2	0,80
3			
4	Ремонт штукатурки потолков отд. уч до 1 м2	100м2	0,94
5	Ремонт штукатурки стен отд. уч до 1 м2	100м2	1,2
6	Покрытие ребристых потолков грунтовкой глубокого проникновения «Биоцид»	100м2	2,2
7	Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения «Биоцид»	100м2	1,2
8	Покрытие ребристых потолков акриловой грунтовкой	100м2	2,02
9	Выравнивание стен акриловой шпатлевкой	100м2	2,0

10	Окраска акриловым составом стен за 2 раза	100м2	2,0
11	Окраска металлических дверей масляной краской за 2 раза	100м2	0,24
12	Окраска металлических поверхностей масляной краской за 2 раза труб отопления	100м2	0,18
13	Погрузка строительного мусора в а/транспорт вручную	т	1,5

Сроки выполнения ремонтных работ

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ
1	Ремонтно-строительные работы на объектах АТП (здание № 312, подвал: склад резины)	Начало: С момента заключения договора Окончание: 30.12.2013 г.

Главный механик ФГУП «ГХК»

/Директор АТП

Начальник БПТиЗ АТП

Ю.В. Гамза

Ю.В. Гамза
Б.М. Дисман

Г.Е. Жиленкова
Г.Е. Жиленкова


Н.П. Короткова
75-91-34

Н.П. Короткова

СОГЛАСОВАНО:

" " 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2013 г.

 А.Г. Сиренко

А Т П
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № Р.256.ТР./01
 (локальная смета)

на Текущий ремонт здания 312 (подвал склад резины)
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость № 8/11
 Сметная стоимость строительных работ 267848,20 руб. С учетом НДС
 Сметная трудоемкость 1157 чел. час

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 (редакция 2009г.) В текущих ценах с индексами 4кв. 2012г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками ребристых потолков (ИДСв1-38.2004 прил.3 п.1 Производство ремонтных работ в существующих зданиях.ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1 м2	108	10,6	10,6	10,6	10,6	1145	1145	1145	1145	1,08	15	16	17
2	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками стен (ИДСв1-38.2004 прил.3 п.1 Производство ремонтных работ в существующих зданиях.ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1 м2	80	10,6	10,6	10,6	10,6	848	848	848	848	1,08	86,4		
3	ТЕРр61-4-7	Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,94	4512,92	2992,68	23,18	10,7	4242	2813	22	10	290,27	272,85	0,72	0,68
4	ТЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	1,2	3775,49	2326,89	21,57	9,96	4531	2792	26	12	228,35	274,02	0,67	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕРр61-6-3	Ремонт штукатурки колонн цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,03	4809,96	3361,04	21,89	10,1	144	101	1		318,28	9,55	0,68	0,02
17	ТЕР15-04-027-05	Выравнивание колонн акриловой шпателькой дополнительно 397,80 = 500,61 - 0,029 х 3 545,02 (ИДС81-38.2004 прил.3 п.1 Производство ремонтных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100 м2	0,16	424,99	157,4	5,71	0,18	68	25	1		14,388	2,3	0,012	
18	Цена склада	Шпателька акриловая	кг	10	8,8				88							
19	ТЕР15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами колонн (ИДС81-38.2004 прил.3 п.1 Производство ремонтных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100 м2	0,16	2095,64	639,05	19,93	0,18	335	102	3		61,212	9,79	0,012	
20	ТЕРр62-34-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей за 2 раза	100 м2	0,24	1471,01	762,63	1,48		353	183			77,74	18,66		
21	ТЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления за 2 раза	100 м2	0,18	1345,28	663,36	1,48		242	119			65,94	11,87		
22	ТЕРр62-11-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных плинтусов за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,07	1807,1	551,31	12,11	1,49	126	39	1		55,52	3,89	0,1	0,01
23	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей дверей за 2 раза эмалью МЛП 1 340,99 = 1 340,99 + 0,0246 х (22 721,01 - 22 721,01) (ИДС81-38.2004 прил.3 п.1 Производство ремонтных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100 м2	0,22	1486,76	868,92	5,71	0,18	327	191	1		85,272	18,76	0,012	
24	ТЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,015	1787,43	1787,43			27	27			214,32	3,21		
25	311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	1,5	54,01	4,77	49,24		81	7	74		0,5777	0,87		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					25360	11823			25360	11823	246	23		1157		1,63
Накладные расходы					10532				10532							
В том числе, справочно:																
78% ФОТ (от 27) (Поз. 24)									21							
79% ФОТ (от 5728) (Поз. 3-4, 16)									4525							
80% ФОТ (от 341) (Поз. 20-22)									273							
90% ФОТ (от 2163) (Поз. 1-2, 15)									1947							
100% ФОТ (от 7) (Поз. 25)									7							
105% ФОТ (от 3580) (Поз. 5-14, 17-19, 23)									3759							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Сметная прибыль								6536							
	В том числе, справочно:															
	50% ФОТ (от 6096) (Поз. 3-4, 16, 20-22, 24)								3049							
	55% ФОТ (от 3580) (Поз. 5-14, 17-19, 23)								1969							
	60% ФОТ (от 7) (Поз. 25)								4							
	70% ФОТ (от 2163) (Поз. 1-2, 15)								1514							
	Итого по смете:															
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								5624					220,32		
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								16306					556,42		1,5
	Отделочные работы								19179					341,76		0,12
	Малярные работы (ремонтно-строительные)								1165					34,42		0,01
	Прочие ремонтно-строительные работы								62					3,21		
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках								92					0,87		
	Итого								42428					1157		1,63
	В том числе:															
	Материалы								13291							
	Машины и механизмы								246							
	ФОТ								11846							
	Накладные расходы								10532							
	Сметная прибыль								6536							
	ИТОГО в текущих ценах 4кв.2012г. с индексом 42 428 * 5,35								226990							
	НДС 18%								40856,2							
	ВСЕГО по смете								267848,2					1157		1,63


Составила Инженер Т.Г.Бочкарева



СОГЛАСОВАНО :

Главный механик ФГУП "ГХК"

Инженер




Ю.В. Гамза

М.Ф. Глазунова

СОГЛАСОВАНО :

Директор ФГУП "ГХК" АТП



Б.М. Дисман