14	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий	1 километр	0,1	ПНД Ду50
15	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м^2	0,252	
16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 в 2 слоя	100 м^2	0,504	
	Монтажные работы			
17	Монтаж пульта контроля и управления С2000	1 шт.	1	
18	Монтаж прибора приемно-контрольного и управления Сигнал-20П SMD	1 шт.	1	
19	Монтаж контрольно-пускового блока С2000-КПБ	1 шт.	1	
	Монтаж модуля пусковой нагрузки МПН	1 шт.	1	
20	Монтаж исполнительного релейного блока С2000-СП1	1 шт.	3	
21	Монтаж извещателя пожарного ручного взрывозащищенного ExИП535-1В	1 шт.	8	
22	Монтаж оповещателя звукового пожарного взрывозащищенного ExОПП3-2В	1 шт.	7	H=2,3м
23	Установка отдельно устанавливаемого блока питания с 2 аккумуляторными батареями	1 шт.	1	
24	Монтаж шкафа пожарной сигнализации ST8	1 шт.	1	800x1000x300мм
25	Монтаж извещателя охранного магнитоконтактного ИО-102-16/1	1 шт.	1	
26	Монтаж клеммных колодок D 2,5/5.2L	1 шт.	100	
27	Монтаж колодки заземления	1 шт.	1	
28	Монтаж торцевых изоляторов FED5.2L	1 шт.	6	без присоединения проводов
29	Монтаж торцевых фиксаторов BADL	1 шт.	6	без присоединения проводов
30	Монтаж DIN рейки 35x15x2,3	м	1	
31	Монтаж кабель-канала GN-A6/4 60x60 в шкафу	м	2	
32	Установка коробок коммутационных взрывозащищенных SA141410	1 шт.	7	
33	Установка коробки коммутационной JB701	1 шт.	1	
34	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0,04	кабель-канал ПВХ 50x105
35	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,06	кабель-канал ПВХ 20x10
36	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	100 м	0,35	
37	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м	0,6	труба гофрированная ПВХ ∅32

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

38	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м	100 м	2,3	короб СП 100х100
39	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м	100 м	0,14	короб СП 50х25 в узле стоек ПС
40	Труба стальная в опалубке фундаментов, диаметр: до 50 мм	100 м	0,255	трубы 51х3 в узле стоек ПС
41	Изготовление и монтаж металлических конструкций под оборудование	т	0,508	стойки ПС с учетом увеличения веса за счет сварки
42	Кабель до 35 кВ в трубе ПНД Ду50, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	2,0	
43	Затягивание провода в проложенные металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	0,35	
44	Затягивание провода в проложенные стальные трубы первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	0,1275	
45	Затягивание провода в проложенные стальные трубы каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,1275	
46	Затягивание провода в проложенные ПВХ трубы первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,6	МКЭКШВнг 10х2х1,0
47	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,455	в кабель-каналах
	Кабель до 35 кВ в проложенных коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	9,55	в СП 100х100, СП 50х25 и коробе, учтенном в проекте П1204.РП-О-АТХ
48	Электрические проводки в шкафу проводом ПВ3	100 м	0,7	
49	Заземление проводом ПВ3 1х6	100 м	0,5	
50	Постановка болтов заземления под приварку	100 шт.	0,5	
51	Герметизация вводов терморасширяющейся противопожарной мастикой	1 шт.	6	
	Пусконаладочные работы			
52	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов Кобщ=25 (Киа=1, Кид=22, Куд=0, Куд=2)	1 система	1	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	П1204.РП-О-ПС,СОУЭ.ВР	Лист 3

Формат А4