

" _____ " _____ 2015 г.

" _____ " _____ 2015 г.

ФГУП ПО "Север"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли, Корпус 75

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 5000,310 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 666,568 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 4882,49 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июнь 2015г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации	в т.ч. машины	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации	в т.ч. машины	материалы	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Раздел 1. Кровельные работы														
1	ФЕР46-02-004-01	Демонтаж металлконструкций кровельных (1 т демонтированных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	2,098	2257,75 1391,21	695,54 48,12	171		4737	2919	1459 101	359	10,84	22,74	

-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕРР53-21-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытия раствором (100 м восстановленной герметизации стывков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР53-21-15 1 зона, 4 кв 2014, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗГ=15,1902; ЗМ=10,0115; МАТ=7,8371 НР (563 руб.); 73%=86%*0,85 от ФОТ СИ (432 руб.); 56%=70%*0,8 от ФОТ	0,1 10/100	7912,41 7706,44	8,71	197,26		791	771	1	19	49,69	4,97	
3	ФЕРР58-16-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР58-16-3 1 зона, 4 кв 2014, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗГ=15,1829; ЗМ=5,9775; ЗПМ=15,1931; МАТ=5,9831 НР (31391 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ СИ (22990 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ	2,5 250/100	24957,68 17474,15	776,36 210,88	6707,17		62394	43685	1941 527	16768	129,9	324,75	
4	ФЕРР58-7-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР58-7-6 1 зона, 4 кв 2014, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗГ=15,1853; ЗМ=7,1899; ЗПМ=15,1699; МАТ=3,446 НР (13512 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ СИ (9896 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ	2,5 250/100	51077,42 7557,27	364,24 55,37	43155,91		127694	18893	911 138	107890	54,87	137,18	
5	ФЕР12-01-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-021-01 1 зона, 4 кв 2014, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗГ=15,1829; ЗМ=5,0359; ЗПМ=15,1852; МАТ=3,0448 НР (538727 руб.); 102%=120%*0,85 от ФОТ СИ (232392 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	54,6 5460/100	12880,95 9647,71	591,09 25,63	2642,15		703300	526765	32274 1399	144261	70,84	3867,86	

Проверено 10

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	ФЕР12-01-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин (примыканий) (100 м2 кровли) (МДС35-И п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-021-01 1 зона. 4 кв 2014. Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗГ=15,1829; ЗМ=5,0359; ЗПМ=15,1852; МАТ=3,0448 НР (71436 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ СЛ (30815 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	7,24 724/100	12880,95 9647,71	591,09 25,63	2642,15			93258	69849	4279 186	19130	70,84	512,88	
7	ФЕРР69-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР69-9-1 1 зона. 4 кв 2014. Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗГ=15,2014 НР (881 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ СЛ (534 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,0565 (1,95*3,7)/100	23620,24 23620,24				1335	1335			214,32	12,11		
Материалы															
8	Прайс-лист	ПВХ Escorlast V-RP 1,5мм мембрана серая (Т) 2,05x25м 051455 (М2) (без НДС (ПЗ=ПЗ/1,1873))	7915,7 6989+926,7	320		320		2146659			2533024				
9	ФССЦ-101-1695 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Мастика герметизирующая (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-101-1695 Мастика герметизирующая МАТ=6,1455	556,56 491,4+65,16	101,4		101,4		56435			56435				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по смете:															
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)															
Стены (ремонтно-строительные)															
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)															
Кровли															
Прочие ремонтно-строительные работы															
Материалы															
Итого															

Проверено 07.0

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе:														
Материалы								2877886						
Машины и механизмы								40865						
ФОТ								666568						
Накладные расходы								659349						
Сметная прибыль								298510						
Непредвиденные затраты 2%								83089						
Итого с непредвиденными								4237551						
НДС 18%								762759,18						
ВСЕГО по смете								5000310,18						4882,49

Составил: _____ Котова О.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)



Проверено 01.0