Ведомость блоков и деталей (окончание)

Код блока	Обозначение и наименование	Материал	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
Итого по трубопроводам II:						**38354,731**	
Монтажные вставки							
-	ОСТ 34-42-658-84 ТРУБА 76х3	20ТУ 14-3-190-2004	м	1,563	5,400	8,440	
-	СТО 79814898 109-2009 ТРУБА 76х4.5	08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81	м	1,35	7,98	10,757	
-	СТО 79814898 109-2009 ТРУБА 108х5.0	08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81	м	1,133	12,780	14,480	
-	СТО 79814898 109-2009 ТРУБА 159х6.0	08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81	м	1,898	22,780	43,236	
-	СТО 79814898 109-2009 ТРУБА 220х7.0	08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	м	1,766	37,000	65,342	
-	СТО 79814898 109-2009 ТРУБА 273х11.0	08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81	м	0,500	71,500	35,750	
-	СТО 79814898 109-2009 ТРУБА 325х12.0	08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81	м	2,250	93,200	209,700	
-	СТО 79814898 109-2009 ТРУБА 377х6.0	08Х18Н10Т ТУ 95.349-2000	м	0,855	55,250	47,239	
-	ОСТ 34-42-658-84 ТРУБА 426х9	20ТУ 14-3-190-2004	м	0,500	92,560	46,280	
-	СТО 79814898 109-2009 ТРУБА 426х8.0	08Х18Н10Т ТУ 95.349-2000	м	0,748	83,500	62,458	
-	СТО 79814898 109-2009 ТРУБА 530х8.0	08Х18Н10Т ТУ 95.349-2000	м	0,843	104,700	88,262	
Итого по монтажным вставкам:						**631,944**	
Всего по спецификации:						**40711,492**	

Дополнительные подписи

Гл.спец.тр. Андреева

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл. R4.00202.1.0.12

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
1	-	Зам.	659-12	–	–
Инженер 3 к.		Мосенков			02.10
Пров. инж. 2 к.		Соколова			03.10
Нач. группы		Морозова			08.10
Н. контр		Краснояров			11.10

Инв. № подл. R4.00202.1.0.12

Лист 82

R4.ST10.3077.012.01.00.001

Ростовская АЭС Блок 4

Главный корпус
Машинное отделение (ДО, ЭЭТУ)
Трубопроводы замкнутого контура ОГЦ

Стадия	Лист	Листов
Р	4	4

Ведомость блоков и деталей

ОАО "НИАЭП" 2012

Формат А2