

ЧАСТЬ 3

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. **Наименование работ:** Ремонт женской раздевалки в помещении столовой здания №1 площадки "Ц" ФГУП "ВНИИА"

2. **Перечень и объемы работ:**

№ п/п	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Объем
1.	Раздел 1. Демонтажные работы		
2.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	М2	2,5
3.	Разборка стяжек цементных толщиной 25 мм	М2	2,5
4.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	М	19
5.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	М2	25,3
6.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	М2	3,6
7.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	М2	23,6
8.	Снятие смесителя с душевой сеткой	Шт.	1
9.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	М	5
10.	Демонтаж выключателей, розеток	Шт.	2
11.	Демонтаж светильников с лампами накаливания	Шт.	5
12.	Демонтаж скрытой электропроводки	М	20
13.	Раздел 2. Ремонтные работы		
14.	Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм	М2	2,5
15.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	М2	2,5
16.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	М2	25,3
17.	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 (Линолеум полукоммерческий со свариванием стыков)	М2	25,3
18.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих (Плинтусы для полов из жесткого ПВХ, высота до 70 мм)	М	19
19.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (Блоки дверные внутренние однопольные глухие- 2 шт.)	М2	3,6
20.	Установка и крепление наличников	М	19,6
21.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	М2	67,9
22.	Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону малярной сеткой	М2	67,9
23.	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	М2	67,9
24.	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	М2	25,3
25.	Устройство потолков реечных алюминиевых	М2	2,5
26.	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	М2	23,6
27.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	М2	23,6
28.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм	М	5
29.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	Шт.	2
30.	Установка кабин душевых с пластиковыми поддонами	Шт.	1
31.	Установка смесителей	Шт.	1
32.	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке (Выключатель одноклавишный, о/п "ольха", серии "ALSU", EL-BI (Турция)) или эквивалент	Шт.	2
33.	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (Кабель-канал (короб) "Legrand" 32x12,5 мм) или эквивалент	М	20
34.	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (ВВГнг-П-0,66 3x2,5 мм2)	М	20

35.	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм ² , с количеством зажимов до 6 (130x106x50 мм)	Шт.	2
36.	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (Светильники люминесцентные открытые потолочные типа ВАТ 236 с ЭПРА) или эквивалент	Шт.	4
37.	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды (Светильники настенные с лампами накаливания НБО 07x60/P21-02, с пластмассовым основанием) или эквивалент	Шт.	1
38.	Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке (Розетка "ЕВР" бежевая, серия "MIMOZA", 16а, 250в, МАКЕL (Турция)) или эквивалент	Шт.	2
39.	Раздел 3. Погрузка и вывоз мусора		
40.	Погрузка и вывоз мусора	Т	3

3. Требования к материалам

Материалы, используемые при выполнении вышеуказанных работ, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия со сроком действия не менее чем до конца 2013 г. Используемые материалы должны быть новыми и соответствовать действующим в РФ санитарным, экологическим и противопожарным нормам.

4. Требования к гарантии

Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2).

5. Требования к исполнительной документации

Подрядчик, по окончании выполнения работ, должен предоставить полный комплект Исполнительной документации (сертификаты, акты на скрытые работы, акты на особо ответственные работы и другие документы согласно СНиП 3.01.01.85.).

6. Дополнительные факторы влияющие на выполнение работ

Ремонт помещений производится в условиях действующего предприятия (без остановки производства). В процессе проведения ремонтных работ подрядчик обязан предусмотреть мероприятия безопасности работ. Уборку и вывоз мусора производить ежедневно.