

СОГЛАСОВАНО:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2013 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2013 г.

ФГУП "ГХК" АТП  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № \_\_\_\_\_**  
(локальная смета)

на Текущий ремонт кровли здания 312 (производственные помещения)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость \_\_\_\_\_ руб. С учетом НДС  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ чел. час  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 в редакции 2009г. В текущих ценах с индексом квв. 2012г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех	Осн.З/л	Эк.Маш		З/лМех	Осн.З/л	Эк.Маш		З/лМех	14	15	16	17			
<b>Раздел 1. Ремонт кровли</b>																	
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0.5													
2	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗТ=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2 стяжки	0.5													
3	ТЕР12-01-017-02	На каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ТЗ=15; ОЗТ=15; ЭМ=15 к раск.; ЗТМ=15 к раск.; ТЗ=15; ТЗМ=15) МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗТ=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2 стяжки	0.5													
4	ТЕР169-9-1	Очистка кровли от строительного мусора	100 т мусора	0.002													

УТВЕРЖДАЮ:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕР12-01-004-02	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий	0,05												
19	ТЕРр68-20-2	Смена обделок из листовой стали (пожсков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м	100 м	0,08												
20	ТЕР20-02-004-01	Установка азраторов	шт	1												
21	ТСЦ-301-1664	Азраторы 100 мм	шт.	1												
22	311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	0,2												

**Раздел 2. Ремонт фасада**

23	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтировано и поверхности	0,02												
24	ТЕРр61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	100 м2 отремонтировано и поверхности	0,02												

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

В том числе, справочно:

МДСЗ5 пр. 1 т.3 п.3. \_Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-3, 5-10, 16-18, 4, 11-15, 19-24)

Накладные расходы

В том числе, справочно:

78% ФОТ (от 5) (Поз. 4)

79% ФОТ (от 55) (Поз. 23-24)

83% ФОТ (от 58) (Поз. 19)

100% ФОТ (от 1) (Поз. 22)

105% ФОТ (от 10) (Поз. 13-15)

110% ФОТ (от 74) (Поз. 1)

120% ФОТ (от 1060) (Поз. 2-3, 5-10, 16-18)

128% ФОТ (от 13) (Поз. 20-21)

155% ФОТ (от 12) (Поз. 11-12)

Сметная прибыль

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе, справочно:																
	50% ФОТ (от 60) (Поз. 4, 23-24)															
	60% ФОТ (от 1) (Поз. 22)															
	65% ФОТ (от 1128) (Поз. 2-3, 5-10, 16-18, 13-15, 19)															
	70% ФОТ (от 74) (Поз. 1)															
	83% ФОТ (от 13) (Поз. 20-21)															
	100% ФОТ (от 12) (Поз. 11-12)															
	Итого															
В том числе:																
	Материалы															
	Машины и механизмы															
	ФОТ															
	Накладные расходы															
	Сметная прибыль															
	Итого в текущих ценах кв. 2012г. с индексом 21 498 * 5,35															
	НДС 18%															
	<b>ВСЕГО по смете</b>															

Составил: \_\_\_\_\_ Т.Г. Бочкарева

СОГЛАСОВАНО :

Главный механик ФГУП "ГХК"  
Инженер

Ю.В. Гамза  
М.Ф. Глазунова

СОГЛАСОВАНО :

Директор ФГУП "ГХК" АТП

Б.М. Дискман