

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 54С/2013
(определение начальной (максимальной) цены)

на капитальный ремонт по зданию эстакады между зданиям

инв.№ 0201477

Составлена в базовых ценах 2001г. (редакция 2009г.) с индексом пересчета в текущие цены
Основание: Ремонтная ведомость от 28.02.2013г. № РВ-35/76-13

Сметная стоимость 131 675 тыс руб
Нормативная трудоемкость 2990 чел.-ч
Текущая стоимость с НДС 934 60366 тыс руб
Сумма НДС 142 56666 тыс руб

Сумма НДС 142 50000 тыс. руб.											
№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.		Экспл.	Затраты труда, чел.-ч.		
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов		
									на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ЗАТО = 1.13											
МДС 81-38.2004 п.2.3.1 на ТЕР кроме ТЕР46				К=ЭММ*1.55, ЗПМ*1.55, ОЗП*1.55, ТЗ*1.55, ТЗМ*1.55							
на ТЕРР, ТЕР46				К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35							
МДС 81-35.2004 п.4.7 на ТЕР кроме ТЕР46				К=ЭММ*1.25, ЗПМ*1.25, ОЗП*1.15, ТЗ*1.15, ТЗМ*1.25							
1	08-07-001-1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки	100 м2	12 2	1564 53	13 99	19087	11646	171	77 36	943 8
					954 6						
	К=ЭММ*1.25*1.55										
	ЗПМ*1.25*1.55										
	ОЗП*1.15*1.55										
	ТЗ*1.15*1.55										
	ТЗМ*1.25*1.55										
2	08-07-002-1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	2 2	2350 86	36	5172	3397	79	125 13	275 29
					1544 06						
	К=ЭММ*1.25*1.55										
	ЗПМ*1.25*1.55										
	ОЗП*1.15*1.55										
	ТЗ*1.15*1.55										
	ТЗМ*1.25*1.55										
3	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	9 72	312 86		3041	3041		28 08	272 94
					312 86						
	К=ЭММ*1.35										
	ЗПМ*1.35										
	ОЗП*1.35 ТЗ*1.35										
	ТЗМ*1.35										
4	61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0 6	4818 07	2 21	2890	2041	1	272 48	163 49
					3402 37						
	К=ЭММ*1.35										
	ЗПМ*1.35										
	ОЗП*1.35 ТЗ*1.35										
	ТЗМ*1.35										
4.1	509-9900	Строительный мусор	м	2 904							
5	61-26-2	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов	100 м2	9 72	614 8	0 31	5975	5785	3	48 24	468 85
					595 2						
	К=ЭММ*1.35										
	ЗПМ*1.35										
	ОЗП*1.35 ТЗ*1.35										
	ТЗМ*1.35										
6	15-04-006-3	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2	9 72	163 82	2 69	1592	1559	26	11 68	113 48
					160 43	0 31			3	0 02	0 19
	К=ЭММ*1.25*1.55										
	ЗПМ*1.25*1.55										
	ОЗП*1.15*1.55										
	ТЗ*1.15*1.55										
	ТЗМ*1.25*1.55										
7	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК	м	0 1458	8963 71		1307				
8	15-04-027-5	Шпателька по сборным оштукатуренным конструкциям стен за 2 раза	100 м2	9 72	937 08	13 36	9109	5648	130	42 74	415 48
					581 06	0 61			6	0 04	0 38
	К=ЭММ*1.2										
	ЗПМ*1.2*1.55										
	ЗПМ*1.2*1.55										
	ОЗП*1.2*1.55										
	ТЗ*1.2*1.55										
	ТЗМ*1.2*1.55										
9	101-3585	Шпателька водно-дисперсионная	м	0 5346	12010 07		6421				
10	15-04-006-3	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2	9 72	163 82	2 69	1592	1559	26	11 68	113 48
					160 43	0 31			3	0 02	0 19
	К=ЭММ*1.25*1.55										
	ЗПМ*1.25*1.55										
	ОЗП*1.15*1.55										
	ТЗ*1.15*1.55										
	ТЗМ*1.25*1.55										
11	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК	м	0 1458	8963 71		1307				
12	15-04-014-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая		9 72	260 69	22 57	2534	2315	219	17 95	174 47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 м2		238 12						
13	101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК	0 3888	25150		9778				
14	62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 %	0 25	1768 07	13 17	442	428	3	138 65	34 66
		100 м2		1710 82	2 14			1	0 14	0 03
15	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	0 00945	12010 07		113				
16	113-0246	Эмаль ПФ-115	0 005525	19666 67		109				
17	12-01-010-1	Устройство оконных сливов из листовой оцинкованной стали шириной 150мм длиной 900мм	0 069	11879 16	50 77	820	169	4	200 98	13 87
		100 м2		2448 19	7 16				0 39	0 03
18	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	2 904	3 3	3 3	10		10		
19	601-9005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза)	2 904	10 3		30				
		Итого по локальной смете				71329	37588	672		2990
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				58719	26293	13		1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. ,1,2 %=105 - по стр. ,6,7,8,9,10,11,12,13 %=120 - по стр. ,17)				30203		655		2049.870989
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. ,1,2, %=47 - по стр. ,6,7,8,9,10,11,12,13, %=55 - по стр. ,17.)				15535		12		0
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				104457				
		СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				12610	11295	17		939.93831
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. ,3,14,15,16 %=79 - по стр. ,4,4,1,5 %=104 - по стр. ,18,19)				8958		1		0
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. ,3,4,4,1,5,14,15,16, %=60 - по стр. ,18,19.)				5650				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				27218				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				131675				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				39161				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				21185				
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ	3%			3950				
		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ				135625				
		ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				694400				
		Минрегион развитие РФ №13478-СД/10 от 29 07 2013. уральский фед округ(прочие объекты)				20701				
		ПЕРЕВОЗКА				37071				
		СОДЕРЖАНИЕ САНПРОПУСКНИКА				752172				
		ИТОГО				792037				
		ВСЕГО С ИНДЕКСОМ ИНФЛЯЦИИ НА 2014г. К=1.053				142566.66				
		НДС				934603.66				
		ВСЕГО С НДС								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 55С/2013
(определение начальной (максимальной) цены)

на капитальный ремонт по зданию эстакады между зданиями инв.№ 0201477

Составлена в ценах в ценах 2001г (редакция 2009г) с индексом пересчета в текущие цены
Основание: Ремонтная ведомость от 28.02.2013г. № РВ-35/77-13

Сметная стоимость 54 141 тыс руб
Нормативная трудоемкость 696 чел.-ч
Текущая стоимость с НДС 373 02986 тыс руб
Сумма НДС 56 90286 тыс руб

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

МДС 81-38.2004 п.2.3.1 ЗАТО = 1,13
на ТЕР кроме ТЕР46
на ТЕР, ТЕР46
МДС 81-35.2004 п.4.7
на ТЕР кроме ТЕР46

К=ЭММ*1,55, ЗПМ*1,55, ОЗП*1,55, ТЗ*1,55, ТЗМ*1,55
К=ЭММ*1,35, ЗПМ*1,35, ОЗП*1,35, ТЗ*1,35, ТЗМ*1,35
К=ЭММ*1,25, ЗПМ*1,25, ОЗП*1,15, ТЗ*1,15, ТЗМ*1,25

Раздел Кровля эстакады между зд 807 и 817 на отм.+8,5

1	46-04-008-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	1 94	272 89	56 59	530	420	110	19 41	37 66
					216 3	-					
	К=ЭММ*1 35, ЗПМ*1 35, ОЗП*1 35, ТЗ*1 35, ТЗМ*1 35										
2	57-2-4	Разборка покрытий цементных	100 м2	1 94	3657 22	1828 54	7095	3548	3547	150 12	291 23
					1828 68	395			766	28 35	55
	К=ЭММ*1 35, ЗПМ*1 35, ОЗП*1 35, ТЗ*1 35, ТЗМ*1 35										
2 1	509-9900	Строительный мусор	m	12 804	-	-	-	-	-	-	-
3	58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2	0 252	4013 74	111 39	1011	369	28	129 18	32 55
					1465 59	-					
	К=ЭММ*1 35, ЗПМ*1 35, ОЗП*1 35, ТЗ*1 35, ТЗМ*1 35										
3 1	509-9900	Строительный мусор	m	0 4284	-	-	-	-	-	-	-
4	69-10-2	Антисептирование древесины: пастами битумными	100 м2	0 252	935 56	1 39	236	41	-	13 24	3 34
					161 32	-					
	К=ЭММ*1 35, ЗПМ*1 35, ОЗП*1 35, ТЗ*1 35, ТЗМ*1 35										
5	07-01-044-3	Разборка металлических костылей (0,78 кг/шт) для крепежа элементов оцинкованных покрытий на дюбель-шурупах (3шт/костыль)	m	0 135	833 12	253 8	112	78	34	39 71	5 36
					579 32	-					
	К=МАТ*0, ЭММ*0 6*1 55, ЗПМ*0 6*1 55, ОЗП*0 6*1 55, ТЗ*0 6*1 55, ТЗМ*0 6*1 55										
6	07-01-044-3	Установка металлических костылей (0,78 кг/шт) для крепежа элементов оцинкованных покрытий на дюбель-шурупах (3шт/костыль)	m	0 135	1639 1	528 74	221	150	71	76 11	10 28
					1110 36	-					
	К=ЭММ*1 25*1 5, ЗПМ*1 25*1 55, ОЗП*1 15*1 55, ТЗ*1 15*1 55, ТЗМ*1 25*1 55										
7	101-0782	Покówki из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	m	0 135	10190	-	1376	-	-	-	-
8	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт	33 6	7 8	-	262	-	-	-	-
9	58-20-2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м	100 м	0 84	4934 37	15 07	4145	873	13	85 35	71 69
					1039 64	2 99			3	0 19	0 16
	К=ЭММ*1 35, ЗПМ*1 35, ОЗП*1 35, ТЗ*1 35, ТЗМ*1 35										
9 1	509-9900	Строительный мусор	m	0 2772	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм 10 шт	33 6	7 8	-	262	-	-	-	-
11	69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 100 шт.	3 36	104 62	14 34	351	303	48	7 41	24 9
	к=ЭММ)*1 35 ЗПМ)*1 35 ОЗП)*1 35 ТЗ)*1 35 ТЗМ)*1 35			90 28	-					
11 1	509-9900	Строительный мусор м	0 02016	-	-	-	-	-	-	-
12	12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 100 м2	1 94	2139 74	430 68	4151	1161	836	48 52	94 13
	к=ЭММ)*1 25*1 5 5 ЗПМ)*1 25*1 55 ОЗП)*1 15*1 55 ТЗ)*1 15*1 55 ТЗМ)*1 25*1 55			598 71	57 89			112	3 76	7 29
13	12-01-017-2	На каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-1 100 м2	1 94	1492 82	93 39	2896	640	181	26 74	51 87
	к=МАТ)*1 5 ЭММ)*1 5)*1 25*1 55 55 ЗПМ)*1 5)*1 25*1 55 5 ОЗП)*1 5)*1 15*1 55 5 ТЗ)*1 5)*1 15*1 55 ТЗМ)*1 5)*1 25*1 55 5			329 93	13 46			26	0 87	1 69
14	12-01-016-2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной 100 м2	1 94	336 27	8	653	121	16	4 99	9 68
	к=ЭММ)*1 25*1 55 5 ЗПМ)*1 25*1 55 ОЗП)*1 15*1 55 ТЗ)*1 15*1 55 ТЗМ)*1 25*1 55			62 32	-					
15	12-01-002-9	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя 100 м2	1 94	725 95	88 63	1408	667	172	25 6	49 66
	к=ЭММ)*1 25*1 55 5 ЗПМ)*1 25*1 55 ОЗП)*1 15*1 55 ТЗ)*1 15*1 55 ТЗМ)*1 25*1 55			343 91	7 16			14	0 39	0 75
16	101-4249	Унифлекс ТПП-3.0 м2	225 04	23 3	-	5243	-	-	-	-
17	101-3360	Унифлекс ТКП-4.5 м2	221 16	36 1	-	7984	-	-	-	-
18	12-01-004-4	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 100 м	0 092	1707 73	202 66	157	76	19	63 28	5 82
	к=ЭММ)*1 25*1 55 ЗПМ)*1 25*1 55 ОЗП)*1 15*1 55 ТЗ)*1 15*1 55 ТЗМ)*1 25*1 55			830 18	25 37			2	1 38	0 13
19	101-4249	Унифлекс ТПП-3.0 м2	15 456	23 3	-	360	-	-	-	-
20	101-3360	Унифлекс ТКП-4.5 м2	7 728	36 1	-	279	-	-	-	-
21	69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 100 шт	0 37	104 62	14 34	38	33	5	7 41	2 74
	к=ЭММ)*1 35 ЗПМ)*1 35 ОЗП)*1 35 ТЗ)*1 35 ТЗМ)*1 35			90 28	-					
21 1	509-9900	Строительный мусор м	0 00222	-	-	-	-	-	-	-
22	09-03-050-1	Монтаж прижимной полосы на дюбель-шурупах 100 м	0 092	398 17	51 81	37	28	5	22 82	2 1
	к=ЭММ)*1 25*1 55 ЗПМ)*1 25*1 55 ОЗП)*1 15*1 55 ТЗ)*1 15*1 55 ТЗМ)*1 25*1 55			302 68	-					
23	101-0540	Лента стальная 4*30мм м	0 008648	6640	-	57	-	-	-	-
24	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм 10 шт	3 7	7 8	-	29	-	-	-	-

программный комплекс "Строифекс" "BabyСмета" Smeta.ru (351) 247 46 77											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25	07-01-037-3	Герметизация мастикой швов горизонтальных	100 м	0 092	875 75	508 42	81	34	47	28 34	2 61
	к=ЭММ*1 25*1 55				367 33	-					
	ЗПМ*1 25*1 55										
	ОЗП*1 15*1 55,										
	ТЗ*1 15*1 55,										
	ТЗМ*1 25*1 55										
26	101-0618	Мастика герметизирующая Сазиласт-21	кг	0 92	43 3	-	40	-	-	-	-
27	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	м	14	3 3	3 3	46	-	46	-	-
28	601-9005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза)	м	14	10 3	-	144	-	-	-	-
	Итого по разделу						39204	8542	5178		696
									923		65
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						54141				
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						8988				
	В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						5949				
	Итого по локальной смете						39204	8542	5178		696
									923		65
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						26138	3375	1491		269.16459
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1 %=130 - по стр. 5,6,7,8,10,25,26 %=120 - по стр. 12,13,14,15,16,17,18,19,20 %=90 - по стр. 22,23,24)										
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, %=72.25 - по стр. 5,6,7,8,10,22,23,24,25,26, %=55.25 - по стр. 12,13,14,15,16,17,18,19,20.)						2016				
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						32364				
	СТОИМОСТЬ РЕМОНТО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						13066	5167	3687		426.46028
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 2,2.1 %=83 - по стр. 3,3.1,9,9.1 %=78 - по стр. 4,11,11.1,21,21.1 %=104 - по стр. 27,28)						4778				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 2,2.1, %=65 - по стр. 3,3.1,9,9.1, %=50 - по стр. 4,11,11.1,21,21.1, %=60 - по стр. 27,28,)						3933				
	ИТОГО СТОИМОСТЬ РЕМОНТО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						21777				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						54141				
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						8988				
	В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						5949				
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ				3%		1624				
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ						55765				
	ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				к=5 12		285517				
	Минрегион-развитие РФ №13478-СД/10 от 29.07.2013 уральский Фед округ(прочие объекты)										
	ПЕРЕВОЗКА				(696+65)/8*4*16*726 7/21/40		5267				
	СОДЕРЖАНИЕ САНПРОПУСКНИКА				((696+65)/8)*(117/1 18)		9432				
	ИТОГО						300216				
	ВСЕГО С ИНДЕКСОМ ИНФЛЯЦИИ НА 2014г. К=1.053						316127				
	НДС						56902.86				
	ВСЕГО С НДС						373029.86				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 56С/2013
(определение начальной (максимальной) цены)

на капитальный ремонт по зданию эстакады между зданиями

инв.№ 0200088

Составлена в базовых ценах 2000г (редакция, 2009г) с индексом пересчета в текущие цены
Основание: Ремонтная ведомость от 28.02.2013г. № РВ-35/74-13

Сметная стоимость 151 918 тыс руб
нормативная трудоемкость 3428 чел.-ч
Текущая стоимость с НДС 1077 7648 тыс руб
Сумма НДС 164 4048 тыс руб

Сумма НДС 164 4048 тыс. руб											
№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб		Общая стоимость, руб		Затраты труда, чел.-ч			
				Всего	Экспл. машин в т ч	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т ч	основных рабочих машинистов		
									на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
МДС 81-38.2004 п.2.3.1 МДС 81-35.2004 п.4.7 ЗАТО = 1.13 на ТЕР кроме ТЕР46 на ТЕРР, ТЕР46 на ТЕР кроме ТЕР46 К=ЭММ*1,55, ЗПМ*1,55, ОЗП*1,55, ТЗ*1,55, ТЗМ*1,55 К=ЭММ*1,35, ЗПМ*1,35, ОЗП*1,35, ТЗ*1,35, ТЗМ*1,35 К=ЭММ*1,25, ЗПМ*1,25, ОЗП*1,15, ТЗ*1,15, ТЗМ*1,25											
1	08-07-001-1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки	100 м2	14 93	1564 53	13 99	23358	14252	209	77 36	1154 99
		К=ЭММ*1,25*1,55 ЗПМ*1,25*1,55 ОЗП*1,15*1,55 ТЗ*1,15*1,55 ТЗМ*1,25*1,55			954 6						
2	08-07-002-1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	1 71	2350 86	36	4020	2640	62	125 13	213 97
		К=ЭММ*1,25*1,55 ЗПМ*1,25*1,55 ОЗП*1,15*1,55 ТЗ*1,15*1,55 ТЗМ*1,25*1,55			1544 06						
3	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	10 91	312 86	-	3413	3413	-	28 08	306 35
		К=ЭММ*1,35 ЗПМ*1,35 ОЗП*1,35 ТЗ*1,35 ТЗМ*1,35			312 86						
4	61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0 6	4818 07	2 21	2890	2041	1	272 48	163 49
		К=ЭММ*1,35 ЗПМ*1,35 ОЗП*1,35 ТЗ*1,35 ТЗМ*1,35			3402 37						
4.1	509-9900	Строительный мусор	m	2 904							
5	61-26-2	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов	100 м2	10 91	614 8	0 31	6707	6494	3	48 24	526 25
		К=ЭММ*1,35 ЗПМ*1,35 ОЗП*1,35 ТЗ*1,35 ТЗМ*1,35			595 2						
6	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2	10 91	163 82	2 69	1787	1750	29	11 68	127 38
		К=ЭММ*1,25*1,55 ЗПМ*1,25*1,55 ОЗП*1,15*1,55 ТЗ*1,15*1,55 ТЗМ*1,25*1,55			160 43	0 31			3	0 02	0 21
7	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК	m	0 16365	8963 71		1467				
8	15-04-027-5	Шпатлевка по сборным оштукатуренным конструкциям стен за 2 раза	100 м2	10 91	937 08	13 36	10223	6339	146	42 74	466 34
		К=МАТ*2 ЗПМ*1,25*1,55 ЗПМ*1,25*1,55 ОЗП*1,15*1,55 ТЗ*1,15*1,55 ТЗМ*1,25*1,55			581 06	0 61			7	0 04	0 42
9	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	m	0 60005	12010 07		7207				
10	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2	10 91	163 82	2 69	1787	1750	29	11 68	127 38
		К=ЭММ*1,25*1,55 ЗПМ*1,25*1,55 ОЗП*1,15*1,55 ТЗ*1,15*1,55 ТЗМ*1,25*1,55			160 43	0 31			3	0 02	0 21
11	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК	m	0 16365	8963 71		1467				
12	15-04-014-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая		10 91	260 69	22 57	2844	2598	246	17 95	195 83

Программный комплекс "Строиметр", "Взвешивание", "Смета" (v.1351) 247-46-77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к-зммм 25*1 55 зпмм 25*1 55 озпмм 15*1 55 тзм 15*1 55 тзм 25*1 55	100 м2		238 12						
13	101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК	0 4364	25150		10975				
14	62-9-5	улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 %	0 25	1768 07	13 17	442	428	3	138 65	34 66
	к-зммм 35 зпмм 35 озпмм 35 тзм 35 тзм 35	100 м2		1710 82	2 14			1	0 14	0 03
15	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	0 00945	12010 07		113				
16	113-0246	Эмаль ПФ-115	0 005525	19666 67		109				
17	58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0 46	137 26	0 38	63	63		12 29	5 65
	к-зммм 35 зпмм 35 озпмм 35 тзм 35 тзм 35	100 м		136 88						
17.1	509-9900	Строительный мусор	0 0552							
18	12-01-010-1	Устройство оконных сливов из листовой оцинкованной стали шириной 150мм длиной 900мм	0 069	11879 16	50 77	820	169	4	200 98	13 87
	к-зммм 25*1 55 зпмм 25*1 55 озпмм 15*1 55 тзм 15*1 55 тзм 25*1 55	100 м2		2448 19	7 16				0 39	0 03
19	62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей за два раза с расчисткой старой краски до 35%	3 63	588 01	1 39	2134	1145	5	25 27	91 74
	к-зммм 35 зпмм 35 озпмм 35 тзм 35 тзм 35	100 м2		315 56						
20	113-0246	Эмаль ПФ-115	0 058443	19666 67		1149				
21	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный	3	3 3	3 3	10		10		
22	601-9005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза)	3	10 3		31				
		Итого по локальной смете				83016	43082	747		3428
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				65955	29498	725		2299.764121
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. 1,2 %=105 - по стр. 6,7,8,9,10,11,12,13 %=120 - по стр. 18.)				33884		13		0
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1,2, %=47 - по стр. 6,7,8,9,10,11,12,13, %=55 - по стр. 18.)				17431				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				117270				
		СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				17061	13584	22		1128.142215
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 3,14,15,16,19,20 %=79 - по стр. 4,4.1,5 %=83 - по стр. 17,17.1 %=104 - по стр. 21,22)				10783				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 3,4,4.1,5,14,15,16,19,20, %=65 - по стр. 17,17.1, %=60 - по стр. 21,22.)				6804				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				34648		1		0
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				151918				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				44667				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				24235				
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ	3%	151918*0.03		4558				
		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ				156476				
		ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		156476*5.12		801157				
		Минрегион развитие РФ №13478-СД/10 от 29.07.2013, уральский Фед округ (прочие объекты)								
		ПЕРЕВОЗКА		(3428*1)/8*4*16*726/721/40		23732				
		СОДЕРЖАНИЕ САНПРОПУСКНИКА		((3428*1)/8)/(117/118)		42499				
		ИТОГО				867388				
		ВСЕГО С ИНДЕКСОМ ИНФЛЯЦИИ НА 2014г. к=1.053				913360				
		(ФГУП ПО МАЯК Указание №193 3/611-п от 07.06.2013г.)								
		НДС				164404.80				
		ВСЕГО С НДС				1077764.80				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 57С/2013
(определение начальной (максимальной) цены)

на капитальный ремонт по зданию эстакады между зданиями

инв.№ 0200088

Составлена в базовых ценах 2000г (редакция 2009г) с индексом пересчета в текущие цены
Основание Ремонтная ведомость от 28.02.2013г № РВ-35/75-13

Сметная стоимость 66 013 тыс руб
Нормативная трудоемкость 864 чел-ч
Текущая стоимость с НДС 455 2617 тыс руб
Сумма НДС 69 4467 тыс руб

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб			Затраты труда, чел-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗАТО = 1.13 МДС 81-38.2004 п.2.3.1 на ТЕР кроме ТЕР46 К=ЭММ*1.55, ЗПМ*1.55, ОЗП*1.55, ТЗ*1.55, ТЗМ*1.55 МДС 81-35.2004 п.4.7 на ТЕР, ТЕР46 К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35 К=ЭММ*1.25, ЗПМ*1.25, ОЗП*1.15, ТЗ*1.15, ТЗМ*1.25 Раздел Кровля на отм.+12.0										
1	46-04-008-1	Разборка покрытий кровель из рупонных материалов	100 м2	2 46	272 89 56 59	671	532	139	19 41	47 76
					216 3					
	К=ЭММ*1.35 ЗПМ*1.35 ОЗП*1.35 ТЗ*1.35 ТЗМ*1.35									
2	57-2-4	Разборка покрытий цементных	100 м2	2 46	3657 22 1828 54	8997	4499	4498	150 12	369 3
	К=ЭММ*1.35 ЗПМ*1.35 ОЗП*1.35 ТЗ*1.35 ТЗМ*1.35				1828 68 395			972	28 35	69 74
2 1	509-9900	Строительный мусор	m	16 236						
3	58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2	0 321	4013 74 111 39	1288	470	36	129 18	41 47
	К=ЭММ*1.35 ЗПМ*1.35 ОЗП*1.35 ТЗ*1.35 ТЗМ*1.35				1465 59					
3 1	509-9900	Строительный мусор	m	0 5457						
4	69-10-2	Антисептирование древесины пастами битумными	100 м2	0 321	935 56 1 39	300	52		13 24	4 25
	К=ЭММ*1.35 ЗПМ*1.35 ОЗП*1.35 ТЗ*1.35 ТЗМ*1.35				161 32					
5	07-01-044-3	Разборка металлических костылей (0.78 кг/шт) для крепежа элементов оцинкованных покрытий на дюбель-шурупах (3шт/костыль)	m	0 043	833 12 253 8	36	25	11	39 71	1 71
	К=МАТ*0 ЭММ*0.6*1.55 ЗПМ*0.6*1.55 ОЗП*0.6*1.55 ТЗ*0.6*1.55 ТЗМ*0.6*1.55				579 32					
6	07-01-044-3	Установка металлических костылей (0.78 кг/шт) для крепежа элементов оцинкованных покрытий на дюбель-шурупах (3шт/костыль)	m	0 043	1639 1 528 74	71	48	23	76 11	3 27
	К=ЭММ*1.25*1.55 ЗПМ*1.25*1.55 ОЗП*1.15*1.55 ТЗ*1.15*1.55 ТЗМ*1.25*1.55				1110 36					
7	101-0782	Покówki из квадратных заготовок, масса 1 8 кг	m	0 043	10190	438				
8	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	10 8	7 8	84				
9	58-20-2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м	100 м	1 07	4934 37 15 07	5279	1112	16	85 35	91 32
	К=ЭММ*1.35 ЗПМ*1.35 ОЗП*1.35 ТЗ*1.35 ТЗМ*1.35				1039 64 2 99			3	0 19	0 2
9 1	509-9900	Строительный мусор	m	0 3531						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм 10 шт	42 8	7 8	-	334	-	-	-	-
11	69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 100 шт.	4 28	104 62	14 34	447	386	61	7 41	31 72
	к=ЭММ)1 35 ЗПМ)1 35 ОЗП)1 35 ТЗ)1 35 ТЗМ)1 35			90 28	-					
11 1	509-9900	Строительный мусор м	0 02568	-	-	-	-	-	-	-
12	12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 100 м2	2 46	2139 74	430 68	5263	1473	1059	48 52	119 36
	к=ЭММ)1 25*1 5 5 ЗПМ)1 25*1 55 ОЗП)1 15*1 55 ТЗ)1 15*1 55 ТЗМ)1 25*1 55			598 71	57 89			142	3 76	9 25
13	12-01-017-2	На каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12- 01-017-1 100 м2	2 46	1492 82	93 39	3673	812	230	26 74	65 77
	к=МАТ)1 15 ЭММ)1 15*1 25*1 5 5 ЗПМ)1 15*1 25*1 5 5 ОЗП)1 15*1 15*1 5 5 ТЗ)1 15*1 15*1 55 ТЗМ)1 15*1 25*1 5 5			329 93	13 46			33	0 87	2 14
14	12-01-016-2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной 100 м2	2 46	336 27	8	827	153	20	4 99	12 28
	к=ЭММ)1 25*1 5 5 ЗПМ)1 25*1 55 ОЗП)1 15*1 55 ТЗ)1 15*1 55 ТЗМ)1 25*1 55			62 32	-			-	-	-
15	12-01-002-9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя 100 м2	2 46	725 95	88 63	1786	846	218	25 6	62 97
	к=ЭММ)1 25*1 5 5 ЗПМ)1 25*1 55 ОЗП)1 15*1 55 ТЗ)1 15*1 55 ТЗМ)1 25*1 55			343 91	7 16			18	0 39	0 95
16	101-4249	Унифлекс ТПП-3.0 м2	285 36	23 3	-	6649	-	-	-	-
17	101-3360	Унифлекс ТКП-4.5 м2	280 44	36 1	-	10124	-	-	-	-
18	12-01-004-4	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 100 м	0 092	1707 73	202 66	157	76	19	63 28	5 82
	к=ЭММ)1 25*1 55 ЗПМ)1 25*1 55 ОЗП)1 15*1 55 ТЗ)1 15*1 55 ТЗМ)1 25*1 55			830 18	25 37			2	1 38	0 13
19	101-4249	Унифлекс ТПП-3.0 м2	15 456	23 3	-	360	-	-	-	-
20	101-3360	Унифлекс ТКП-4.5 м2	7 728	36 1	-	279	-	-	-	-
21	69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 100 шт	0 37	104 62	14 34	38	33	5	7 41	2 74
	к=ЭММ)1 35 ЗПМ)1 35 ОЗП)1 35 ТЗ)1 35 ТЗМ)1 35			90 28	-			-	-	-
21 1	509-9900	Строительный мусор м	0 00222	-	-	-	-	-	-	-
22	09-03-050-1	Монтаж прижимной полосы на дюбель-шурупах 100 м	0 092	398 17	51 81	37	28	5	22 82	2 1
	к=ЭММ)1 25*1 55 ЗПМ)1 25*1 55 ОЗП)1 15*1 55 ТЗ)1 15*1 55 ТЗМ)1 25*1 55			302 68	-			-	-	-
23	101-0540	Лента стальная 4*30мм м	0 008648	6640	-	57	-	-	-	-
24	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм 10 шт	3 7	7 8	-	29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	07-01-037-3	Герметизация мастикой швов горизонтальных	0 092	875 75	508 42	81	34	47	28 34	2 61
	к=ЭММ*1 25*1 55	100 м		367 33	-			-	-	-
	ЗПМ*1 25*1 55									
	ОЗП*1 15*1 55									
	ТЗ*1 15*1 55									
	ТЗМ*1 25*1 55									
26	101-0618	Мастика герметизирующая Сазиласт-21	0 92	43 3	-	40	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
27	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	17 2	3 3	3 3	57	-	57	-	-
		м		-	-			-	-	-
28	601-9005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза)	17 2	10 3	-	177	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
	Итого по разделу					47579	10579	6444		864
								1170		82
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					66013				
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					11076				
	В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					7358				
	Итого по локальной смете					47579	10579	6444		864
								1170		82
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					30996	4027	1771		323.64289
								195		12
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. ,1 %=130 - по стр. ,5,6,7,8,10,25,26 %=120 - по стр. ,12,13,14,15,16,17,18,19,20 %=90 - по стр. 22,23,24)					5016				
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, %=72 - по стр. ,5,6,7,8,10,22,23,24,25,26, %=55 - по стр. 12,13,14,15,16,17,18,19,20.)					2371				
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					38383				
	СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					16583	6552	4673		540.79839
								975		70
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. ,2,2.1 %=83 - по стр. ,3,3.1,9,9.1 %=78 - по стр. ,4,11,11.1,21,21.1 %=104 - по стр. 27,28)					6060				
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 2,2.1, %=65 - по стр. 3,3.1,9,9.1, %=50 - по стр. 4,11,11.1,21,21.1, %=60 - по стр. 27,28,)					4987				
	ИТОГО СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					27630				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ					66013				
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					11076				
	В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					7358				
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ	3%		66028*0 03		1980				
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ					67993				
	ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	к*5 12				348124				
	Минрегион развитие РФ №9912-СД/10 от 07.06.2013. уральский Фед округ(прочие объекты)									
	ПЕРЕВОЗКА	(864*82)/8*4*16*726 7/21/40				6547				
	СОДЕРЖАНИЕ САНПРОПУСКНИКА	((864*82)/8)*(117/1 18)				11725				
	ИТОГО					366396				
	ВСЕГО С ИНДЕКСОМ ИНФЛЯЦИИ НА 2014г. к=1.053					385815				
	(ФГУП ПО МАЯК Указание №193 3/611-п от 07.06.2013г.)									
	НДС					69446.70				
	ВСЕГО С НДС					455261.70				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 58С/2013
(определение начальной (максимальной) цены)

на капитальный ремонт по зданию эстакады между зданиями

ИНВ.№ 0201481

Составлена в базовых ценах 2000г. (редакция 2009г.) с индексом пересчета в текущие цены
Основание: Ремонтная ведомость от 28.02.2013г. № РВ-35/78-13

Сметная стоимость 334.532 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 7557 чел.-ч.
Текущая стоимость с НДС 2352 08102 тыс.руб.
Сумма НДС 358 79202 тыс.руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗАТО = 1.13										
МДС 81-38.2004 п.2.3.1 на ТЕР кроме ТЕР46 К=ЭММ*1,55, ЗПМ*1,55, ОЗП*1,55, ТЗ*1,55, ТЗМ*1,55										
на ТЕРр, ТЕР46 К=ЭММ*1,35, ЗПМ*1,35, ОЗП*1,35, ТЗ*1,35, ТЗМ*1,35										
МДС 81-35.2004 п.4.7 на ТЕР кроме ТЕР46 К=ЭММ*1,25, ЗПМ*1,25, ОЗП*1,15, ТЗ*1,15, ТЗМ*1,25										
1	08-07-001-1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки	24.46	1564.53	13.99	38269	23350	342	77.36	1892.24
	К=ЭММ*1.25*1.55, ЗПМ*1.25*1.55, ОЗП*1.15*1.55, ТЗ*1.15*1.55, ТЗМ*1.25*1.55	100 м2		954.6	-			-	-	-
2	08-07-002-1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	6.12	2350.86	36	14387	9450	220	125.13	765.8
	К=ЭММ*1.25*1.55, ЗПМ*1.25*1.55, ОЗП*1.15*1.55, ТЗ*1.15*1.55, ТЗМ*1.25*1.55	100 м2		1544.06	-			-	-	-
3	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	28.22	312.86	-	8829	8829	-	28.08	792.42
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35	100 м2		312.86	-			-	-	-
4	61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	1	4818.07	2.21	4817	3402	2	272.48	272.48
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35	100 м2		3402.37	-			-	-	-
4.1	509-9900	Строительный мусор	4.84	-	-	-	-	-	-	-
5	61-26-2	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	28.22	614.8	0.31	17350	16797	9	48.24	1361.21
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35	100 м2		595.2	-			-	-	-
6	15-04-006-3	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	28.22	163.82	2.69	4623	4527	76	11.68	329.48
	К=ЭММ*1.25*1.55, ЗПМ*1.25*1.55, ОЗП*1.15*1.55, ТЗ*1.15*1.55, ТЗМ*1.25*1.55	100 м2		160.43	0.31			9	0.02	0.55
7	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК	0.4233	8963.71	-	3794	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
8	15-04-027-5	Шпатлевка по сборным оштукатуренным конструкциям стен за 2 раза	28.22	937.08	13.36	26445	16398	377	42.74	1206.25
	К=МАТ*2, ЭММ*2*1.25*1.55, ЗПМ*2*1.25*1.55, ОЗП*2*1.15*1.55, ТЗ*2*1.15*1.55, ТЗМ*2*1.25*1.55	100 м2		581.06	0.61			17	0.04	1.09
9	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	1.5521	12010.07	-	18641	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
10	15-04-006-3	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	28.22	163.82	2.69	4623	4527	76	11.68	329.48
	К=ЭММ*1.25*1.55, ЗПМ*1.25*1.55, ОЗП*1.15*1.55, ТЗ*1.15*1.55, ТЗМ*1.25*1.55	100 м2		160.43	0.31			9	0.02	0.55
11	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК	0.4233	8963.71	-	3794	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
12	15-04-014-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	28.22	260.69	22.57	7357	6720	637	17.95	506.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=ЭММ/1 25*1 55, ЭПМ/1 25*1 55, ОЭП/1 15*1 55, ТЭ/1 15*1 55, ТЭМ/1 25*1 55	100 м2		238.12						
13	101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК	м	1.1288	25150	-	28389	-	-	-
14	62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон, за два раза с расточкой старой краски до 35 %	м	0.6	1768.07	13.17	1060	1026	8	138.65
	К=ЭММ/1 35, ЭПМ/1 35, ОЭП/1 35, ТЭ/1 35, ТЭМ/1 35	100 м2			1710.82	2.14			1	0.14
15	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	м	0.02268	12010.07	-	272	-	-	-
16	113-0246	Эмаль ПФ-115	м	0.01326	19666.67	-	261	-	-	-
17	12-01-010-1	Устройство оконных сливов из листовой оцинкованной стали шириной 150мм длиной 900мм	м	0.087	11879.16	50.77	1033	213	4	200.98
	К=ЭММ/1 25*1 55, ЭПМ/1 25*1 55, ОЭП/1 15*1 55, ТЭ/1 15*1 55, ТЭМ/1 25*1 55	100 м2			2448.19	7.16			1	0.39
18	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	м	4.84	3.3	3.3	16	-	16	-
19	601-9005	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза)	м	4.84	10.3	-	50	-	-	-
	Итого по локальной смете						184010	95239	1767	7557
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						151355	65185	37	2
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. ,1,2 %=105 - по стр. ,6,7,8,9,10,11,12,13 %=120 - по стр. ,17)						74091		36	3
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1,2, %=47 - по стр. 6,7,8,9,10,11,12,13, %=55 - по стр. 17,)						37559			
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						263005			
	СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						32655	30054	35	2509.29441
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. ,3,14,15,16 %=79 - по стр. ,4,4.1,5 %=104 - по стр. ,18,19)						23843		1	0
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 3,4,4.1,5,14,15,16, %=60 - по стр. 18,19,)						15029			
	ИТОГО СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						71527			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						334532			
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						97934			
	В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						52588			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ		3%				10036			
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ						344568			
	ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		344568*5.07				1746960			
	Минрегион развитие РФ №9912-СД/10 от 07.06.2013. уральский фед. округ(прочие объекты)									
	ПЕРЕВОЗКА		(7557+2)/8*4*16*726.7/21/40				52315			
	СОДЕРЖАНИЕ САНПРОПУСКНИКА		((7557+2)/8)*(117/1.18)				93687			
	ИТОГО						1892962			
	ВСЕГО С ИНДЕКСОМ ИНФЛЯЦИИ НА 2014г. К=1.053						1993289			
	НДС						358792.02			
	ВСЕГО С НДС						2352081.02			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 59С/2013
(определение начальной (максимальной) цены)

на капитальный ремонт по зданию эстакады между зданиями

инв.№ 0201481

Составлена в базовых ценах 2009г (редакция 2009г) с индексом пересчета в текущие цены
Основание: Ремонтная ведомость от 28.02.2013г. № РВ-35/79-13

Сметная стоимость 77 748 тыс руб
Нормативная трудоемкость 1005 чел.-ч
Текущая стоимость с НДС 535 73298 тыс руб
Сумма НДС 81 72198 тыс руб

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл машин	Всего	Основная зарплата	Экспл машин в т ч зарплата	основных рабочих машинистов	
				Основная зарплата	в т ч зарплата				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

МДС 81-38.2004 п.2.3.1
МДС 81-35.2004 п.4.7

ЗАТО = 1.13
на ТЕР кроме ТЕР46
на ТЕРР, ТЕР46
на ТЕР кроме ТЕР46

К=ЭММ*1.55, ЗПМ*1.55, ОЗП*1.55, ТЗ*1.55, ТЗМ*1.55
К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35
К=ЭММ*1.25, ЗПМ*1.25, ОЗП*1.15, ТЗ*1.15, ТЗМ*1.25

Раздел Кровля на участке от зд.951 до башни на отм.+12.0

1	46-04-008-1	Разборка покрытий кровель из рупонных материалов	100 м2	2 7	272 89	56 59	737	584	153	19 41	52 42
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35				216 3	-					
2	57-2-4	Разборка покрытий цементных	100 м2	2 7	3657.22	1828 54	9874	4937	4937	150 12	405 32
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35				1828 68	395			1067	28 35	76 55
2 1	509-9900	Строительный мусор	m	17 82	-	-	-	-	-	-	-
3	58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2	0 426	4013 74	111 39	1709	624	47	129 18	55 03
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35				1465 59	-					
3 1	509-9900	Строительный мусор	m	0 7242	-	-	-	-	-	-	-
4	69-10-2	Антисептирование древесины пастами битумными	100 м2	0 426	935 56	1 39	399	69	1	13 24	5 64
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35				161 32	-					
5	07-01-044-3	Разборка металлических костылей (0.78 кг/шт) для крепежа элементов оцинкованных покрытий на дюбель-шурупах (3шт/костыль)	m	0 227	833.12	253 8	190	132	58	39 71	9 01
	К=МАТ*0, ЭММ*0.6)*1.55, ЗПМ*0.6)*1.55, ОЗП*0.6)*1.55, ТЗ*0.6)*1.55, ТЗМ*0.6)*1.55				579 32	-					
6	07-01-044-3	Установка металлических костылей (0.78 кг/шт) для крепежа элементов оцинкованных покрытий на дюбель-шурупах (3шт/костыль)	m	0 227	1639 1	528 74	372	252	120	76 11	17 28
	К=ЭММ*1.25*1.55, ЗПМ*1.25*1.55, ОЗП*1.15*1.55, ТЗ*1.15*1.55, ТЗМ*1.25*1.55				1110 36	-					
7	101-0782	Покówki из квадратных заготовок, масса 1.8 кг	m	0 227	10190	-	2313	-	-	-	-
8	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт	56 8	7 8	-	443	-	-	-	-
9	58-20-2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0.7 м	100 м	1 42	4934 37	15 07	7006	1476	21	85 35	121 19
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35				1039 64	2 99			4	0 19	0 27
9 1	509-9900	Строительный мусор	m	0 4686	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм 10 шт	56 8	7 8	-	443	-	-	-	-
11	69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0.5 кирпича 100 шт.	5 68	104.62	14 34	594	513	81	7 41	42 1
	К=ЭММ)*1 35 ЭПМ)*1 35 ОЗП)*1 35 ТЗ)*1 35 ТЗМ)*1 35			90 28	-					
11.1	509-9900	Строительный мусор	0 03408	-	-	-	-	-	-	-
12	12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 100 м2	2 7	2139 74	430 68	5778	1617	1163	48 52	131
	К=ЭММ)*1 25*1 5 ЭПМ)*1 25*1 55 ОЗП)*1 15*1 55 ТЗ)*1 15*1 55 ТЗМ)*1 25*1 55			598 71	57 89			156	3 76	10 15
13	12-01-017-2	На каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-1 100 м2	2 7	1492 82	93 39	4031	891	252	26 74	72 19
	К=МАТ)*15 ЭММ)*15)*1 25*1 55 ЭПМ)*15)*1 25*1 5 ОЗП)*15)*1 15*1 5 ТЗ)*15)*1 15*1 55 ТЗМ)*15)*1 25*1 5			329 93	13 46			36	0 87	2 35
14	12-01-016-2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной 100 м2	2 7	336 27	8	908	168	22	4 99	13 48
	К=ЭММ)*1 25*1 5 ЭПМ)*1 25*1 55 ОЗП)*1 15*1 55 ТЗ)*1 15*1 55 ТЗМ)*1 25*1 55			62 32	-			-	-	-
15	12-01-002-9	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя 100 м2	2 7	725 95	88 63	1960	929	239	25 6	69 11
	К=ЭММ)*1 25*1 5 ЭПМ)*1 25*1 55 ОЗП)*1 15*1 55 ТЗ)*1 15*1 55 ТЗМ)*1 25*1 55			343 91	7 16			19	0 39	1 05
16	101-4249	Унифлекс ТПП-3.0 м2	313 2	23 3	-	7298	-	-	-	-
17	101-3360	Унифлекс ТКП-4.5 м2	307 8	36 1	-	11112	-	-	-	-
18	12-01-004-4	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 100 м	0 076	1707 73	202 66	129	63	15	63 28	4 81
	К=ЭММ)*1 25*1 55 ЭПМ)*1 25*1 55 ОЗП)*1 15*1 55 ТЗ)*1 15*1 55 ТЗМ)*1 25*1 55			830 18	25 37			2	1 38	0 1
19	101-4249	Унифлекс ТПП-3.0 м2	12 768	23 3	-	297	-	-	-	-
20	101-3360	Унифлекс ТКП-4.5 м2	6 384	36 1	-	230	-	-	-	-
21	69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0.5 кирпича 100 шт	0 3	104 62	14 34	31	27	4	7 41	2 22
	К=ЭММ)*1 35 ЭПМ)*1 35 ОЗП)*1 35 ТЗ)*1 35 ТЗМ)*1 35			90 28	-			-	-	-
21.1	509-9900	Строительный мусор	0 0018	-	-	-	-	-	-	-
22	09-03-050-1	Монтаж прижимной полосы на дюбель-шурупах 100 м	0 076	398 17	51 81	30	23	4	22 82	1 73
	К=ЭММ)*1 25*1 55 ЭПМ)*1 25*1 55 ОЗП)*1 15*1 55 ТЗ)*1 15*1 55 ТЗМ)*1 25*1 55			302 68	-			-	-	-
23	101-0540	Лента стальная 4*30мм м	0 007144	6640	-	47	-	-	-	-
24	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм 10 шт	3	7 8	-	23	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25	07-01-037-3	Герметизация мастикой швов горизонтальных		0 076	875 75	508 42	67	28	39	28 34	2 15
	К=ЗММ*1 25*1 55	100 м			367 33	-			-	-	-
	ЗПМ*1 25*1 55								-	-	-
	ОЗП*1 15*1 55								-	-	-
	ТЗ*1 15*1 55								-	-	-
	ТЗМ*1 25*1 55								-	-	-
26	101-0618	Мастика герметизирующая Сазиласт-21	кг	0 76	43 3	-	33	-	-	-	-
27	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	м	19 05	3 3	3 3	63	-	63	-	-
28	601-9005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза)	м	19 05	10 3	-	196	-	-	-	-
	Итого по разделу						56313	12333	7219		1005
									1284		90
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						77748				
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						12881				
	В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						8554				
	Итого по локальной смете						56313	12333	7219		1005
									1284		90
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						36441	4687	2065		373.18536
									213		13
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1 %=130 - по стр. 5,6,7,8,10,25,26 %=120 - по стр. 12,13,14,15,16,17,18,19,20 %=90 - по стр. 22,23,24)						5857				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, %=72 - по стр. 5,6,7,8,10,22,23,24,25,26, %=55 - по стр. 12,13,14,15,16,17,18,19,20)						2797				
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						45095				
	СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						19872	7646	5154		631.51056
									1071		77
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 2,2.1 %=83 - по стр. 3,3.1,9,9.1 %=78 - по стр. 4,11,11.1,21,21.1 %=104 - по стр. 27,28)						7024				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 2,2.1, %=65 - по стр. 3,3.1,9,9.1, %=50 - по стр. 4,11,11.1,21,21.1, %=60 - по стр. 27,28,)						5757				
	ИТОГО СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						32653				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						77748				
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						12881				
	В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						8554				
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ			3%			2332				
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ						80080				
	ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ			к=5 12			410010				
	Минрегион развитие РФ №13478-СД/10 от 29 07 2013, уральский Фед округ(прочие объекты)										
	ПЕРЕВОЗКА			(1005+90)/8*4*16*726 7/2140			7578				
	СОДЕРЖАНИЕ САНПРОПУСКНИКА			((1005+90)/8)*(117/1 18)			13572				
	ИТОГО						431160				
	ВСЕГО С ИНДЕКСОМ ИНФЛЯЦИИ НА 2014г. К=1.053						454011				
	НДС						81721.98				
	ВСЕГО С НДС						535732.98				