ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА -АР

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План на отм. -3,100	
3	План на отм. 0.000	
4	План на отм. +4,200	
5	План на отм. +8,450	
6	План кровли	
7	Разрез 1-1	
8	Разрез 2-2	
9	Разрез 3-3	
10	Разрез 4-4	
11	Фрагмент фасада в осях 132 - 129	
12	Фрагменты фасадов в осях 132 - 129	
13	Ведомость отделки помещений	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
Ссылочные		
ГОСТ 30970-2002	Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия	
ГОСТ 14624-84	Двери деревянные для производственных зданий Типы,конструкция и размеры	
ТУ 5262-006-51740842-2005	Двери металлические дымозащитные противопожарные	
ГОСТ 30674-99	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия	
Прилагаемые		

ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

Лист	Наименование	Примечание
1	Ведомость элементов заполнения оконных проемов	
2, 3, 4, 5	Ведомость элементов заполнения дверных проемов	
2, 3, 4, 5	Ведомость полов	
2, 3, 4, 5	Экспликация помещений	
13	Ведомость отделки помещений	

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение	Наименование	Примечание
ПНСА.158 - ПЗУ	Схема планировочной организации земельного участка	
ПНСА.158- АР	Архитектурные решения	
ПНСА.158- КР	Конструктивные и объемно-планировочные решения	
	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:	
ПНСА.158- ИОС1	Система электроснабжения	
ПНСА.158- ИОС2	Система водоснабжения и водоотведения	
ПНСА.158- ИОС3	Отопление, вентиляция и кондициони¬рование воздуха, тепловые сети	
ПНСА.158- ИОС4	Сети связи	
ПНСА.158- ИОС5	Охранная сигнализация	
ПНСА.158- ИОС6	Диспетчерская связь	
ПНСА.158- ИОС7	Технологические решения	
ПНСА.158-ЭЭ	Мероприятия о обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов	
ПНСА.158- ПОС	Проект организации строительства	
ПНСА.158- ПОД	Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства	
ПНСА.158- ООС	Перечень мероприятий по охране окружающей среды	
ПНСА.158- ПБ	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
ПНСА.158- ГОЧС	. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	
ПНСА.158- РБ	Радиационная безопасность	

ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Этажность	1 подземный и 3 наземных этажа
Площадь в границах проектирования	-330м²
Общая площадь перевооружаемых помещений	- 1130м²
Строительный объем (ниже отметки 0,000)	-1626 м³
Строительный объем (выше отметки 0,000)	- 4957 м³

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАПОЛНЕНИЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ.

Марка.	Обозначение.	Наименование.	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
ОК-1	окно ПВХ индивидуальное	2050 x 1480	1		
ОК-2	окно ПВХ индивидуальное	4240 x 2400	2		

схема 1 для ОК-1



схема 2 для ОК-2



Общие указания

1.Исходные данные

1.1 Проектная документация выполнена на основании следующих документов:
Договор на выполнение проектных работ;
Техническое задание на проектирование, утвержденное Заказчиком;
Дополнительных исходных данных на проектирование,
промежуточных согласований и уточнений .
1.2 Строительно-климатический район - II В (СНиП 02.11001-82*)
1.3 Степень огнестойкости здания - II (ТР о ТПБ №123-ФЗ)
Класс по конструктивной пожарной опасности - С2
Класс по функциональной пожарной опасности - Ф 5.1
1.4 За отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа
лабораторного корпуса.

Настоящий проект разработан во исполнение Федеральной целевой программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу", Приложение №3, группа 6, п.9 Техническое перевооружение лабораторного корпуса открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации", г. Москва, для создания центра по разработке, производству и инжиниринговому сопровождению оборудования для синтеза циклотронных радиофармпрепаратов.
Данным проектом предусматриваются следующие мероприятия :
Восстановление существующих кирпичных и железо-бетонных стен
Строительство новых кирпичных и газобетонных перегородок. В подвале и на первом этаже новые перегородки кирпичные 120мм, на втором и третьем этажах -газобетонные.
Устройство новых дверных проемов. Замена металлических лестниц.
Устройство тамбур-шлюза с подпором воздуха на отметке -3,100
Восстановление существующих полов,
Восстановление кровли. Кровельное покрытие - 2х слойный гидроизоляционный ковер Изопласт (ХПП-3,ЭКП-4).
Для завершающей отделки стен использовать тонкостенную штукатурную систему
Оконные заполнения - металлопластиковые с однокамерными стеклопакетами.
Все применяемые материалы и изделия должны быть сертифицированы.

Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ (согласно СНиП 12-01-2004):

- устройство основания под полы,
- устройство полов,
- установка дверных и оконных блоков,
- армирование бетонных и каменных конструкций,
- устройство гидроизоляции,
- устройство паро- и теплоизоляции,
- места опирания несущих сборных элементов и их заделка .

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

						ПНСА.158- АР	
						ОАО «НИИТФА», г. Москва, Варшавское шоссе, дом 46 Техническое перевооружение лабораторного корпуса	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
ГИП		Коробченко				Создание центра по разработке, производству и инжиниринговому сопровождению оборудования для синтеза циклотронных радиофармпрепаратов	Стадия: П; Лист: 1; Листов:
Исполнил		Блондина					
Проверил		Блондина					
Норм. контр.		Куделка				Общие данные	ЗАО "НПО "Спецпроект"

Формат А2