

№ 2880 от 14.08.2014г

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "СибРегионПромсервис"
А.С. Киселев

Дефектная ведомость
Капремонт золошлакопровода

№ п/п	Описание работ (указать монтаж или демонтаж)	Ед. изм.	Кол-во	Материалы и оборудование, подлежащие на списание или не использованные в других целях	Кол-во	Примечание
1	3	4	5	6	7	8
Капремонт золошлакопроводов Ф 325*12 мм						
Участок №1, 2, 3, 4, 5						
1	Демонтаж отдельных прямых участков золошлакопровода длиной свыше 6 до 9м, диаметр труб 325мм, толщина стенки 12мм	участок	114			
2	Изготовление отдельных прямых участков золошлакопровода длиной свыше 6 до 9м, диаметр труб 325мм, толщина стенки 10мм	участок	52			
3	Изготовление отдельных прямых участков золошлакопровода длиной свыше 6 до 9м, диаметр труб 325мм, толщина стенки 12мм	участок	62			
4	Усиление нижней части труб золошлакопровода сегментами, диаметр труб 325мм, толщина стенки 10мм: участок длиной свыше 6 до 9м	участок	52			
5	Усиление нижней части труб золошлакопровода сегментами, диаметр труб 325мм, толщина стенки 12мм: участок длиной свыше 6 до 9м	участок	62			
6	Монтаж отдельных прямых участков золошлакопровода длиной свыше 6 до 9м, диаметр труб 325мм, толщина стенки 10мм	участок	52			
7	Монтаж отдельных прямых участков золошлакопровода длиной свыше 6 до 9м, диаметр труб 325мм, толщина стенки 12мм	участок	62			
8	Демонтаж отводов (поворотов) золошлакопровода, диаметр труб 325мм, толщина стенок 12мм (66м)	шт.	20			

1	3	4	5	6	7	8
9	Изготовление отводов (поворотов) золошлакопровода, диаметр труб 325мм, толщина стенок 10мм	шт.	6			
10	Усиление поворота труб золошлакопровода сегментами, диаметр труб 325мм, толщина стенок сегментов 10мм	шт.	6			
11	Монтаж отводов (поворотов) золошлакопровода, диаметр труб 325мм, толщина стенок 10мм	шт.	6			
12	Изготовление отводов (поворотов) золошлакопровода, диаметр труб 325мм, толщина стенок 12мм	шт.	12			
13	Усиление поворота труб золошлакопровода сегментами, диаметр труб 325мм, толщина стенок сегментов 12мм	шт.	12			
14	Монтаж отводов (поворотов) золошлакопровода, диаметр труб 325мм, толщина стенок 12мм	шт.	12			
15	Монтаж стоечных опор из проката	1 т металлок онструкции	0.041			
16	Изготовление стоечных опор из проката	1 т металлок онструкции	0.041			
Строительные работы.						
17	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.09			
18	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0.22			
Материалы Подрядчика.						
19	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 325 мм, толщина стенок 12 мм	м	508			
20	Швеллеры № 10 сталь марки СтЗпс5	т	0.041			
21	Электроды МР-3	кг	1903.7			
22	Кислород технический газообразный	м3	1385.6			
23	Ацетилен растворенный технический марки Б	т	0.4579			

1	3	4	5	6	7	8
Погрузо-разгрузочные работы. Перевозка.						
24	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: стальных профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке 027)	1 т груза	100.13			
25	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: стальных профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке 027)	1 т груза	100.13			
26	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза	1 т груза	100.13			
Давальческие материалы.						
27	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 325 мм, толщина стенки 10 мм	м	585			
28	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 325 мм, толщина стенки 12 мм	м	260			
29	Электроды МР-3	кг	58.3			

Составил: главный инженер

А.И. Рыбалко

