

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
(ОАО «НИАЭП»)**



Ростовская АЭС

Энергоблок 4

Глава 2
Основные объекты строительства
Открытая установка трансформаторов с путями перекачки
(ОСР №02-12)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на опорные металлоконструкции для крепления кабельных коробов в районе
эстакады связи блоков 3 и 4 на отм.+7,200; +13,850

R4.0415.3039.028.01.00.001

R4.03811.3.0.28

Главный инженер проекта

Д.Г. Мищенко


Начальник отдела
организации строительства

В.А. Псалтирев

СОГЛАСОВАНО:
Начальник группы

Г.М. Плюснина

2014



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
R4.03811.3.0.28	02.07.14	

СОДЕРЖАНИЕ

1 Пояснительная записка	3
2 Локальная смета.....	4

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
R4.03811.3.0.28	<i>С. О. О. 07.14</i>	

						R4.03811.3.0.28	Лист
							2
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- 1 Данная локальная смета выполнена на основании основного комплекта рабочих чертежей R4.03811.1.0.21.
- 2 Ведомость объемов работ смотри R4.03811.9.0.28.
- 3 Данная смета составлена по ТЕР Ростовской области в уровне цен по состоянию на 01.01.2000г.
- 4 Накладные расходы приняты по видам работ от ФОТ согласно МДС 81-33.2004.
- 5 Сметная прибыль принята по видам работ от ФОТ согласно МДС 81-25.2001, приложение 1 к письму ФА СЖКХ от 18.11.2004г. № АП-5536/06.
- 6 Локальный сметный расчет №02-12-1с.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Лист
						R4.03811.3.0.28	3

Изм. № подл.	Взам. инв. №
R4.03811.3.0.28	14

Подпись и дата

Ростовская АЭС Энергоблок 4 Глава 2. Основные объекты строительства Открытая установка трансформаторов с путями перекачки (ОСР № 02-12)
наименование стройки (ремонтируемого объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № R4.03811.3.0.28

На опорные металлоконструкции для крепления кабельных коробов в районе эстакады связи блоков 3 и 4 на отм. +7,200; +13,850
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: R4.03811.1.0.21

Сметная стоимость: 137,03 тыс. руб.
В том числе: Строительные: 137,03 тыс. руб.
Монтажные: 0 тыс. руб.
Оборудование: 0 тыс. руб.
Возврат материалов: 0 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 550,25 чел.-ч.
Сметная заработная плата: 5,16 тыс. руб.

ТЕР


Составлен(а) в уровне цен по состоянию на 01.01.2000г

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количес тво	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатации машин		Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	обслуживающих машины			
					основной заработной платы	в т.ч. заработной платы							
											на единицу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	09-03-029-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением – v=0,42*1,04=0,437	0,437		9676,06	621,01	4228	133		32,37	14,15	90%	85%
		1Т		304,28	61,62				5,83	2,55	144	136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	09-03-030-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали _ v=10,66*1,04=11,086	11,086	10768,47	620,49	119379	3982	6879	39,13	433,80	90%	85%
		1Т		359,21	51,88			575	4,91	54,43	4102	3874
3	09-03-030-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали _ v=0,08*1,04=0,083	0,083	10768,47	620,49	894	30	52	39,13	3,25	90%	85%
		1Т		359,21	51,88			4	4,91	0,41	31	29
4	201-9002-0040	Конструкции стальные: площадки	-0,083	9696,00	0,00	-805	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		Т		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
5	201-9002-0030	Конструкции стальные: лестничные марши и ограждения	0,083	8658,00	0,00	719	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		Т		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
6	13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой гф-021 _ второй раз	3,198	320,03	9,05	1023	181	29	5,31	16,98	90%	70%
		100М2		56,50	0,21			1	0,02	0,06	163	127
7	13-03-004-26 Кзмат*2 Кзмм*2 Кзлм*2 Козл*2 Ктзс*2 Ктзм*2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пф-115 _ за два раза Ст=410,92*2 = 821,84	3,198	821,84	11,70	2628	222	37	7,66	24,50	90%	70%
		100М2		69,48	0,42			1	0,04	0,13	201	156
Итого по смете: опорные металлоконструкции для крепления кабельных коробов в районе эстакады связи блоков 3 и 4 на отм. +7,200; +13,850						128067	4548	7268		492,67	4640,64	4322,09
								608		57,58		
Итого, Строительные работы						128067						
в том числе:												
Основная заработная плата						4548						
Эксплуатация машин и механизмов						7268						
(в том числе:заработная плата машинистов)						608						
Материалы						116251						
Накладные расходы от ФОТ						4641						
Сметная прибыль от ФОТ						4322						
ВСЕГО, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						137030						
Итого, трудозатраты строителей, чел.-ч.						493						
Итого, трудозатраты машинистов, чел.-ч.						58						


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого, Сметная заработная плата												
ВСЕГО, ПО СМЕТЕ в ценах на 01.01.2000г по ТЕР для Ростовской обл.												
Итого, нормативная трудоемкость, чел.-ч.												
Итого, сметная заработная плата												

Составил:



инженер А.Ф.Антипова

Проверил:



начальник группы С. Л. Камаева