№ 10FAB-MAA0001_B02_KZ_01

Дополнительные обязательные (технические) требования к Исходным техническим требованиям 10FAB-MAA0001, предъявляемые к поставщику (изготовителю) гидрозатвора бассейна выдержки для энергоблоков № 1 и 2 Курской АЭС-2

П. 9.1 ИТТ записать «Гидрозатворы должны поставляться комплектно с закладными рамами, анкерными деталями, системой уплотнения, *датчиками давления и устройствами подкачки пневмоуплатнений (при необходимости)*, приборами и другими необходимыми для эксплуатации и ремонта приспособлениями (включая комплект запасных частей на гарантийный период хранения и эксплуатации).

Директор по проектированию Курской АЭС-2	**И.В. Бронников**
Заместитель директор по проектированию Курской АЭС-2	**А.А. Шарипов**
Главный инженер проекта	**А.Ю. Селятицкий**
Начальник БКП-6	**З.С. Казачкова**
Главный инженер БКП-6	**Л.А. Копейко**
Начальник отдела	**Д.А. Шибанов**
Инженер 1 категории	**А.П. Романова**