

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

___ "___ 200__ г.

Здание Комбинатопроизводства по ул. Ленина, 90/1
(наименование стройки)

___ "___ 200__ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 35-2013-К
(локальная смета)

на Текущий ремонт каб. № 420, 501, 814 в здании АИК Комбинатопроизводства по ул. Ленина. 90/1,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектные ведомости №42, № 43, 55

Сметная стоимость _____ 120 427.31 руб.

Средства на оплату труда _____ 18863.35 руб.

Сметная трудоемкость _____ 123.02 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2013г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Установка кондиционера в каб 420 в здании АИК по ул. Ленина, 90/1																
1	ТЕР20-02-019-01	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	100 кг изделия	0.05	132.43	89.58	15.74		6.62	4.48	0.79		6.923	0.35		
	01															
	с 01.07.2012	117.60 = 761.60 - 100 х 6.44														
	Приказ	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:														
	Деп. стр. №9-	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве														
	п от 02.04.12	строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЭМ=1.25														
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):														
		ТЕР20-02-019-01 20.28. Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование ОЗП=10.81; ЭМ=6.52; ЗПМ=10.81; МАТ=8.56														
		НР (56.92 руб.): 128%*(0.85*0.9) от ФОТ (58.16 руб.)														
Уд	1. 301-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	100	6.44				275.63							

