

УТВЕРЖДАЮ:

200 г.

Здание Комбинатуправления по ул. Ленина, 90/1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 34-2013-Э
(локальная смета)

на Текущий ремонт каб 812,813,814,817, 816 в здании АИК Комбинатоправления по ул. Ленина. 90/1. Электромонтажные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектные ведомости №№ 44. 45. 46. 47. 59

Сметная стоимость 217 956.5 руб.

Средства на оплату труда 37292.21 руб.

Сметная трудоемкость	188.44 чел. час
----------------------	-----------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на **1 кв. 2013г**

[illegible]

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
028-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Поправка к ФЕРм-2001 для г. Томска ОЭП=1.41; ЭМ=1.14; ЗПМ=1.41; МАТ=1.4; ТЗ=1.41 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): Таблица 8.1 Индекс на пусконаладочные работы (ФЕРм) к уровню цен 2001 ОЭП=10.73; ЗПМ=10.73 НР (641.98 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (1161.95 руб.) СП (371.82 руб.): 40%*0.8 от ФОТ (1161.95 руб.)	1 линия 3+5	7.22	7.22					108.29	108.29				0.564	8.46		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										108.29	108.29				8.46		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										1161.95	1161.95				8.46		
Накладные расходы										641.98							
Сметная прибыль										371.82							
Итого по разделу 6 Пусконаладочные работы :										2175.75					8.46		
Пусконаладочные работы: 'входную' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%										2175.75					8.46		
Итого																	
В том числе:																	
ФОТ										1161.95							
Накладные расходы										641.98							
Сметная прибыль										371.82					8.46		
Итого по разделу 6 Пусконаладочные работы										2175.75					8.46		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										135788.92	27558.02	21207.91	9734.19		188.44		57.29
Накладные расходы										29835.93							
Сметная прибыль										19084.05							
Итого по смете:																	
Итого Строительные работы										5258.98					9.48		2.63
Итого Монтажные работы										177274.17					170.5		54.66
Итого Прочие затраты										2175.75					8.46		
Итого										184708.9					188.44		57.29
В том числе:																	
Материалы										87022.99							
Машины и механизмы										21207.91							
ФОТ										37292.21							
Накладные расходы										29835.93							
Сметная прибыль										19084.05							
НДС 18%										33247.6							
ВСЕГО по смете										217956.50					188.44		57.29

Составил:

Семешин Я.В.

Проверил: