

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

Гордеев Р В

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 171-92-12
(локальная смета)

2012 г.

на реконструкцию автодороги от з.д. 327 до з.д. 238. Площадь № 2. Инв. № 5301147.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое решение №092-04/551-1 от 13.07.2011 г.

Сметная стоимость строительных работ 507,328 тыс. руб.

Средства на оплату труда 4,800 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 284,02 чел. час

Составлен в ценах 2001 г. с переводом в текущие цены. К=4,42

Раздел 1. Площадь № 2. Реконструкция автодороги от з.д. 327 до з.д. 238. Инв. № 5301147.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. руб. на ед.	Т/з осн. руб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
				Всего	В том числе			Всего	В том числе								
					Осн./З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн./З/п	Эк.Маш	З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Площадь № 2. Реконструкция автодороги от з.д. 327 до з.д. 238. Инв. № 5301147.																	
1	ТЕР01-01-013-08	Разработка грунта с подрубкой на автобиди-самосвалы экскаваторами с ковшем	1000 м3	0,3065	5028,78	125,4	4898,28	559,88	1541	38	1501	172	11,41	3,5	33,09	10,14	
		местностью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2															
		Земельные работы, выполняемые механизированным способом:															
		НР (208 руб.): 95% от ФОТ (219 руб.)															
		СП 0% от															
2	ТЕР01-01-048-03	Разработка продольных водоотводных и напорных канав, группа грунтов 3	1000 м3	0,11304	26295,39	23269,62	3025,77	331,8	2972	2630	342	38	1937,52	219,02	19,61	2,22	
		Земельные работы, выполняемые механизированным способом:															
		НР (2644 руб.): 95% от ФОТ (2783 руб.)															
		СП 0% от															
3	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие не менее 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных автомобильных дорог:	1000 м2	0,628	6523,89	429,21	5950,28	827,17	4098	270	3737	519	37,39	23,42	49,92	31,35	
		Автомобильные дороги:															
		НР (1169 руб.): 142% от ФОТ (823 руб.)															
		СП 0% от															
4	ТСЦ-408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	118,7	125,95				14950								
		Материалы для строительных работ															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТСЦ-408-0006	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракции 10-20 мм Материалы для строительных работ	м3	9,42	146,57				1381							
7	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона Автомобильные дороги: НР (49) руб.: 142% от ФОТ (346 руб.) СП 0% от	100 т смеси	0,5	3785,83	299,56	3303,02	363,14	1893	150	1652	182	21,77	10,89	21,5	10,75
8	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А Материалы для строительных работ	т	50,5	555,03				28029							
12	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Автомобильные дороги: НР (9) руб.: 142% от ФОТ (6 руб.) СП 0% от	1 т	0,5652	2017,46		46,53	11,16	1140		26	6			0,66	0,37
9	ТЕР27-06-020-02	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более Автомобильные дороги: НР (882 руб.): 142% от ФОТ (621 руб.) СП 0% от	1000 м2 покрытия	0,7065	3758,39	518,97	2984	322,26	2655	367	2108	228	38,3	27,06	19,08	13,48
10	ТЕР27-06-021-02	На каждые 0,5 см уменьшения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент ПЗ-2 (ОЗП-2): 5М 2 к расч.: ЗПМ=2; МАГ=2 к расч.: ТЗ=2; ТЗМ=2; Автомобильные дороги: НР (3 руб.): 142% от ФОТ (2 руб.) СП 0% от	1000 м2 покрытия	0,7065	14,78	2,44	6,26		10	2	4		0,18	0,13		
13	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А Материалы для строительных работ	т	91	555,03				50508							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					109177	3457	9970	1145		284,02						68,31
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам					109375	3666	9419	1194		284,02						68,31
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-3, 7, 12, 9-10)									198	149	49	49				
Накладные расходы									5405							
В том числе, справочно:																
95% ФОТ (от 3002) (Поз. 1-2)									2852							
142% ФОТ (от 1798) (Поз. 3, 7, 12, 9-10)									2553							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом																
Автомобильные дороги																
Материалы для строительных работ																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
пересчет цен 114 780 * 4,42																
ВСЕГО по смете																
									507328					284,02		68,31

Составил: Инженер по проектно-сметной работе цеха 092  С. В. Калинин

Проверил: Инженер по надзору за строительством цеха 092  С. А. Комаров

Расценки проверил отд. 072  В. В. Воронкова