

				14			
Ведомость строительных работ							
№ п/п		Наименование работ		Ед. изм.	Кол-во.		
1		Рытье траншеи тип Т-2 в грунте II категории вручную		м	186,2		
2		Рытье траншеи тип Т-10 в грунте II категории вручную		м	5,5		
3		Укладка сигнальной ленты ЛСЗ-150 в траншею		м	256		
4		Засыпка траншеи тип Т-2		м	186,2		
5		Засыпка траншеи тип Т-10		шт	5,5		
6		Выполнение ямы Ф=250 мм в земле глубиной 850 мм		шт	2		
7		Установка ст. трубы Ду=50 мм в яму		шт	4		
8		Установка ст. трубы Ду=80 мм в яму		шт	2		
9		Обрезка ст. трубы Ду=80 мм длиной 2580 мм		шт	2		
10		Обрезка ст. трубы Ду=50 мм длиной 2050 мм		шт	4		
11		Установка (приварка) ст. пластины 530х310х2/450х405х2 на ст. трубу Ду=80 мм		шт	1/1		
12		Изготовление ст. пластины 530х310х2/450х405х2		шт	1/1		
13		Изготовление крестовины из двух уголков 45х45х4 L=200 мм		шт	2		
14		Приварка крестовины из уголков 45х45х4 к трубе Ду=80 мм		шт	2		
Согласовано			15	Окраска металлоконструкций для установки щитов ВУЩ-..., ВЩ-... грунтовкой ГФ-021		м ²	1,6
			16	Окраска металлоконструкций для установки щитов ВУЩ-..., ВЩ-... краской ПФ-115 (за два раза)		м ²	1,6
			17	Бетонирование ямы бетоном М-150 (В12,5) после установки металлоконструкций щитов ВУЩ-..., ВЩ-...		м ³	0,08
			18	Уплотнение ПНД/ПВД трубы 110/94 мм с двух сторон, h=-(1,0...0,7) м		шт	9
			19	Укладка гофрированной трубы ПНД/ПВД 110/94 мм, h=-0,7...-1,0 м		м	47
			20	Изготовление рамы по проекту 201-ПКО.25 (с окраской)		шт	1
			21	Установка рамы, изготовленной по проекту 201-ПКО.25		шт	1
			22	Изготовление козырька по проекту 8826-ПКО.9 (с окраской)		шт	1
			23	Установка козырька над ЩУР-2 по проекту 8826-ПКО.9		шт	1
			24	Установка жалюзийной решетки в шкафах ШР11-73701-54У2 (ЩУР-2)		шт	2
Взам. инв. №			25	Выполнение прорези для съемной ручки рубильника в шкафу ШР11-...		шт	1
			26	Изготовление шин согласно 201-ПКО.52		к-т	1
			27	Изготовление и приварка проушин для замков в ЩУР-2 по 8826-ПКО.10		шт	4
			28	Изготовление монтажной панели для щита учета ЩУР-2 по 8826-ПКО.10		шт	1
Подп. и дата	Примечание: Благоустройство кабельных трасс от шкафов ШР-11, ШР-2 и ШР-13 до шкафов ЩУР-2, ВУЩ-2-1 и ВЩ-13-3 выполняется по проекту 201-14-671.1-ГП.						
	Инв. № подл.						

Ведомость монтажных работ							
№ п/п		Наименование работ		Ед. изм.	Кол-во.		
1		Установка шкафа учета ЩРУН-3/12- IP54 на металлоконструкции, h=1,2...1,6 м		шт	1		
2		Установка выключателя ВА47-100 в шкафах		шт	8		
3		Выполнение прогрузки выключателя ВА47-100		шт	8		
4		Установка счётчика Меркурий 233 ART-02 ORL в шкафу ВУЩ-..., ЩУР-2		шт	2		
5		Выполнение пломбирования вводного выключателя ВА47-100 в шкафу ВУЩ-..., ЩУР-2		шт	2		
6		Выполнение пломбирования счётчика Меркурий 233 ART-01 ORL в шкафу ВУЩ-...,ЩУР-2		шт	2		
7		Прокладка кабеля АВБбШв-5х25/4х16 по щиту (коммутация в аппаратуре), h=0...2,0 м		м	3,4/3,4		
8		Прокладка кабеля АВБбШв -5х25/4х16 в земле, h=-0,7...0 м		м	51,5/24,5		
9		Прокладка кабеля АВБбШв-5х25/4х16 в ст. трубе Ду=50, h=-0,9...1,2 м		м	2,1/2,1		
10		Прокладка кабеля АВБбШв-5х25/4х16 в трубе ПНД Дн=110, h=-0,7...-1,0 м		м	9/12		
11		Установка кабельного наконечника ТА25-8-7/ТА16-8-5,4		шт	5/4		
12		Присоединение жил кабелей 25/16 мм ² к оборудованию		шт	10/8		
13		Установка конц. термоусаживаемой муфты 1П5КВТпБ-1М на кабель 25/16 мм ²		шт	4		
14		Выполнение маркировки кабелей АВБбШв ...		шт	6		
15		Выполнение маркировки шкафов ...		шт	4		
16		Выполнение проверки счётчика Меркурий 233 ART-02 ORL		шт	2		
17		Установка шкафа ввода ЩУ-3/1 74У1 IP54 на металлоконструкции, h=1,2...1,6 м		шт	1		
18		Установка распред. шкафа ШР11-73701-54У2 на раме		шт	2		
19		Доработка шкафа ШР11-73701-54У2 по документации 8826-ПКО.10 (монтаж панели)		шт	1		
20		Прокладка кабеля АВБбШв-4х120 по щиту (коммутация в аппаратуре), h=0...2,0 м		м	6,8		
21		Прокладка кабеля АВБбШв-4х120 в земле h=-0,7...0 м		м	63,2		
22		Прокладка кабеля АВБбШв-4х120 в трубе ПНД Дн=110, h=-0,7...-1,0 м		м	26		
23		Установка муфты 1ПКВТпБ-5 на кабель 120 мм ²		шт	2		
24		Установка кабельного наконечника ТА120-12-14		шт	8		
25		Установка комплекта шин в шкаф ШР11-73701-54 У2 (ШР-11)		к-т	1		
26		Присоединение жил кабеля 120 мм ² к оборудованию		шт	8		
27		Монтаж клеммных зажимов ЗНИ-35/ЗНИ-70 на Din-рейку		шт	28/10		
					201-14-671.1-ЭС		
					Г. Саров. ОАО "СЭСК"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Минеев			08.14.2		
ГИП		Лесняк					
Нач. службы		Жижинов					
Низковольтная сеть ТП-226						Стадия	Лист
Ведомость строительных и монтажных работ						Р	16
							17
						ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" Служба развития производства и проектирования Проектно-конструкторский отдел	