

14

Ведомость строительных работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Рытье траншеи тип Т-2 в грунте II категории вручную	м	88,5
2	Рытье траншеи тип Т-5 в грунте II категории вручную	м	15
3	Укладка асбестоцементной трубы БНТ d=100мм, l=3950 мм, h=(-0,7 м, -1,0м)	шт	10
4	Установка соединительной муфты БНМ d=100мм, h=(-0,7 м, -1,0м)	шт	8
5	Уплотнение асбестоцементной трубы d=100 мм с двух сторон, h=-0,7 м, -1,0м	шт	2
6	Укладка трубы ПНД	м	62,5
7	Установка соединительной муфты для трубы ПНД	шт	3
8	Укладка сигнальной ленты ЛСЭ 150	м	103,5
9	Засыпка траншеи тип Т-2	м	88,5
10	Засыпка траншеи тип Т-5	м	15
11	Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см (шириной до 1 м)	м ²	84,4
12	Посев газона	м ²	84,4
13	Вскрытие асфальтобетонного покрытия шириной 500 мм	м	15,6
14	Вскрытие асфальтобетонного покрытия шириной 900 мм	м	3,5
15	Восстановление дорожного покрытия шириной 500 мм асфальтобетоном мелкозернистым плотным типа Б марки II (ГОСТ 9128-97) σ =50 мм	м	15,6
16	Восстановление дорожного покрытия шириной 900 мм асфальтобетоном мелкозернистым плотным типа Б марки II (ГОСТ 9128-97) σ =50 мм	м	3,5
17	Выполнение утрамбованного песчаного основания t=150 мм (ГОСТ 8736-93)	м ²	10,95
18	Укладка щебня фракции 40-70 мм ГОСТ 8267-93 t=180 мм	м ²	10,95
19	Установка пробки ПКП-1 на а/ц трубу	шт	2

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ведомость монтажных работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Установка вводно-учетного щита ЩВУ-2 (IP54) на трубе Ду70	шт	2
2	Установка труб Ду40 L=0,7м	шт	6
3	Установка труб Ду70 L=2,2м	шт	2
4	Присоединение жил кабеля к оборудованию	шт	80
5	Выполнение маркировки кабеля	шт	4
6	Присоединение плетёнки брони кабеля к шине заземления РЕ	шт	4
7	Прокладка кабеля АВБбШв 5х16 в земле в а/цементной трубе, h=до-1,0 м	м	19,75
8	Прокладка кабеля АВБбШв 5х16 в земле в ПНД трубе, h=до-1,0 м	м	62,5
9	Прокладка кабеля АВБбШв 5х16 в земле, h=-0,1..0 м	м	26,5
10	Прокладка кабеля АВБбШв 5х16 по щиту (коммутация в аппаратуре), h=0..2,0 м	м	2,4
11	Выполнение маркировки щита ВУЩ	шт	2
12	Установка предохранителя НПН2-60/50 А в щите	шт	6
13	Установка эл. счетчика "Меркурий 231.. в щите	шт	2
14	Установка монтажной DIN-рейки 35мм в щите	шт	2
15	Установка автомата ВА47-60 25А, 3п в щите	шт	4
16	Установка автомата ВА47-60 32А, 3п в щите	шт	4
17	Установка кросс-модуля 4х7 3L+N 4х7 в щите	шт	2
18	Установка шины "РЕ" на 7 присоединений в щите	шт	2
19	Установк ограничителя на 35 мм монтажную DIN-рейку в щите	шт	12
20	Доработка шкафа ВУЩ по 201-ПКО.66	шт	2
21			
22			
23			

201-14-671.2-ЭС

Г. Саров. ОАО "СЭСК"

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Казаков			08.14.2
Проверил		Минеев			
ГИП		Лесняк			
Рцк. службы		Жижинов			

Низковольтные сети ТП-228

Ведомость строительных и монтажных работ

Стадия

Р

Лист

14

Листов

14

ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"
Служба развития производства и проектирования
Проектно-конструкторский отдел