

" _____ " _____ 2013г.

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2013г.

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" г.Лесной
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №16322-ПНР.СМ1
(локальная смета)

на Пусконаладочные работы. Техническое перевооружение системы снабжения сжатым воздухом объектов промплощадки №2 с установкой локальных компрессоров
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 16322-ЭМ

Сметная стоимость прочих _____ 1,406 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,857 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 49,65 чел. час
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2001г. (редакция 2009г)


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Здание 292																	
1	ТЕРп01-03-002-05 Постан.Пр авит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А НР (36 руб.): 65% от ФОТ СП (22 руб.): 40% от ФОТ	1 шт.	1	39,71	39,71				40				3			
2	ТЕРп01-11-010-02 Постан.Пр авит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м НР (25 руб.): 65% от ФОТ СП (15 руб.): 40% от ФОТ	1 измерение	1	36,08	36,08				36				2			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	ТЕРп01-11-010-02 Постан.Пр авит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м НР (25 руб.): 65% от ФОТ СП (15 руб.): 40% от ФОТ	1 измерение	1	36,08	36,08			36	36			2	2				
8	ТЕРп01-11-011-01 Постан.Пр авит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами НР (196 руб.): 65% от ФОТ СП (120 руб.): 40% от ФОТ	100 точек	1	288,64	288,64			289	289			16	16				
9	ТЕРп01-11-013-01 Постан.Пр авит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» НР (18 руб.): 65% от ФОТ СП (11 руб.): 40% от ФОТ	1 токоприемник	1	27,06	27,06			27	27			1,5	1,5				
10	ТЕРп01-11-028-01 Постан.Пр авит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям НР (5 руб.): 65% от ФОТ СП (3 руб.): 40% от ФОТ	1 линия	1	7,22	7,22			7	7			0,4	0,4				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										399							22,9	
Накладные расходы										429								24,83
Сметная прибыль										279								
Итого по разделу 2 Здание 292а :										172								
Пусконаладочные работы																		
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%										113								4,07
Итого										767								20,76
ПНР "вхолостую" 880 * 0,8										880								24,83
Справочно, в ценах 2001г.:										704								
ФОТ										429								
Накладные расходы										279								
Сметная прибыль										172								
Итого по разделу 2 Здание 292а										704								24,83

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								798	798						
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								857	857				49,65		
	В том числе, справочно:															
	Порправочный коэффициент к оплате труда рабочих и механизаторов (1,2/1,15) ОЗП=1,043; ТЗ=1,043 (Поз. 81, 86, 82-85, 87-90)								34	34				1,9694		
	5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 (Поз. 81, 86)								25	25				1,878		
	Накладные расходы								557							
	Сметная прибыль								343							
	Итого по смете:															
	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:															
	Итого Поз. 81, 86								80	80				6		
	Всего с учетом "Порправочный коэффициент к оплате труда рабочих и механизаторов (1,2/1,15) ОЗП=1,043; ТЗ=1,043"								83	83				6,26		
	Всего с учетом "5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3"								108	108				8,14		
	Накладные расходы 65% ФОТ (от 108)								70							
	Сметная прибыль 40% ФОТ (от 108)								43							
	Итого с накладными и см. прибылью								221					8,14		
	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:															
	Итого Поз. 82-85, 87-90								718	718				39,8		
	Всего с учетом "Порправочный коэффициент к оплате труда рабочих и механизаторов (1,2/1,15) ОЗП=1,043; ТЗ=1,043"								749	749				41,51		
	Накладные расходы 65% ФОТ (от 749)								487							
	Сметная прибыль 40% ФОТ (от 749)								300							
	Итого с накладными и см. прибылью								1536					41,51		
	Итого								1757					49,65		
	ПНР "вхолостую" 1 757 * 0,8								1406							
	Справочно, в ценах 2001г.:															
	ФОТ								857							
	Накладные расходы								557							
	Сметная прибыль								343							
	ВСЕГО по смете								1406					49,65		

Составил сметчик:  Усынина И.В.
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил зам. начальника цеха 005: _____ Сатонин П.В.
 (должность, подпись, расшифровка)