


УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя Директора-  
Генерального конструктора  
по режиму и безопасности.

  
Д.Л. Дронов  
«24» 2013 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и монтаж бронеколпаков и бронекabiны на участках 1, 2, 3, 4, 7 и 8 периметра основной территории ОАО "НИКИЭТ".

### 1. Наименование работ.

Изготовление и монтаж бронеколпаков и бронекabiны на участках 1, 2, 3, 4, 7 и 8 периметра основной территории ОАО "НИКИЭТ".

### 2. Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товаров, описание работ.

На участках 1, 2, 3, 4, 7 и 8 основной территории ОАО "НИКИЭТ" должны быть смонтированы 4 (четыре) шт. бронеколпаков, 1 (одна) шт. бронекabiны.

Бронекabiна должна представлять собой металлическую конструкцию с габаритными размерами не менее 1,7x1,7x2,2 м, устанавливаемую вне здания, имеющую дверь с бронированным стеклом, открывающуюся наружу, бронированные стены с бронированным стеклом, 4 (четыре) бойницы, розетку для подключения телефона, систему принудительной вентиляции, освещение, электрообогреватель, датчик пожарной сигнализации, с возможностью подключения к системе пожарной сигнализации, телефонной связи, к сети электропитания объекта.

Бронеколпак должен представлять собой металлическую конструкцию с габаритными размерами не менее 2,2x2,2x2,4 м, имеющую с конструкцией в виде шестигранной призмы, бронированную дверь, открывающуюся наружу, окна-бойницы в двери и каждой стене, розетку для подключения телефона, с возможностью подключения к системе телефонной связи объекта.

Стены и двери бронекabiны и бронеколпака должны обеспечивать 5 класс защиты по пулестойкости ГОСТ Р 51112-97, бронестекла бронекabiны и бронеколпака должны обеспечивать 5 класс защиты по пулестойкости ГОСТ 3 51136-2008.

Внутренняя отделка бронекabiны и бронеколпака - эмаль, противорикошетная деревянная обшивка с огнестойкой пропиткой. Наружная отделка бронекabiны и бронеколпака камуфляжная.

Монтаж бронекabiны и бронеколпаков должен производиться только в отведенной зоне работ. После окончания работ Подрядчик должен произвести уборку мусора, материалов и оборудования.

### 3. Требования к качеству продукции.

Все материалы, используемые для производства бронеколпаков и бронекabiны, должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям (ТУ) и нормативной документации, действующим на территории Российской Федерации.

### 4. Требования к безопасности продукции.

Все материалы, которые использовались Исполнителем при производстве изделий, должны соответствовать нормам безопасности, установленным в Российской Федерации.

Исполнитель несет полную ответственность в установленном законом порядке за нарушение требований инструкции ПТБ, а также соблюдение всех инструкций и правил согласно нормативным документам.

Оформление наряда-допуска на высотные, огневые, сварочные и опасные работы возлагаются на Исполнителя в полном объеме.

Исполнитель обязуется выполнить работы в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП), другой нормативной документации, с соблюдением технологии и безопасности производства работ, и порядка оформления и ведения исполнительной и отчетной документации, принятой в строительстве.

#### **5. Требования к объему технической документации.**

Состав предъявляемой приемочной комиссии документации:

- акты об окончании монтажных работ;
- акты освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств;
- акты освидетельствования скрытых работ, выполненных при монтаже (при необходимости);
- ведомости смонтированного оборудования;
- протокол монтажа и измерения параметров устройств заземления;
- протоколы измерения сопротивления изоляции кабелей;
- сертификаты соответствия ГОСТ, ТУ;
- санитарно-эпидемиологическое заключение;
- чертежи.

#### **6. Исполнитель должен:**

- быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке;
- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку продукции, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
- не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
- должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки, в объеме поставляемой продукции/ выполняемых работ/ оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки продукции/выполнения работ/оказания услуг, в том числе лицензию, выданную ФСБ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, аттестованного по правилам техники безопасности при проведении работ, имеющего удостоверение (аттестации) на право проведения работ по специальностям и с конкретным оборудованием, применяемым для выполнения работ по Договору, а также не имеющим медицинских противопоказаний.
- поручать работы на высоте работникам, которые имеют допуск к выполнению работ на высоте и соответствующую квалификацию.

#### **7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества продукции.**

Исполнитель обязан предоставить срок гарантии на продукцию и выполненные работы

– не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приёмки выполненных Работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3). При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации продукции и на выполненные работы недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию продукции, Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки (в течение гарантийного срока) – в течение 1 (одних) суток, с момента подписания Акта устранения недостатков за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Не допускать до производства работ на территорию ОАО «НИКИЭТ» иностранную рабочую силу.

**8. Требования к количеству и квалификации персонала, привлекаемого к выполнению работ (в соответствии с Законодательством РФ, действующими нормами и правилами);**

**9. Место выполняемых работ.**

ОАО "НИКИЭТ", город Москва, улица Малая Красносельская, дом 2/8, участки 1, 2, 3, 4, 7 и 8 основной территории.

**10. Сроки проведения работ:**

60 (шестьдесят) календарных дней, с даты заключения договора.

Заместитель начальника отдела режима



А.С. Батьков