

А.А. Кузнецов
20 г.

ФГУП ПО МАЯК

(наименование стройки (ремонтируемого объекта))

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №18С/2014

(Определение начальной (максимальной) цены)

на капитальный ремонт здания столовой инв. №240001 на 2015г.
внутренние работы

Основание: РВ-22/20-13 от 02.10.2013

Сметная стоимость в ценах с 01.01. 2000г.

293.827 тыс.руб.

Трудозатраты

4 354 чел.-час.

Текущая стоимость

1 856.20254 тыс.руб.

в том числе НДС 18%

283.14954 тыс.руб.

Составлен(а) в ценах на январь 2000 года по НБ Челябинская область (редакция 2009 г)
с индексом пересчёта в текущие цены

№ п/п	Шифр и № позиций нормативов	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел.-ч.	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплата труда рабочих	эксплуатации машин	машинистов	
				оплата труда рабочих	в т.ч. оплата труда машин.				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Капитальный ремонт производственных зданий (для ТЕР, кроме ТЕР46, НР в размерах, установленных для строительных работ, СП с понижающим коэффициентом 0,85)

1. ЗАТО=1,13;

2. МДС81-38.2004 п.2: на сб. ТЕР, кроме ТЕР46 ОЗП*1,35; ЭММ*1,35; ЗПМ*1,35; ТЗ*1,35; ТЗМ*1,35
на сб. ТЕРр, ТЕР46 ОЗП*1,15; ЭММ*1,15; ЗПМ*1,15; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,15

3. МДС 81-35 2004 п.4.7 на сб. ТЕР, кроме ТЕР46 ОЗП*1,15; ЭММ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25

Раздел 1. Помещения в осях 1-7, А-Г (1 этаж)

ПОТОЛКИ

1	53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором из смеси штукатурной «Ротбанд»	0.6							
		100 м		871.65	1.18	523.00	500.00	1.00	57.14	34.29
		НР (430.00 руб.); 86%; СП (350.00 руб.); 70%		833.63	0.00			0.00	0.00	0.00
		Эксплуатация машин	1.03*1,15=1.18							
		Оплата труда машинистов	0.00*1,15=0.00							
		Оплата труда рабочих	641.50*1,15=737.73							
		Затраты труда рабочих	49.69*1,15=57.14							
		Затраты труда машинистов	0.00*1,15=0.00							
1.1	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	-0.024	699.00	0.00	- 17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.024=0.60* - 0.04	м3	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2	405-0219	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ	-0.0036	1 480.00	0.00	- 5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.0036=0.60* - 0.006	т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2	402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (расход 8,5 кг/м2 при толщине слоя 10мм)	25.5	2.74	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			кг	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
3	62-17-5	Окрашивание потолков акриловыми составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с раскраской старой краски до 35 % за 2 раза	7							
		100 м2		1 773.55	11.21	12 415.00	3 601.00	78.00	41.69	291.81
		НР (2 891.00 руб.); 80%; СП (1 807.00 руб.); 50%		514.41	1.82			13.00	0.12	0.81
		Эксплуатация машин	9.57*1,15=11.01							
		Оплата труда машинистов	1.40*1,15=1.61							
		Оплата труда рабочих	395.85*1,15=455.23							
		Затраты труда рабочих	36.25*1,15=41.69							
		Затраты труда машинистов	0.10*1,15=0.12							
3.1	101-1712	Шпательная клеевая	-0.476	4 950.00	0.00	- 2 356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.476=7.00* - 0.068	т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
3.2	101-1840	Клей малярный жидкий	-17.01	9.99	0.00	- 170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -17.01=7.00* - 2.43	кг	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
3.3	101-1959	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180	-0.469	11 810.00	0.00	- 5 539.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: -0.469=7.00*0.067	т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
3.4	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК (расход 0.15кг/м2 за 1 раз)	0.105	8 963.71	0.00	941.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
3.5	101-3167	Шпатлевка акриловая ВД-АК (расход 0.275 кг/м2 за 1 раз)	0.1925	6 304.55	0.00	1 214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
3.6	101-3486	Краска акриловая ВД-АК (расход 0.4кг/м до полной укрываемости)	0.28	11 472.65	0.00	3 212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.28=7.00*0.04								
СТЕНЫ										
4	63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	1.5							
		100 м2		1 101.79	141.08	1 653.00	1 441.00	212.00	85.45	128.17
				960.71	32.33			48.00	2.29	3.43
		НР (1 147.00 руб.): 77%; СП (745.00 руб.): 50%								
		Эксплуатация машин		119.44*1.15=137.36						
		Оплата труда машинистов		24.88*1.15=28.61						
		Оплата труда рабочих		739.29*1.15=850.18						
		Затраты труда рабочих		74.30*1.15=85.45						
		Затраты труда машинистов		1.99*1.15=2.29						
4.1	509-9900	Строительный мусор	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
5	61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0.2							
		100 м2		4 764.38	27.39	953.00	665.00	5.00	262.60	52.52
				3 323.50	12.20			2.00	0.77	0.15
		НР (527.00 руб.): 79%; СП (334.00 руб.): 50%								
		Эксплуатация машин		22.60*1.15=25.99						
		Оплата труда машинистов		9.39*1.15=10.80						
		Оплата труда рабочих		2 557.52*1.15=2 941.15						
		Затраты труда рабочих		228.35*1.15=262.60						
		Затраты труда машинистов		0.67*1.15=0.77						
5.1	509-9900	Строительный мусор	0.676	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
6	15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов плиткой керамической глазурованной размером 200х300мм (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	1.58							
		100 м2		11 962.63	66.73	18 900.00	5 138.00	105.00	247.89	391.66
				3 252.12	39.24			62.00	2.78	4.40
		НР (5 460.00 руб.): 105%; СП (2 431.00 руб.): 46.75%								
		Эксплуатация машин		36.87*1.25*1.35=62.22						
		Оплата труда машинистов		20.58*1.25*1.35=34.73						
		Оплата труда рабочих		1 853.77*1.15*1.35=2 877.98						
		Затраты труда рабочих		159.67*1.15*1.35=247.89						
		Затраты труда машинистов		1.65*1.25*1.35=2.78						
7	62-16-8	Окрашивание акриловыми составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски до 35 %	6							
		100 м2		1 773.55	11.21	10 641.00	3 086.00	67.00	41.69	250.13
				514.41	1.82			11.00	0.12	0.69
		НР (2 478.00 руб.): 80%; СП (1 549.00 руб.): 50%								
		Эксплуатация машин		9.57*1.15=11.01						
		Оплата труда машинистов		1.40*1.15=1.61						
		Оплата труда рабочих		352.83*1.15=405.75						
		Затраты труда рабочих		32.31*1.15=37.16						
		Затраты труда машинистов		0.10*1.15=0.12						
7.1	101-1712	Шпатлевка клеевая	-0.408	4 950.00	0.00	- 2 020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
7.2	101-1840	Клей малярный жидкий	-14.58	9.99	0.00	- 146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			кг	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
7.3	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	-0.402	11 810.00	0.00	- 4 748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
7.4	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК (расход 0.15кг/м2 за 1 раз)	0.09	8 963.71	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
7.5	101-3167	Шпатлевка акриловая ВД-АК (расход 0.275 кг/м2 за 1 раз)	0.165	6 304.55	0.00	1 040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
7.6	101-3486	Краска акриловая ВД-АК (расход 0.4кг/м до полной укрываемости)	0.24	11 472.65	0.00	2 753.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
8	62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35 %	4							
		100 м2		1 515.35	11.21	6 062.00	2 906.00	45.00	58.87	235.47
				726.41	1.82			7.00	0.12	0.46
		НР (2 330.00 руб.): 80%; СП (1 457.00 руб.): 50%								
		Эксплуатация машин	9.57*1,15=11.01							
		Оплата труда машинистов	1.40*1,15=1.61							
		Оплата труда рабочих	558.99*1,15=642.84							
		Затраты труда рабочих	51.19*1,15=58.87							
		Затраты труда машинистов	0.10*1,15=0.12							
ПОЛЫ										
9	57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	0.96							
		100 м2		1 037.65	58.87	997.00	940.00	57.00	80.35	77.14
				978.78	26.24			25.00	1.66	1.59
		НР (772.00 руб.): 80%; СП (656.00 руб.): 68%								
		Эксплуатация машин	48.57*1,15=55.86							
		Оплата труда машинистов	20.19*1,15=23.22							
		Оплата труда рабочих	753.20*1,15=866.18							
		Затраты труда рабочих	69.87*1,15=80.35							
		Затраты труда машинистов	1.44*1,15=1.66							
9.1	509-9900	Строительный мусор	4.992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
10	57-10-1	Ремонт цементной стяжки полах площадью заделки до 0.25 м2	2							
		100 шт.		901.02	24.20	1 802.00	1 141.00	48.00	46.84	93.68
				570.57	5.06			10.00	0.37	0.74
		НР (921.00 руб.): 80%; СП (783.00 руб.): 68%								
		Эксплуатация машин	20.54*1,15=23.62							
		Оплата труда машинистов	3.89*1,15=4.47							
		Оплата труда рабочих	439.07*1,15=504.93							
		Затраты труда рабочих	40.73*1,15=46.84							
		Затраты труда машинистов	0.32*1,15=0.37							
10.1	509-9900	Строительный мусор	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
11	11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 300х300мм	0.96							
		100 м2		11 456.50	297.79	10 998.00	2 229.00	286.00	185.96	178.52
				2 321.97	106.06			102.00	7.12	6.84
		НР (2 867.00 руб.): 123%; СП (1 486.00 руб.): 63.75%								
		Эксплуатация машин	169.24*1,25*1,35=285.59							
		Оплата труда машинистов	55.62*1,25*1,35=93.86							
		Оплата труда рабочих	1 323.57*1,15*1,35=2 054.84							
		Затраты труда рабочих	119.78*1,15*1,35=185.96							
		Затраты труда машинистов	4.22*1,25*1,35=7.12							
ОКНА										
12	62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон с подоконными досками: за два раза с расчисткой старой краски до 35 %	0.9							
		100 м2		2 270.00	11.21	2 043.00	1 312.00	10.00	118.11	106.29
				1 457.36	1.82			2.00	0.12	0.10
		НР (1 051.00 руб.): 80%; СП (657.00 руб.): 50%								
		Эксплуатация машин	9.57*1,15=11.01							
		Оплата труда машинистов	1.40*1,15=1.61							
		Оплата труда рабочих	1 121.48*1,15=1 289.70							
		Затраты труда рабочих	102.70*1,15=118.11							
		Затраты труда машинистов	0.10*1,15=0.12							
ДВЕРИ										
13	62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35 %	0.72							
		100 м2		1 765.39	11.21	1 271.00	678.00	8.00	76.30	54.94
				941.54	1.82			1.00	0.12	0.08
		НР (543.00 руб.): 80%; СП (340.00 руб.): 50%								
		Эксплуатация машин	9.57*1,15=11.01							
		Оплата труда машинистов	1.40*1,15=1.61							
		Оплата труда рабочих	724.54*1,15=833.22							
		Затраты труда рабочих	66.35*1,15=76.30							
		Затраты труда машинистов	0.10*1,15=0.12							
РАЗНОЕ										
14	62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей воздуховодов: за два раза	0.8							
		100 м2		836.00	1.18	669.00	215.00	1.00	21.53	17.22
				268.81	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (172.00 руб.): 80%; СП (108.00 руб.): 50%								
		Эксплуатация машин	1.03*1,15=1.18							
		Оплата труда машинистов	0.00*1,15=0.00							
		Оплата труда рабочих	206.86*1,15=237.89							
		Затраты труда рабочих	18.72*1,15=21.53							
		Затраты труда машинистов	0.00*1,15=0.00							
15	62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления: за 2 раза	1.2							
		100 м2		1 533.87	1.18	1 840.00	1 136.00	1.00	75.83	91.00
				946.87	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (909.00 руб.): 80%; СП (568.00 руб.): 50%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин	1.03*1,15=1.18							
		Оплата труда машинистов	0.00*1,15=0.00							
		Оплата труда рабочих	728.64*1,15=837.94							
		Затраты труда рабочих	65.94*1,15=75.83							
		Затраты труда машинистов	0.00*1,15=0.00							
16	62-32-2	Окразка масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	0.8							
		100 м2	1 658.49	1.18	1 327.00	857.00	1.00	92.69	74.15	
			1 071.49	0.00			0.00	0.00	0.00	
		НР (686.00 руб.): 80%; СП (429.00 руб.): 50%								
		Эксплуатация машин	1.03*1,15=1.18							
		Оплата труда машинистов	0.00*1,15=0.00							
		Оплата труда рабочих	824.54*1,15=948.22							
		Затраты труда рабочих	80.60*1,15=92.69							
		Затраты труда машинистов	0.00*1,15=0.00							
ИТОГО ПО Раздел 1. Помещения в осях 1-7, А-Г (1 этаж)						67 130.00	25 845.00	925.00	2 076.99	
Накладные расходы						23 184.00		283.00	19.29	
		123 % от ФОТ = 2 331.00 (по стр. 11)				2 867.00				
		105 % от ФОТ = 5 200.00 (по стр. 6)				5 460.00				
		86 % от ФОТ = 500.00 (по стр. 1)				430.00				
		80 % от ФОТ = 2 116.00 (по стр. 9 - 10)				1 693.00				
		79 % от ФОТ = 667.00 (по стр. 5)				527.00				
		80 % от ФОТ = 13 825.00 (по стр. 3, 7 - 8, 12 - 16)				11 060.00				
		77 % от ФОТ = 1 489.00 (по стр. 4)				1 147.00				
		Сметная прибыль				13 700.00				
		75 %*0.85 = 63.75 % от ФОТ = 2 331.00 (по стр. 11)				1 486.00				
		55 %*0.85 = 46.75 % от ФОТ = 5 200.00 (по стр. 6)				2 431.00				
		70 % от ФОТ = 500.00 (по стр. 1)				350.00				
		68 % от ФОТ = 2 116.00 (по стр. 9 - 10)				1 439.00				
		50 % от ФОТ = 667.00 (по стр. 5)				334.00				
		50 % от ФОТ = 13 825.00 (по стр. 3, 7 - 8, 12 - 16)				6 915.00				
		50 % от ФОТ = 1 489.00 (по стр. 4)				745.00				
		того с накладными расходами и сметной прибылью				104 014.00				
Раздел 2. Помещения в осях 1-7, А-Г (2 этаж)										
ПОТОЛКИ										
17	15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (с его устройством)	2.8							
		100 м2	10 572.88	864.14	29 604.00	5 984.00	2 420.00	159.07	445.39	
			2 137.21	20.33			57.00	1.28	3.59	
		НР (6 343.00 руб.): 105%; СП (2 824.00 руб.): 46.75%								
		Эксплуатация машин	510.70*1,25*1,35=861.81							
		Оплата труда машинистов	10.66*1,25*1,35=17.99							
		Оплата труда рабочих	1 218.25*1,15*1,35=1 891.33							
		Затраты труда рабочих	102.46*1,15*1,35=159.07							
		Затраты труда машинистов	0.76*1,25*1,35=1.28							
СТЕНЫ										
18	46-04-006-1	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	0.38							
		100 м2	834.86	302.96	317.00	202.00	115.00	49.29	18.73	
			531.90	135.01			51.00	8.52	3.24	
		НР (278.00 руб.): 110%; СП (151.00 руб.): 59.5%								
		Эксплуатация машин	249.94*1,15=287.43							
		Оплата труда машинистов	103.89*1,15=119.47							
		Оплата труда рабочих	409.31*1,15=470.71							
		Затраты труда рабочих	42.86*1,15=49.29							
		Затраты труда машинистов	7.41*1,15=8.52							
18.1	509-9900	Строительный мусор	1.026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Т		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		Объем: 1.026=0.38*2.70								
19	63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	0.36							
		100 м2	1 101.79	141.08	397.00	346.00	51.00	85.45	30.76	
			960.71	32.33			12.00	2.29	0.82	
		НР (276.00 руб.): 77%; СП (179.00 руб.): 50%								
		Эксплуатация машин	119.44*1,15=137.36							
		Оплата труда машинистов	24.88*1,15=28.61							
		Оплата труда рабочих	739.29*1,15=850.18							
		Затраты труда рабочих	74.30*1,15=85.45							
		Затраты труда машинистов	1.99*1,15=2.29							
19.1	509-9900	Строительный мусор	0.4104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Т		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		Объем: 0.4104=0.36*1.14								
20	10-06-031-1	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): глухих	0.26							
		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	16 689.91	40.20	4 339.00	544.00	10.00	161.46	41.98	
			2 092.70	0.00			0.00	0.00	0.00	
		НР (642.00 руб.): 118%; СП (291.00 руб.): 53.55%								
		Эксплуатация машин	23.82*1,25*1,35=40.20							
		Оплата труда машинистов	0.00*1,25*1,35=0.00							
		Оплата труда рабочих	1 192.88*1,15*1,35=1 851.95							
		Затраты труда рабочих	104.00*1,15*1,35=161.46							
		Затраты труда машинистов	0.00*1,25*1,35=0.00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	1.2							
		100 м2		4 764.38	27.39	5 717.00	3 988.00	33.00	262.60	315.12
		НР (3 162.00 руб.): 79%; СП (2 002.00 руб.): 50%		3 323.50	12.20			15.00	0.77	0.92
		Эксплуатация машин								
		Оплата труда машинистов								
		Оплата труда рабочих								
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов								
21.1	509-9900	Строительный мусор	4.056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 4.056=1.20*3.38		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
22	15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов плиткой керамической глазурованной размером 200х300мм (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клеи из сухих смесей по кирпичу и бетону	1.9							
		100 м2		11 962.63	66.73	22 729.00	6 179.00	127.00	247.89	470.99
		НР (6 567.00 руб.): 105%; СП (2 924.00 руб.): 46.75%		3 252.12	39.24			75.00	2.78	5.29
		Эксплуатация машин								
		Оплата труда машинистов								
		Оплата труда рабочих								
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов								
23	62-16-9	Окрашивание акриловыми составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %	3.5							
		100 м2		1 848.76	11.21	6 470.00	1 683.00	39.00	38.97	136.41
		НР (1 351.00 руб.): 80%; СП (845.00 руб.): 50%		480.92	1.82			6.00	0.12	0.40
		Эксплуатация машин								
		Оплата труда машинистов								
		Оплата труда рабочих								
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов								
23.1	101-1712	Шпатлевка клеевая	-0.252	4 950.00	0.00	- 1 247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.252=3.50* - 0.072		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23.2	101-1840	Клей малярный жидкий	-14.07	9.99	0.00	- 141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -14.07=3.50* - 4.02		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23.3	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	-0.2485							
		100 м2		11 810.00	0.00	- 2 935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.2485=3.50* - 0.071		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23.4	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК (расход 0,15кг/м2 за 1 раз)	0.0525	8 963.71	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.0525=3.50*0.015		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23.5	101-3167	Шпатлевка акриловая ВД-АК (расход 0,275 кг/м2 за 1 раз)	0.09625	6 304.55	0.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.09625=3.50*0.0275		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23.6	101-3486	Краска акриловая ВД-АК (расход 0,4кг/м до полной укрываемости)	0.14	11 472.65	0.00	1 606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.14=3.50*0.04		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
24	62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35 %	0.8							
		100 м2		2 069.93	11.21	1 656.00	859.00	9.00	87.04	69.63
		НР (688.00 руб.): 80%; СП (430.00 руб.): 50%		1 074.08	1.82			1.00	0.12	0.09
		Эксплуатация машин								
		Оплата труда машинистов								
		Оплата труда рабочих								
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов								
ОКНА										
25	46-04-012-1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (4блока)	0.12							
		100 м2		2 822.87	316.45	339.00	301.00	38.00	216.82	26.02
		НР (350.00 руб.): 110%; СП (189.00 руб.): 59.5%		2 506.42	141.01			17.00	8.90	1.07
		Эксплуатация машин								
		Оплата труда машинистов								
		Оплата труда рабочих								
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов								
25.1	509-9900	Строительный мусор	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.54=0.12*4.50		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	10-01-034-6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (глухих, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² двухстворчатых. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной.	0.12							
		100 м ²		13 095.77	794.38	1 571.00	339.00	95.00	226.23	27.15
				2 824.83	17.64			2.00	1.11	0.13
		НР (402.00 руб.): 118%; СП (183.00 руб.): 53.55%								
		Эксплуатация машин		469.54*1,25*1,35=792.35						
		Оплата труда машинистов		9.25*1,25*1,35=15.61						
		Оплата труда рабочих		1 610.21*1,15*1,35=2 499.85						
		Затраты труда рабочих		145.72*1,15*1,35=226.23						
		Затраты труда машинистов		0.66*1,25*1,35=1.11						
26.1	203-1000	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), размером h2400ммx1250мм, пл. 3 м ² , 4шт	12							
		м ²		1 327.01	0.00	15 924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 12=0.12*100.00								
27	10-01-035-1	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	0.05							
		100 п. м		4 471.83	28.52	223.00	20.00	1.00	32.90	1.64
				400.74	1.07			0.00	0.07	0.00
		НР (24.00 руб.): 118%; СП (11.00 руб.): 53.55%								
		Эксплуатация машин		16.83*1,25*1,35=28.40						
		Оплата труда машинистов		0.56*1,25*1,35=0.95						
		Оплата труда рабочих		228.43*1,15*1,35=354.64						
		Затраты труда рабочих		21.19*1,15*1,35=32.90						
		Затраты труда машинистов		0.04*1,25*1,35=0.07						
27.1	101-2905	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм	5							
		м		160.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 5=0.05*100.00								
27.2	207-9002-14	Заглушка торцевая двухсторонняя длиной 0,6 м	4							
		шт.		17.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 4=0.05*80.00								
28	15-01-050-4	Облицовка оконных откосов декоративными пластиковыми панелями	0.1							
		100 м ²		4 052.80	92.32	405.00	339.00	9.00	258.44	25.84
				3 390.62	2.14			0.00	0.14	0.01
		НР (356.00 руб.): 105%; СП (158.00 руб.): 46.75%								
		Эксплуатация машин		54.56*1,25*1,35=92.07						
		Оплата труда машинистов		1.12*1,25*1,35=1.89						
		Оплата труда рабочих		1 932.72*1,15*1,35=3 000.55						
		Затраты труда рабочих		166.47*1,15*1,35=258.44						
		Затраты труда машинистов		0.08*1,25*1,35=0.14						
28.1	101-2434	Клей ПВА	-3	15.70	0.00	-47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		кг		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -3=0.10*30.00								
28.2	101-3464	Грунтовка масляная ВАК-I-V	-0.00089	10 950.00	0.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.00089=0.10*0.0089								
28.3	101-1862	Панели декоративные пластиковые 2-х сторонние, размером 3000x1500мм толщиной 10мм	0.0125							
		1000 м ²		86 220.00	0.00	1 078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.0125=0.10*0.125								
29	201-1306	Стартовый уголок L-профиль крепёжный элемент для монтажа пластиковых панелей	25							
		м		5.41	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
30	11-01-040-1	Установка уголка облицовочного (прим.) на клею	0.25							
		100 м		310.06	5.23	78.00	49.00	1.00	13.96	3.49
				194.62	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (60.00 руб.): 123%; СП (31.00 руб.): 63.75%								
		Эксплуатация машин		3.10*1,25*1,35=5.23						
		Оплата труда машинистов		0.00*1,25*1,35=0.00						
		Оплата труда рабочих		110.94*1,15*1,35=172.23						
		Затраты труда рабочих		8.99*1,15*1,35=13.96						
		Затраты труда машинистов		0.00*1,25*1,35=0.00						
30.1	101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	-1.2875							
		кг		21.40	0.00	-28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -1.2875=0.25*5.15								
30.2	113-8038	Клеи жидкие гвозди универсальные TITEBOND (расход 1,55кг/100м.п.)	0.3875							
		кг		52.77	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.3875=0.25*1.55								
30.3	206-1338	Уголок декоративный (пристенный) 25x25 в рулоне	25.25							
		м		3.99	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 25.25=0.25*101.00								
31	12-01-010-1	Устройство водоотлива из листовой оцинкованной стали шириной 150мм	0.03							
		100 м ²		11 556.71	44.22	346.00	64.00	1.00	175.04	5.25
				2 132.29	6.24			0.00	0.34	0.01
		НР (77.00 руб.): 120%; СП (35.00 руб.): 55.25%								
		Эксплуатация машин		25.78*1,25*1,35=43.50						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оплата труда машинистов	3.27*1,25*1,35=5.52							
		Оплата труда рабочих	1 215.45*1,15*1,35=1 886.99							
		Затраты труда рабочих	112.75*1,15*1,35=175.04							
		Затраты труда машинистов	0.20*1,25*1,35=0.34							
31.1	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0.02346							
		Т		11 780.00	0.00	- 276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.02346*0.03* 0.782		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
31.2	101-0195	Гвозди толстые круглые 3,0х40 мм	-0.00012	10 590.00	0.00	- 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.00012*0.03* 0.004								
32	101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 150 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	5							
		пог. м		80.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
33	101-2590	Дюбель с шурупом 6/35 мм (шаг 0,15м)	33							
		шт.		0.13	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
34	62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон с подоконными досками: за два раза с расчисткой старой краски до 35 %	0.6							
		100 м2		2 270.00	11.21	1 362.00	874.00	7.00	118.11	70.86
		НР (700.00 руб.): 80%; СП (438.00 руб.): 50%		1 457.36	1.82			1.00	0.12	0.07
		Эксплуатация машин		9.57*1,15=11.01						
		Оплата труда машинистов		1.40*1,15=1.61						
		Оплата труда рабочих		1 121.48*1,15=1 289.70						
		Затраты труда рабочих		102.70*1,15=118.11						
		Затраты труда машинистов		0.10*1,15=0.12						
ДВЕРИ										
35	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных со снятием наличников, с отбивкой откосов и четвертей в проёмах (3 шт.)	0.043							
		100 м2		1 697.82	316.45	73.00	59.00	14.00	119.50	5.14
				1 381.37	141.01			6.00	8.90	0.38
		НР (72.00 руб.): 110%; СП (39.00 руб.): 59.5%								
		Эксплуатация машин		261.07*1,15=300.23						
		Оплата труда машинистов		108.51*1,15=124.79						
		Оплата труда рабочих		1 063.00*1,15=1 222.45						
		Затраты труда рабочих		103.91*1,15=119.50						
		Затраты труда машинистов		7.74*1,15=8.90						
35.1	509-9900	Строительный мусор	0.215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.215*0.043*5.00								
36	10-01-047-1	Установка блоков из ПХВ площадью проема до 3 м2 в перегородке	0.043							
		100 м2		20 675.00	907.78	889.00	170.00	39.00	312.05	13.42
				3 949.34	28.07			1.00	1.77	0.08
		НР (202.00 руб.): 118%; СП (92.00 руб.): 53.55%								
		Эксплуатация машин		536.03*1,25*1,35=904.55						
		Оплата труда машинистов		14.72*1,25*1,35=24.84						
		Оплата труда рабочих		2 251.20*1,15*1,35=3 494.99						
		Затраты труда рабочих		201.00*1,15*1,35=312.05						
		Затраты труда машинистов		1.05*1,25*1,35=1.77						
36.1	203-8085	Блоки дверные наружные или тамбурные глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) размером 2050ммх700мм. пл. 1.43м2 . 3шт.	4.3							
		м2		1 509.44	0.00	6 491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 4.3*0.043*100.00								
37	09-04-010-3	Монтаж перегородок из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке	0.07							
		100 м2		8 704.78	1 580.92	610.00	497.00	111.00	501.04	35.07
				7 099.81	529.37			37.00	32.74	2.29
		НР (481.00 руб.): 90%; СП (386.00 руб.): 72.25%								
		Эксплуатация машин		900.75*1,25*1,35=1 520.02						
		Оплата труда машинистов		277.61*1,25*1,35=468.47						
		Оплата труда рабочих		4 047.03*1,15*1,35=6 283.01						
		Затраты труда рабочих		322.73*1,15*1,35=501.04						
		Затраты труда машинистов		19.40*1,25*1,35=32.74						
37.1	206-9003-1	Перегородки из ПВХ профилей с комплект для крепления (муфты, штангодержатели, держатели дистанционные, скобы, крючки)	7							
		м2		991.00	0.00	6 937.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 7*0.07*100.00								
38	10-01-047-1	Входная группа: установка блоков дверных из ПВХ профилей в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 с заполнением зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пенной	0.018							
		100 м2		20 675.00	907.78	372.00	71.00	16.00	312.05	5.62
				3 949.34	28.07			1.00	1.77	0.03
		НР (85.00 руб.): 118%; СП (39.00 руб.): 53.55%								
		Эксплуатация машин		536.03*1,25*1,35=904.55						
		Оплата труда машинистов		14.72*1,25*1,35=24.84						
		Оплата труда рабочих		2 251.20*1,15*1,35=3 494.99						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты труда рабочих	201.00*1.15*1.35=312.05							
		Затраты труда машинистов	1.05*1.25*1.35=1.77							
38.1	203-8088	Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) размером 2000х900мм, пл. 18м2. 1 шт.	1.8							
		м2	1 449.54	0.00	2 609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 1.8=0.018*100.00								
41	62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35 %	0.6							
		100 м2	1 765.39	11.21	1 060.00	565.00	7.00	76.30	45.78	
			941.54	1.82			1.00	0.12	0.07	
		НР (453.00 руб.): 80%; СП (283.00 руб.): 50%								
		Эксплуатация машин	9.57*1.15=11.01							
		Оплата труда машинистов	1.40*1.15=1.61							
		Оплата труда рабочих	724.54*1.15=833.22							
		Затраты труда рабочих	66.35*1.15=76.30							
		Затраты труда машинистов	0.10*1.15=0.12							
ПОЛЫ										
42	57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	0.1							
		100 м2	1 037.65	58.87	104.00	98.00	6.00	80.35	8.04	
			978.78	26.24			3.00	1.66	0.17	
		НР (81.00 руб.): 80%; СП (69.00 руб.): 68%								
		Эксплуатация машин	48.57*1.15=55.86							
		Оплата труда машинистов	20.19*1.15=23.22							
		Оплата труда рабочих	753.20*1.15=866.18							
		Затраты труда рабочих	69.87*1.15=80.35							
		Затраты труда машинистов	1.44*1.15=1.66							
42.1	509-9900	Строительный мусор	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.52=0.10*5.20								
43	11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 300х300мм, 330х330мм	0.64							
		100 м2	11 456.50	297.79	7 333.00	1 486.00	191.00	185.96	119.01	
			2 321.97	106.06			68.00	7.12	4.56	
		НР (1 911.00 руб.): 123%; СП (991.00 руб.): 63.75%								
		Эксплуатация машин	169.24*1.25*1.35=285.59							
		Оплата труда машинистов	55.62*1.25*1.35=93.86							
		Оплата труда рабочих	1 323.57*1.15*1.35=2 054.84							
		Затраты труда рабочих	119.78*1.15*1.35=185.96							
		Затраты труда машинистов	4.22*1.25*1.35=7.12							
44	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1.4	48.30	0.00	68.00	68.00	0.00	4.34	6.07
		100 М ПЛИНТУСА	48.30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
		НР (54.00 руб.): 80%; СП (46.00 руб.): 68%								
		Эксплуатация машин	0.00*1.15=0.00							
		Оплата труда машинистов	0.00*1.15=0.00							
		Оплата труда рабочих	37.17*1.15=42.75							
		Затраты труда рабочих	3.77*1.15=4.34							
		Затраты труда машинистов	0.00*1.15=0.00							
44.1	509-9900	Строительный мусор	0.154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.154=1.40*0.11								
45	57-2-2	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных	2.7							
		100 м2	460.04	5.31	1 242.00	1 228.00	14.00	40.81	110.20	
			454.73	2.37			6.00	0.15	0.40	
		НР (987.00 руб.): 80%; СП (839.00 руб.): 68%								
		Эксплуатация машин	4.38*1.15=5.04							
		Оплата труда машинистов	1.82*1.15=2.09							
		Оплата труда рабочих	349.93*1.15=402.42							
		Затраты труда рабочих	35.49*1.15=40.81							
		Затраты труда машинистов	0.13*1.15=0.15							
45.1	509-9900	Строительный мусор	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 3.78=2.70*1.40								
46	11-01-036-4	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	2.7							
		100 м2	804.21	137.35	2 172.00	1 564.00	371.00	48.76	131.66	
			579.14	9.10			25.00	0.57	1.55	
		НР (1 954.00 руб.): 123%; СП (1 013.00 руб.): 63.75%								
		Эксплуатация машин	80.77*1.25*1.35=136.30							
		Оплата труда машинистов	4.77*1.25*1.35=8.05							
		Оплата труда рабочих	330.12*1.15*1.35=512.51							
		Затраты труда рабочих	31.41*1.15*1.35=48.76							
		Затраты труда машинистов	0.34*1.25*1.35=0.57							
46.1	101-2025	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	-1.836							
		100 м	129.00	0.00	- 237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -1.836=2.70*- 0.68								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105 % от ФОТ = 12 634.00 (по стр. 17, 22, 28)						13 266.00				
110 % от ФОТ = 636.00 (по стр. 18, 25, 35)						700.00				
80 % от ФОТ = 1 403.00 (по стр. 42, 44 - 45)						1 122.00				
79 % от ФОТ = 4 003.00 (по стр. 21)						3 162.00				
80 % от ФОТ = 4 583.00 (по стр. 23 - 24, 34, 41, 49 - 50)						3 665.00				
77 % от ФОТ = 358.00 (по стр. 19)						276.00				
78 % от ФОТ = 0.00 (по стр. 51 - 52)						0.00				
Сметная прибыль						14 906.00				
85 %*0.85 = 72.25 % от ФОТ = 534.00 (по стр. 37)						386.00				
63 %*0.85 = 53.55 % от ФОТ = 1 148.00 (по стр. 20, 26 - 27, 36, 38)						616.00				
75 %*0.85 = 63.75 % от ФОТ = 3 382.00 (по стр. 30, 43, 46, 48)						2 156.00				
65 %*0.85 = 55.25 % от ФОТ = 64.00 (по стр. 31)						35.00				
55 %*0.85 = 46.75 % от ФОТ = 12 634.00 (по стр. 17, 22, 28)						5 906.00				
70 %*0.85 = 59.5 % от ФОТ = 636.00 (по стр. 18, 25, 35)						379.00				
68 % от ФОТ = 1 403.00 (по стр. 42, 44 - 45)						954.00				
50 % от ФОТ = 4 003.00 (по стр. 21)						2 002.00				
50 % от ФОТ = 4 583.00 (по стр. 23 - 24, 34, 41, 49 - 50)						2 293.00				
50 % от ФОТ = 358.00 (по стр. 19)						179.00				
50 % от ФОТ = 0.00 (по стр. 51 - 52)						0.00				
Итого с накладными расходами и сметной прибылью						189 813.00				
ИТОГО ПО Внутренние работы:						213 773.00	54 205.00	4 741.00		4 309.61
							668.00			44.46
Накладные расходы						51 448.00				
90 % от ФОТ = 534.00 (по стр. 37)						481.00				
118 % от ФОТ = 1 148.00 (по стр. 20, 26 - 27, 36, 38)						1 355.00				
123 % от ФОТ = 5 713.00 (по стр. 11, 30, 43, 46, 48)						7 026.00				
120 % от ФОТ = 64.00 (по стр. 31)						77.00				
105 % от ФОТ = 17 834.00 (по стр. 6, 17, 22, 28)						18 726.00				
110 % от ФОТ = 636.00 (по стр. 18, 25, 35)						700.00				
86 % от ФОТ = 500.00 (по стр. 1)						430.00				
80 % от ФОТ = 3 519.00 (по стр. 9 - 10, 42, 44 - 45)						2 815.00				
79 % от ФОТ = 4 670.00 (по стр. 5, 21)						3 689.00				
80 % от ФОТ = 18 408.00 (по стр. 3, 7 - 8, 12 - 16, 23 - 24, 34, 41, 49 - 50)						14 726.00				
77 % от ФОТ = 1 847.00 (по стр. 4, 19)						1 423.00				
78 % от ФОТ = 0.00 (по стр. 51 - 52)						0.00				
Сметная прибыль						28 606.00				
85 %*0.85 = 72.25 % от ФОТ = 534.00 (по стр. 37)						386.00				
63 %*0.85 = 53.55 % от ФОТ = 1 148.00 (по стр. 20, 26 - 27, 36, 38)						616.00				
75 %*0.85 = 63.75 % от ФОТ = 5 713.00 (по стр. 11, 30, 43, 46, 48)						3 642.00				
65 %*0.85 = 55.25 % от ФОТ = 64.00 (по стр. 31)						35.00				
55 %*0.85 = 46.75 % от ФОТ = 17 834.00 (по стр. 6, 17, 22, 28)						8 337.00				
70 %*0.85 = 59.5 % от ФОТ = 636.00 (по стр. 18, 25, 35)						379.00				
70 % от ФОТ = 500.00 (по стр. 1)						350.00				
68 % от ФОТ = 3 519.00 (по стр. 9 - 10, 42, 44 - 45)						2 393.00				
50 % от ФОТ = 4 670.00 (по стр. 5, 21)						2 336.00				
50 % от ФОТ = 18 408.00 (по стр. 3, 7 - 8, 12 - 16, 23 - 24, 34, 41, 49 - 50)						9 208.00				
50 % от ФОТ = 1 847.00 (по стр. 4, 19)						924.00				
50 % от ФОТ = 0.00 (по стр. 51 - 52)						0.00				
Итого с накладными расходами и сметной прибылью						293 827.00				
Пересчет в текущие цены К 5,26						1 545 530				
Министерство строительства и ЖКХ РФ. Уральский федеральный округ. (прочие объекты) на I квартал 2015г.										
Перевозка рабочих (4310+44)чел.-ч.:8час.*4рейса*13км.*816,91руб/маш.-ч:21чел:40км/ч						27 523				
ИТОГО						1 573 053				
НДС 18%						283 149.54				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах на I квартал 2015г.						1 856 202.54				

Составил Золотухина М.В. Золотухина
(инженер-сметчик УПБ)

Проверил Хавваева Т.И. Хавваева
(Руководитель планово-сметной группы УПБ)