

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	ТЕР07-05-007-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (14 руб.); 155% от ФОТ (9 руб.) СП (9 руб.); 100% от ФОТ (9 руб.)	100 шт. сборных конструкций и/или шт.	0,02	2709,38	216,96	2324,12	165,26	54	4	46	3	17,61	0,35	9,08	0,18
56	ТСЦ-403-0459	Перемычка орусков 31Пб-21-8-п/бетон В15 (М200), объем 0,055 м3, расход ар-ры 1,73 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	шт.	2	137,95				276							
57	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 Деревянные конструкции: НР (39 руб.); 118% от ФОТ (33 руб.) СП (21 руб.); 63% от ФОТ (33 руб.)	100 м2 проемов	0,0168	6606,92	1349,38	2984,33	206,57	111	23	30	3	104,28	1,75	11,35	0,19
58	ТСЦ-203-0246	Блоки дверные наружные, пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольные с полотно глухим ДНГ 21-9, площадь 1,84 м2; ДНГ 21-10, площадь 2,05 м2 Деревянные конструкции	м2	1,68	366,21				616							
59	ТСЦ-101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однопольных Деревянные конструкции	компл.	1	168,76				169							
60	ТЕР20-03-001-01	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (123 руб.); 128% от ФОТ (98 руб.) СП (81 руб.); 83% от ФОТ (98 руб.)	1 вентилятор	1	100,35	78,33	6,66	0,18	100	79	7		6,54	6,54	0,01	0,01
61	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (648 руб.); 128% от ФОТ (506 руб.) СП (420 руб.); 83% от ФОТ (506 руб.)	100 м2 поверхности воздуховодов	0,195	2810,67	2068,04	170,31	9,46	548	403	33	2	167,86	32,73	0,52	0,1
62	ТСЦ-301-0159	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 200 мм Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	м2	19,5	262,1				5111							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	130% ФОТ (от 1) (Поз. 22-24)								14							
	Сметная прибыль								1821							
	В том числе, справочно:								68							
	50% ФОТ (от 135) (Поз. 9, 11-12, 31)								593							
	55% ФОТ (от 1078) (Поз. 25-30, 32-34)								24							
	65% ФОТ (от 37) (Поз. 5-6)								892							
	70% ФОТ (от 1274) (Поз. 1, 3-4, 7-8, 19-20)								7							
	80% ФОТ (от 9) (Поз. 2)								150							
	83% ФОТ (от 181) (Поз. 10, 13-18)								87							
	85% ФОТ (от 103) (Поз. 21-24)								5515					85,74		10,52
	<b>Итого по разделу I Котельная :</b>															
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)															
	Конструкции из кирпича и блоков								100					0,68		0,05
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								336					2,75		0,11
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								275					9,79		0,08
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								2090					14,22		0,07
	Строительные металлические конструкции								293					6,77		0,04
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								1403					0,92		
	Однородные работы								5926					79,87		1
	Маярные работы (ремонтно-строительные)								38					0,95		
	<b>Итого</b>								15976					201,69		11,87
	В том числе:															
	Материалы								6638							
	Машинны и механизмы								1856							
	ФОТ								2817							
	Накладные расходы								3012							
	Сметная прибыль								1821							
	<b>Итого по разделу I Котельная</b>								15976					201,69		11,87
<b>Раздел 2. Сушильное отделение.</b>																
35	ТЕР46-04-001-04	Разборка кирпичных стен Работы по реконструкции здания и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (111 руб.); 110% от ФОТ (101 руб.); СП (71 руб.); 70% от ФОТ (101 руб.)	1 м3	0,8		296,8	102,84	193,96	17,96	237	82	155	8,24	6,59	1,15	0,92
36	ТЕР08-02-001-07	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4м толщ. 420 мм Конструкция из кирпича и блоков: НР (631 руб.); 122% от ФОТ (517 руб.); СП (414 руб.); 80% от ФОТ (517 руб.)	1 м3 кладки	6,05		715,7	61,01	102,38	7,28	4330	369	619	5,21	31,52	0,4	2,42

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТЕР09-03-046-03	Монтаж перетеродок стальных, консольных, сетчатых <i>Строительные металлические конструкции: НР (83 руб.); 90% от ФОТ (82 руб.) СП (28 руб.); 85% от ФОТ (82 руб.)</i>	100 м2	0,1083	1043,86	674,17	61,35	5,64	113	73	7	1	52,1	5,64	0,31	0,03
22	ТЕР07-01-055-09	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и отрадах из панелей бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленных строительстве: <i>НР (14 руб.); 130% от ФОТ (11 руб.) СП (9 руб.); 85% от ФОТ (11 руб.)</i>	100 шт.	0,01	1348,29	929,45	141,17		13	9	1		77,39	0,77		
23	ТСЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т <i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве</i>	т	0,09	13306,5		1216									
24	ТСЦ-101-3880	Сетка «Рабид» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45x45 мм <i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве</i>	м2	10,83	13,78				149							
25	ТЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная <i>Отделочные работы: НР (91 руб.); 103% от ФОТ (87 руб.) СП (48 руб.); 55% от ФОТ (87 руб.)</i>	100 м2 општукату риваемой поверхнос ти	0,0569	2722,42	1137,38	182,31	78,56	155	65	10	4	85,84	4,88	6,29	0,36
26	ТЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная откосы оконные <i>Отделочные работы: НР (91 руб.); 103% от ФОТ (87 руб.) СП (48 руб.); 55% от ФОТ (87 руб.)</i>	100 м2 општукату риваемой поверхнос ти	0,05724	2722,42	1137,38	182,31	78,56	156	65	10	4	85,84	4,91	6,29	0,36
27	ТЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная откосы дверные <i>Отделочные работы: НР (23 руб.); 103% от ФОТ (24 руб.) СП (12 руб.); 55% от ФОТ (24 руб.)</i>	100 м2 општукату риваемой поверхнос ти	0,016	2722,42	1137,38	182,31	78,56	44	18	3	1	85,84	1,37	6,29	0,1
28	ТЕР15-04-025-08	Улучшенная окраска по штукатурке откосов <i>Отделочные работы: НР (63 руб.); 103% от ФОТ (60 руб.) СП (31 руб.); 55% от ФОТ (60 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,07324	2387,62	651,91	12,41	0,16	175	48	1		51,01	3,74	0,01	
29	ТЕР15-04-026-04	Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных просмов <i>Отделочные работы: НР (106 руб.); 103% от ФОТ (101 руб.) СП (56 руб.); 55% от ФОТ (101 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0404	3412,17	2012,18	12,81	0,31	138	81	1		148,5	6	0,02	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР06-01-034-09	Устройство перемычек Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (39 руб.); 103% от ФОТ (37 руб.) СП (24 руб.); 63% от ФОР (47 руб.)	100 м3 железобетона в деле	0,00144	128235	19386,81	18591,75	1186,9	183	28	27	2	1593	2,29	65,25	0,09
6	ТСЦ-204-0002	Горючая арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром 8 мм Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	т	0,01647	4637,68				76							
7	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнения проемов оконных с подоконными досками Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (69 руб.); 110% от ФОТ (63 руб.) СП (44 руб.); 70% от ФОР (63 руб.)	100 м2	0,027	2461,28	2149,36	311,92	120,9	66	58	8	3	188,54	5,09	7,74	0,21
8	ТЕР46-04-001-04	Разборка кирпичных стен Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (249 руб.); 110% от ФОТ (226 руб.) СП (138 руб.); 70% от ФОР (226 руб.)	1 м3	1,8	296,8	102,84	193,96	17,96	534	185	349	32	8,24	14,83	1,15	2,07
9	ТЕР65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (10 руб.); 74% от ФОТ (13 руб.) СП (7 руб.); 50% от ФОР (13 руб.)	100 шт.	0,01	1310,17	1219,9	90,27	34,99	13	12	1		110	1,1	2,24	0,02
10	ТЕР18-03-001-01	Установка радиаторов чугунных Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (26 руб.); 128% от ФОТ (20 руб.) СП (17 руб.); 83% от ФОР (20 руб.)	100 кВт радиаторов в комплекте	0,0162	23624,42	956,09	487,05	42,84	383	15	8	1	75,7	1,23	2,72	0,04
11	ТЕР65-31-1	Демонтаж осевых вентиляторов весом до 0,05 т Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (53 руб.); 74% от ФОТ (71 руб.) СП (36 руб.); 50% от ФОР (71 руб.)	100 шт.	0,01	6848,31	6818,08	30,23	11,72	68	68			367,7	5,68	0,75	0,01
12	ТЕР65-30-1	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм/540 мм Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (29 руб.); 74% от ФОТ (39 руб.) СП (20 руб.); 50% от ФОР (39 руб.)	100 м2 поверхности воздуховодов	0,063	604,31	574,08	30,23	11,72	38	36	2	1	47,8	3,01	0,75	0,05
13	ТЕР20-02-012-01 прям	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка 280 мм Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (56 руб.); 128% от ФОТ (44 руб.) СП (37 руб.); 83% от ФОР (44 руб.)	1 дефлектор	1	42,8	33,07	2,98		43	35	3		2,92	2,92		

Гранд-СМЕТА

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24.385  
(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:  
Гордеев Е.В.

2012 г.

на реконструкцию помещений тепличного комплекса №2.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дополнение к проекту №131-11-10-АС

Сметная стоимость строительных работ 219,387 тыс. руб.

Средства на оплату труда 6,889 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 497,37 чел. час

Составлен в ценах 2001 г. с переводом в текущие цены. К=4,42

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех	Всего	Осн.З/л					Эк.Маш	З/лМех
<b>Раздел I. Котельная</b>																
1	ТЕР46-04-001-04	Разборка кирпичных стен Работы по реконструкции здания и сооружению башенки и замене существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов: НР (407 руб.): 110% от ФОТ (370 руб.) СИТ (239 руб.): 70% от ФОТ (370 руб.)	1 м3	2,94	296,8	102,84	193,96	17,96	873	302	571	53	8,24	24,23	1,15	3,38
2	ТЕР08-02-001-07	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4м толщ. 420 мм Конструкция из кирпича и блочек: НР (11 руб.): 122% от ФОТ (9 руб.) СИТ (7 руб.): 80% от ФОТ (9 руб.)	1 м3 кладки	0,11	715,7	61,01	102,38	7,28	79	7	11	1	5,21	0,57	0,4	0,04
3	ТЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 Работы по реконструкции здания и сооружению башенки и замене существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов: НР (138 руб.): 110% от ФОТ (125 руб.) СИТ (88 руб.): 70% от ФОТ (125 руб.)	1 м3	0,71	729,34	168,39	2,31	518	120	2	14,63	10,39	3,49	7,74	0,26	
4	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнения проемов дверных и водосточных Работы по реконструкции здания и сооружению башенки и замене существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов: НР (51 руб.): 110% от ФОТ (46 руб.) СИТ (32 руб.): 70% от ФОТ (46 руб.)	100 м2	0,0336	1496,49	1184,57	311,92	120,9	50	40	10	4	103,91	3,49	7,74	0,26

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТЕР20-02-012-03	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм <i>Самостоятельные работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (102 руб.); 128% от ФОТ (80 руб.) СП (66 руб.); 83% от ФОТ (80 руб.)</i>	1 дефлектор	1	78,16	64,13	5,34	0,18		78	64		5,34	5,34	0,01	0,01
15	ТСЦ-301-0264	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАТИ № 5, диаметр патрубка 500 мм <i>Самостоятельные работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	шт.	1	664,35				664							
16	ТЕР20-01-001-02	Прокладка воздуховодов из листового, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм <i>Самостоятельные работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (37 руб.); 128% от ФОТ (29 руб.) СП (24 руб.); 83% от ФОТ (29 руб.)</i>	100 м2 поверхности воздуховодов	0,011	2810,67	2068,04	170,31	9,46	31	23	2		167,86	1,85	0,52	0,01
17	ТСЦ-301-0161	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГП, диаметром 315 и 400 мм <i>Самостоятельные работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	м2	1,1	273,92				301							
18	ТЕР17-01-001-22	Установка трапов диаметром 50 мм <i>Самостоятельные работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (10 руб.); 128% от ФОТ (8 руб.) СП (7 руб.); 83% от ФОТ (8 руб.)</i>	10 компл.	0,1	1675,91	68,56	12,13	0,47	168	7	1		5,06	0,51	0,03	
19	ТЕР46-04-011-02	Разборка в зданиях и сооружений покрытий полов из плиток, уложенных на растворе <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (131 руб.); 110% от ФОТ (119 руб.) СП (63 руб.); 70% от ФОТ (119 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,2415	541,99	464,41	77,58	7,19	131	112	19	2	36,77	8,88	0,46	0,11
20	ТЕР46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (356 руб.); 110% от ФОТ (324 руб.) СП (227 руб.); 70% от ФОТ (324 руб.)</i>	1 м3	2,414	413,39	96,68	313,71	29,03	998	241	757	70	7,8	18,83	1,86	4,49

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>Отделочные работы:</i> НР (97 руб.); 105% от ФОТ (92 руб.) СП (61 руб.); 55% от ФОТ (92 руб.)	100 м2 окрасива емой поверхнос ти	0,084	1384,09	886,83	3,68	0,16	116	74			71,06	5,97	0,01	
31	ТЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> НР (10 руб.); 80% от ФОТ (13 руб.) СП (2 руб.); 50% от ФОТ (13 руб.)	100 м2 окрасива емой поверхнос ти	0,0144	1389,71	812,38	1,09		20	12			65,94	0,95		
32	ТЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>Отделочные работы:</i> НР (4 руб.); 105% от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.); 55% от ФОТ (4 руб.)	100 м2 окрасива емой поверхнос ти	0,0063	1003,82	506,56	3,68	0,16	6	3			40,39	0,26	0,01	
33	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилцелатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску <i>Отделочные работы:</i> НР (10 руб.); 105% от ФОТ (96 руб.) СП (53 руб.); 55% от ФОТ (96 руб.)	100 м2 окрасива емой поверхнос ти	0,2414	2053,29	320,99	11,32	0,16	496	77	3		25,41	6,13	0,01	
34	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилцелатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> эл. 2 реда ПЗ-2 (ЭЗП-2; ЭМ-2 к раск.; ЗПМ-2; МАП-2 к раск.; ТЗ-2; ТЗМ-2) <i>Отделочные работы:</i> НР (53 руб.); 105% от ФОТ (527 руб.) СП (280 руб.); 55% от ФОТ (527 руб.)	100 м2 окрасива емой поверхнос ти	0,6553	4106,38	641,86	22,64	0,32	2691	421	15		50,82	33,3	0,02	0,01
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 1, 3-4, 7-8, 19-20, 5-6, 9, 11-12, 10, 13-18, 21, 25-30, 32-34, 31)																
Условия производства работ ЭЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 5-6, 10, 13-18, 21-30, 32-34)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
74% ФОТ (от 122) (Поз. 9, 11-12)																
80% ФОТ (от 13) (Поз. 31)																
90% ФОТ (от 92) (Поз. 21)																
105% ФОТ (от 1115) (Поз. 5-6, 25-30, 32-34)																
110% ФОТ (от 1274) (Поз. 1, 3-4, 7-8, 19-20)																
122% ФОТ (от 9) (Поз. 2)																
128% ФОТ (от 181) (Поз. 10, 13-18)																
11																
232																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных Работы по реконструкции здания и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (14 руб.); 110% от ФОТ (32 руб.) СП (22 руб.); 70% от ФОТ (32 руб.)	100 м2	0,02323	1496,49	1184,57	311,92	120,9	35	28	7	3	103,91	2,41	7,74	0,
38	ТЕР07-05-007-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-экономическом строительстве: НР (14 руб.); 155% от ФОТ (9 руб.) СП (22 руб.); 100% от ФОТ (9 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,02	2709,38	216,96	2324,12	165,26	54	4	46	3	17,61	0,35	9,08	0,1
39	ТСЦ-403-0459	Перемячка брусковая ЗПБ-21-8-п/бетон В15 (М200), объем 0,055 м3, расход ар-ры 1,73 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-экономическом строительстве	шт.	2	137,95			276								
40	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 Деревянные конструкции: НР (9 руб.); 118% от ФОТ (33 руб.) СП (21 руб.); 63% от ФОТ (33 руб.)	100 м2 проемов	0,0168	6606,92	1349,38	2984,53	206,57	111	23	50	3	104,28	1,75	11,35	0,19
41	ТСЦ-203-0246	Блоки дверные наружные, пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольные с ДНГ 21-9, площадь 1,84 м2; ДНГ 21-10, площадь 2,05 м2 Деревянные конструкции	м2	1,68	366,51			616								
42	ТСЦ-101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однопольных с замком Деревянные конструкции	компл.	1	168,76			169								
43	ТЕР46-04-001-04	Разборка кирпичных стен Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (249 руб.); 110% от ФОТ (226 руб.) СП (138 руб.); 70% от ФОТ (226 руб.)	1 м3	1,8	256,8	102,84	193,96	17,96	534	185	349	32	8,24	14,83	1,15	2,07
44	ТЕР46-04-011-02	Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов из плиток, уложенных на растворе Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (40 руб.); 110% от ФОТ (36 руб.) СП (25 руб.); 70% от ФОТ (36 руб.)	100 м2 покрытия	0,0735	541,95	464,41	77,38	7,19	40	34	6	1	36,77	2,7	0,46	0,03
45	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонки Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (6 руб.); 105% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.); 63% от ФОТ (6 руб.)	1 т	0,03	438,07	157,75	44,41	2,91	13	5	1		12,64	0,38	0,16	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Районный к-т 4.3% (Поз. 35, 37, 43-44, 36, 40-42, 47-53)									65	61	5	5				17
Условия производства работ ОП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЭ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 36, 38-42, 45-53)									389	228	162	16				1,01
Накладные расходы									2097							
В том числе, справочно:																
105% ФОТ (от 774) (Поз. 45-46, 49-53)									812							
110% ФОТ (от 395) (Поз. 35, 37, 43-44)									435							
118% ФОТ (от 33) (Поз. 40-42)									38							
122% ФОТ (от 517) (Поз. 36)									631							
123% ФОТ (от 135) (Поз. 47-48)									166							
155% ФОТ (от 9) (Поз. 38-39)									14							
Сметная прибыль									1248							
В том числе, справочно:																
55% ФОТ (от 768) (Поз. 49-53)									422							
63% ФОТ (от 33) (Поз. 40-42)									21							
65% ФОТ (от 6) (Поз. 45-46)									4							
70% ФОТ (от 395) (Поз. 35, 37, 43-44)									277							
75% ФОТ (от 135) (Поз. 47-48)									101							
80% ФОТ (от 517) (Поз. 36)									414							
100% ФОТ (от 9) (Поз. 38-39)									9							
Итого по разделу 2 Сушильное отделение.:									1574					26,33		3,2
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																
Конструкции из кирпича и блоков									5394					37,82		2,9
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									363					0,42		0,22
Деревянные конструкции									972					2,1		0,23
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									168					0,46		
Полы									1319					10,74		0,52
Отделочные работы									3505					54,26		2,23
Итого									13495					132,33		9,3
В том числе:																
Материалы									6946							
Машины и механизмы									1492							
ФОТ									1863							
Накладные расходы									2097							
Сметная прибыль									1248							
Итого по разделу 2 Сушильное отделение.									13495					132,33		9,3
<b>Раздел 3. Комната хранения пестцидов.</b>																
54 ТЕР08-02-001-07									4118	351	589	42	5,21	29,98	0,4	2,3
Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4м толщ. 420 мм									1 м3	исполн						
Конструкция из кирпича и блоков:																
ИР (600 руб.): 122% от ФОТ (492 руб.)																
СП (394 руб.): 80% от ФОТ (492 руб.)																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	ТЕР20-02-012-03	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм <i>Салтехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (102 руб.); 128% от ФОТ (80 руб.) СП (66 руб.); 83% от ФОТ (80 руб.)</i>	1 шт. дефлектор	1	78,16	64,13	5,54	0,18		64	6		5,34			0,01
64	ТСЦ-301-0264	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 5, диаметр патрубка 500 мм <i>Салтехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	шт.	1	664,33				664							
65	ТЕР20-01-001-02	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм <i>Салтехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (37 руб.); 128% от ФОТ (29 руб.) СП (24 руб.); 83% от ФОТ (29 руб.)</i>	100 м2 поверхности воздуховодов	0,011	2810,67	2068,04	170,31	9,46	31	23	2		167,86	1,85	0,52	0,01
66	ТСЦ-301-0161	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 315 и 400 мм <i>Салтехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	м2	1,1	273,92				301							
67	ТЕР46-04-011-02	Разборка в зданиях и сооружениях покрытия полов из плиток, уложенных на растворе <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (35 руб.); 116% от ФОТ (32 руб.) СП (22 руб.); 70% от ФОТ (32 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,0668	341,99	464,41	77,58	7,19	36	31	5		36,77	2,46	0,46	0,03
68	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве <i>НР (6 руб.); 105% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.); 63% от ФОТ (6 руб.)</i>	1 т	0,03	438,07	157,75	44,41	2,91	13	5	1		12,64	0,38	0,16	
69	ТСЦ-204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром 6 мм <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	т	0,03	4815,5				144							
70	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм <i>Полы: НР (50 руб.); 123% от ФОТ (41 руб.) СП (31 руб.); 73% от ФОТ (41 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,0668	2445,67	452,41	211,65	44,36	163	30	14	3	40,43	2,7	2,84	0,19



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								677							0,11
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								275							9,79
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								10588							69,97
	Строительные металлические конструкции								293							6,77
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								1403							0,92
	Отделочные работы								12965							190,56
	Малярные работы (ремонтно-строительные)								38							0,95
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								723							0,84
	Деревянные конструкции								1942							4,2
	Полы								2529							20,5
	Итого								49635							497,37
	В том числе:															
	Материалы								26485							
	Машины и механизмы								4344							
	ФОТ								6889							
	Накладные расходы								7709							
	Сметная прибыль								4645							
	Пересчет цен в текущие 49 635 * 4,42								219387							
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>219387</b>							<b>497,37</b>
																<b>271,13</b>

Составил: инженер по проектно-сметной работе пеха 092

 С. В. Калинин

Расценки проверил: инженер-сметчик отд. 072

 В. В. Воронкова

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 2. Теплица №6.																
Раздел 3. Теплица №7.																
47	ТЕР10-01-010-01	Установка обрешетки из бруса под поликарбонат(полтеречный)	1 м3 древесины в конструкции	1,5	2253,34	266,73	42,08		3380	399	63		22,5	33,75		
		Деревянные конструкции: НР (689 руб.): 118% от ФОТ (499 руб.) СП (314 руб.): 63% от ФОТ (499 руб.)														
48	ТЕР10-01-010-01	Установка обрешетки из бруса под поликарбонат(проходной)	1 м3 древесины в конструкции	0,15	2253,34	266,73	42,08		338	40	6		22,5	3,38		
		Деревянные конструкции: НР (69 руб.): 118% от ФОТ (59 руб.) СП (32 руб.): 63% от ФОТ (59 руб.)														
49	ТЕР15-05-019-04	Покрытие кровли теплицы поликарбонатом по деревянной обрешетке	1 м2 проемов	304,5	51,6	10,6	2,18		15712	3228	664		0,86	261,87	0,01	3,05
		Объемные работы: НР (4242 руб.): 105% от ФОТ (4040 руб.) СП (2222 руб.): 55% от ФОТ (4040 руб.)														
50	Цена поставщика	Профиль направляющий для поликарбоната прозрачный (ст-ль 80,51/4,42=18,21 руб/м.п.)	м.п.	147,9	18,21				2693							
		Работы по реконструкции здания и сооружению фундамента существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов														
51	Цена поставщика	Профиль горюевой для поликарбоната П 10 мм L=2,1м, прозрачный (ст-ль 28,25/4,42=6,39 руб/м.п.)	м.п.	72	6,39				460							
		Работы по реконструкции здания и сооружению фундамента существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов														
52	Цена поставщика	Термошайба для готового поликарбоната (ст-ль 5,51/4,42=1,25 руб/шт.)	шт	420	1,25				525							
		Работы по реконструкции здания и сооружению фундамента существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов														
53	ТЕР12-01-010-01	Устройство коньков оцинкованной стали /фронт: НР (426 руб.): 120% от ФОТ (355 руб.) СП (231 руб.): 63% от ФОТ (355 руб.)	100 м2 покрытия	0,21	15137,68	1354,13	7,64		3179	284	2		112,75	23,68	0,21	0,04
54	Цена поставщика	Термошайба для конька (ст-ль 5,51/4,42=1,25 руб/шт.)	шт	210	1,25				263							
		Работы по реконструкции здания и сооружению фундамента существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	В том числе:															
	Материалы															
	Машины и механизмы	12881														
	ФОТ	999														
	Накладные расходы	2205														
	Сметная прибыль	2596														
	Итого по разделу 3 Комната хранения песчнков.	1574							20151					16335		5,96
	<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>															
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	35876							3876	5412	3979	386		43539		24,91
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам	37281							37281	6452	4344	437		49737		27,13
	В том числе, справочно:															
	Районный к-т 4,3% (Поз. 1, 3-4, 7-8, 19-20, 35, 37, 43-44, 67, 2, 36, 54, 5-6, 45-46, 68-69, 9, 11-12, 10, 13-18, 60-66, 21, 25-30, 32-34, 49-53, 72-78, 31, 40-42, 57-59, 47-48, 70-71)								248	232	16	16				
	Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЭ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 36, 54, 5-6, 45-46, 68-69, 10, 13-18, 60-66, 21-30, 32-34, 49-53, 72-78, 38-39, 55-56, 40-42, 57-59, 47-48, 70-71)								1157	806	349	36		61,984		2,216
	Накладные расходы															
	В том числе, справочно:								7709							
	74% ФОТ (от 122) (Поз. 9, 11-12)															
	80% ФОТ (от 13) (Поз. 31)								90							
	90% ФОТ (от 92) (Поз. 21)								10							
	105% ФОТ (от 2689) (Поз. 5-6, 45-46, 68-69, 25-30, 32-34, 49-53, 72-78)								83							
	110% ФОТ (от 1702) (Поз. 1, 3-4, 7-8, 19-20, 35, 37, 43-44, 67)								2824							
	118% ФОТ (от 65) (Поз. 40-42, 57-59)								1872							
	122% ФОТ (от 1019) (Поз. 2, 36, 54)								77							
	123% ФОТ (от 262) (Поз. 47-48, 70-71)								1243							
	128% ФОТ (от 897) (Поз. 10, 13-18, 60-66)								322							
	130% ФОТ (от 11) (Поз. 22-24)								1148							
	155% ФОТ (от 17) (Поз. 38-39, 55-56)								14							
	Сметная прибыль								26							
	В том числе, справочно:								4645							
	50% ФОТ (от 135) (Поз. 9, 11-12, 31)															
	55% ФОТ (от 2639) (Поз. 25-30, 32-34, 49-53, 72-78)								68							
	63% ФОТ (от 65) (Поз. 40-42, 57-59)								1451							
	65% ФОТ (от 50) (Поз. 5-6, 45-46, 68-69)								41							
	70% ФОТ (от 1702) (Поз. 1, 3-4, 7-8, 19-20, 35, 37, 43-44, 67)								33							
	75% ФОТ (от 262) (Поз. 47-48, 70-71)								1191							
	80% ФОТ (от 1019) (Поз. 2, 36, 54)								197							
	83% ФОТ (от 897) (Поз. 10, 13-18, 60-66)								815							
	85% ФОТ (от 103) (Поз. 21-24)								745							
	100% ФОТ (от 17) (Поз. 38-39, 55-56)								87							
	Итого по смете:								17							
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								7185					114,73		13,75
	Конструкции из кирпича и блоков								11017					74,48		5,71

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
71	ТЕР11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных. Полы: НР (103 руб.): 123% от ФОТ (84 руб.) СП (63 руб.): 75% от ФОТ (84 руб.)	100 м2 покрытия	0,0668	11444,35	952,14	222,95	45,77	764	64	15	3	81,31	5,43	2,93	0,2	
72	ТЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен Отделочные работы: НР (439 руб.): 105% от ФОТ (418 руб.) СП (230 руб.): 55% от ФОТ (418 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,274	2722,42	1137,38	182,31	78,56	746	312	50	22	85,84	23,52	6,29	1,72	
73	ТЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная откосы дверные Отделочные работы: НР (6 руб.): 103% от ФОТ (6 руб.) СП (3 руб.): 55% от ФОТ (6 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0047	2722,42	1137,38	182,31	78,56	13	5	1		85,84	0,4	6,29	0,03	
74	ТЕР15-04-025-08	Улучшенная окраска по штукатурке откосов Отделочные работы: НР (4 руб.): 103% от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 55% от ФОТ (4 руб.)	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,0047	2387,62	651,91	12,41	0,16	11	3			51,01	0,24	0,01		
75	ТЕР15-04-026-04	Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов Отделочные работы: НР (89 руб.): 103% от ФОТ (85 руб.) СП (47 руб.): 55% от ФОТ (82 руб.)	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,034	3412,17	2012,18	12,81	0,31	116	68			148,5	5,05	0,02		
76	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 Отделочные работы: НР (29 руб.): 103% от ФОТ (28 руб.) СП (15 руб.): 55% от ФОТ (28 руб.)	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,025	1384,09	886,83	3,68	0,16	35	22			71,06	1,78	0,01		
77	ТЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 Отделочные работы: НР (34 руб.): 105% от ФОТ (32 руб.) СП (18 руб.): 55% от ФОТ (32 руб.)	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,052	1003,82	506,56	3,68	0,16	52	26			40,59	2,11	0,01		