Существующие кабели ТЭЦ ф.106 – ТП-1(2 СБ-6 3х95) и ТЭЦ ф.218- ТП-1А (СБ-6 3х95) отключить и вывести из эксплуатации.

По мере увеличения нагрузки на ТП-1А (подключения новых потребителей) необходимо в ячейке ф.218 ГРУ-6кВ ТЭЦ заменить существующий трансформатор тока на трансформатор тока с номинальным первичным током 400А.

Перед производством земляных работ вызвать на место представителей балансодержателей подземных коммуникаций, находящихся в этом районе, для уточнения их местонахождения и выявления неучтеных подземных коммуникаций.

Работы по прокладке кабельных линий производить под контролем представителей ОАО "СЭСК".

Мероприятия по технике безопасности и противопожарной технике

Пожарная безопасность эксплуатации электроустановок обеспечивается следующими проектными решениями:

-выбором марок и сечения кабелей, способов их прокладки, удовлетворяющих требованиям ПУЭ, ГОСТ Р 50571.15-97.

-выбором уставок защитных аппаратов, обеспечивающих их срабатывание в зонах токов КЗ и перегрузок.