

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер института
Иванов А.А.

« 23 » 08 2013г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 30-05/25

на капитальный ремонт кровли над помещением трансформаторной зд. 122
(вид ремонта) (наименование оборудования)

Ипв. № 19389 (ИП)
(подразделение)

№№ пп	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примеч.
1	2	3	4	5	6
	Описание дефектов указано в акте № 30-05/98 от 28.08.12	Разборка рубероидного ковра (3 слоя). Разборка цементной стяжки, толщиной 30 мм. Устройство новой цементной стяжки, толщиной 30 мм. Устройство кровельного покрытия из ЭКП-5 в 1 слой с заведением на конек на 1.5 м.	м² м² м² м²	48.0 36.0 36.0 53.0	$\rightarrow V = 108 м³$

Составил

Ведущий инженер ОТН ЭЭС
(должность)

(подпись)

Р.А. Будов
(расшифровка)

Начальник ОТН ЭЭС

Е.Е. Анопочкин

Главный механик института

О.Н. Щипалкин

Начальник ЭЦ ОГЭ

И.И. Чечиков И.И.

6.12.11 / 4.12.11 / 11/12