

Главный инженер института
Иванов А.А.

« » 2013г.

на	<i>восстановление</i> межпанельных швов и окон (4 шт.) зд. 167 в/о 1-13	
	(вид ремонта)	(наименование оборудования)

Инв. № Вр 33456 ООРТС'ФЗ
(подразделение)

№№ пп	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Дефекты оконных блоков указаны в акте технического осмотра № 30-05/131 от 26.10.12	1. Демонтаж старых оконных блоков с долблением откосов и сохранением переплетов . 2. Подготовка проема к установке нового оконного блока оштукатуриванием периметра раствором толщ. 30 мм 3. Улучшенная окраска стен по периметру оконных блоков. 4. Установка оконных блоков из ПВХ профилей с однокамерным стеклопакетом с поворотно-откидной створкой - 1 шт. глухие – 3 шт. Побочные материалы: 4.1 Наружная саморасширяющаяся паропроницаемая лента. 4.2 Внутренняя пароизоляционная лента. 4.3 Запенивание. 5. Установка подоконных досок из ПВХ. 6. Устройство внутренних откосов из сэндвич панелей толщиной 10 мм. 7. Устройство декоративного пластикового уголка по периметру оконных проемов. 8. Устройство сливов из оцинкованной	м² м² м² м² м/п м/п м³ мп/м² м² м/п м²	7.6 8.4 2.4 7.6 24.0 24.0 0.12 4.0/1.0 2.1 20.4 0.25	✓ ✓ ✓ ✓ (✓) (✓) (✓) (✓) ✓ ✓ ✓

		окрашенной стали с усл. листом шумоизоляции. 9. Установка ограничительных гребешков к рамам оконных блоков.	шт.	1	
2.	Необходимость восстанов межпанельных швов и стеновых панелей указана в акте № 30-05/131 от 26.10.12.	1. Восстановление межпанельных швов предусматривается с расшивкой швов. 2. Очистить старые швы от существующей пакли и других теплоизоляционных материалов. 3. Обеспылить швы пропиткой. 4. Заполнить швы монтажной пеной. 5. Заполнить швы снаружи (толщиной 15-20 мм) мастикой «Тэктор». 6. Очистка панелей от старой краски. 7. Восстановление панелей с применением спец. материалов. 8. Покраска панелей фасадной краской. 9. Установка и разборка инвентарных лесов.	м/п м/п м/п м/п м/п м ² м ² м ² м ²	345.0 345.0 345.0 345.0 345.0 760.0 228.0 760.0 730.8	

Составил Инженер 1-ой кат. ОТНЭЗС
(должность)

Рыжова
(подпись)

Рыжова А.В.
(расшифровка)

СОГЛАСОВАНО: Начальник ООиРТСФЗ

З.М.

Начальник ОТНЭЗС

Инженер ПО УКСа

Евдокимов
Анопочкин
Андреев

Евдокимов В.А.

Анопочкин Е.Е.

Андреев А.А.

Исп. Рыжова А.В. 54-09
2013-06-10