

Ведомость объёмов работ.

№83 от 20 августа 2015г.

ПУР-1. Надшахтное здание шахты 9 "К". Текущий ремонт кирпичной кладки
лестничной клетки.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|----------------------|--|----------|-------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Отм.+18,000м.</i> | | | | |
| 1 | Разборка кирпичной кладки стен | м3 | 4,8 | |
| 2 | Кирпичная кладка стены $\delta=640\text{мм}$ с армированием через 3 ряда сеткой (41,5 кг) | м3 | 4,8 | |
| 3 | Очистка швов и трещин от старого разрушающегося раствора | м.п. | 50 | |
| 4 | Герметизация швов и трещин монтажной пеной | м.п. | 50 | 13 баллонов V=30л. |
| 5 | Штукатурка швов и трещин влагостойким раствором "Пенекрит" с последующей герметизацией "Пенетроном" в 1 слой | м2 | 2,5 | |
| 6 | Устройство водоотлива из оцинкованной стали $b=250\text{мм}$ на саморезы | м.п. | 1,5 | |
| 7 | Разборка заполнения окон из шлакоблоков $\delta=200\text{мм}$ | м2 | 28,8 | |
| 8 | Зашивка оконных проемов металлопрофилем по металлическому каркасу из $L 32$ (84,1 кг) | м2 | 28,8 | |
| 9 | Утепление оконного проёма минераловатными плитами $\delta=80\text{мм}$ | м3 | 2,3 | |
| 10 | Зашивка оконных проемов металлопрофилем по металлическому каркасу | м2 | 28,8 | |
| 11 | Установка и разборка внутренних инвентарных лесов с отм.+18,000 до отм.+25,200м | м2 | 11,3 | |
| 12 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов до отм.+25,200м | м2 | 302,4 | |
| 13 | Погрузка строительного мусора в автотранспорт экскаватором и вывоз на расстояние 5км | тн | 4,5 | |
| <i>Отм.+4,800м.</i> | | | | |
| 14 | Разборка кирпичной кладки стен | м3 | 1,44 | |
| 15 | Кирпичная кладка стены $\delta=640\text{мм}$ с армированием через 3 ряда сеткой (12,45 кг) | м3 | 1,44 | |
| 16 | Очистка швов и трещин от старого разрушающегося раствора | м.п. | 15 | |
| 17 | Герметизация швов и трещин монтажной пеной | м.п. | 15 | |
| 18 | Штукатурка швов и трещин влагостойким раствором "Пенекрит" с последующей герметизацией "Пенетроном" в 1 слой | м2 | 0,75 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|----|------|---|
| 19 | Установка и разборка внутренних инвентарных лесов с отм.+0,000 до отм.+4,800м | м2 | 14,4 | |
| 20 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов до отм.+4,800м | м2 | 14,4 | |
| 21 | Погрузка строительного мусора экскаватором в а/транспорт и вывоз на расстоянии до 5 км | тн | 0,66 | |

Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования.