Присоединен к
насосу КсВ 200-130
30LCA10AP001
см.№1350.12.38А-30UNB-1355-TD л.5
X 43300
Y 14050
Z +495

Продолжение см.
№043.ТМ-00.4330.013 изм.1
X 49345
Y 10000
Z +245

Продолжение см.
№043.ТМ-00.4330.013 изм.1
X 46725
Y 10150
Z -370

Продолжение см.
№043.ТМ-00.4330.013 изм.1
X 44245
Y 10150
Z -370

Присоединен к
подогревателю ПСВ 500-3-23
30NDD11AC001
X 53075
Y 7050
Z +2150

Присоединен к
подогревателю ПСВ 500-3-23
30NDD12AC001
X 48825
Y 7050
Z +2150

Присоединен к
подогревателю ПСВ 500-3-23
30NDD13AC001
см.№1350.12.38А-30UNB-1355-TD л.2
X 44100
Y 7050
Z +2150

В дренажный трубопровод

В дренажный трубопровод

В дренажный трубопровод

В дренажный трубопровод

250x250 Ду Z -370

250x200 Ду Z -370

200x200 Ду Z -373

200x200 Ду Z -374

250x200 Ду

250x200 Ду

Z -387

Z -377

Z -378

Z -376

Z +1850

Z +500

Z +495

Z -359

Z -361

Z -374

X 43220
Y 8450
Z -372

Длина прямых участков трубопровода

Поз.	Длины труб	ДУ (мм)	Поз.	Длины труб	ДУ (мм)
<1>	221	250	<2>	496	250
<3>	119	250	<4>	203	250
<5>	293	200	<6>	1005	200
<7>	196	200	<8>	146	200
<9>	588	200	<10>	895	250
<11>	3900	200	<12>	150	200
<13>	1055	200	<14>	146	200
<15>	2400	250	<16>	1440	250
<17>	2570	200	<18>	445	200
<19>	546	200	<20>	446	200
<21>	2570	200	<22>	596	200
<23>	446	200	<24>	400	200
<25>	273	200	<26>	800	200
<27>	196	200	<28>	146	200
<29>	588	200	<30>	1630	200
<31>	2010	250	<32>	350	250
<33>	319	250	<34>	221	250
<35>	296	250			

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
83515		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Н. контр.	Михеев				
ГИП	Гладиков				
Нач. отдела	Волков				
Проверил	Шкитилева				
Разработал	Михеев				

1350.12.38А-30UNB-1356-TD

Объекты III очереди строительства
ЗАО СГК (ТЭЦ)

Сетевая установка основных и пиковых подогревателей турбоагрегатов ст.№8,9. II система теплоснабжения.

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Всасывающий трубопровод конденсатных насосов основных подогревателей. (30LCA01..03BR001,30LCA03BR002,30LCA10..12BR001). Монтажный чертеж.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ НИЖНИЙ НОВГОРОД

Файл

Формат А1