

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:



" " 2012 г.

2012 г.

Новая стройка
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт теплосети от УТ-1 до П2., Капремонт теплосети
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2173187 руб.
Средства на оплату труда _____ 56218 руб.
Сметная трудоемкость _____ 4117,32 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТЕР01-02-119-03 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при густой поросли (100 м2) НР (1688 руб.): 80% от ФОТ СП (950 руб.): 45% от ФОТ	13,475	108,81 108,81		1466	1466		9,06	122,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР01-02-120-01 Постан.Правит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье густые (1 га) НР (9876 руб.): 80% от ФОТ СП (5555 руб.): 45% от ФОТ	13,475	1384,21 588,66	284,05 44,04	18652	7932	3828 593	52,14	702,59
3	ТЕР27-04-005-01 Постан.Правит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных (1000 м2 основания) НР (3135 руб.): 142% от ФОТ СП (2098 руб.): 95% от ФОТ	1,155	32528,99 429,21	5950,28 827,17	37571	496	6873 955	37,29	43,07
4	ТЕРр66-24-2 Постан.Правит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной (100 м2 наружной площади разобранный изоляции) НР (1357 руб.): 74% от ФОТ СП (917 руб.): 50% от ФОТ	7,8617	223,66 223,66		1758	1758		19,1	150,16
5	ТЕР13-03-002-04 Постан.Правит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (1626 руб.): 90% от ФОТ СП (1265 руб.): 70% от ФОТ	7,8617	834,92 159,3	20,3 0,32	6564	1252	160 3	10,62	83,49
6	ТЕР08-07-001-02 Постан.Правит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) НР (1390 руб.): 122% от ФОТ СП (911 руб.): 80% от ФОТ	1,495	1075,41 529,4	7,64	1608	791	11	43,5	65,03
7	ТЕР08-02-001-07 Постан.Правит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) НР (1635 руб.): 122% от ФОТ СП (1072 руб.): 80% от ФОТ	13,5	715,7 61,01	102,38 7,28	9662	824	1382 98	5,21	70,34
8	ТЕР46-04-002-02 Постан.Правит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка монолитных перекрытий железобетонных (1 м3) НР (2273 руб.): 110% от ФОТ СП (1446 руб.): 70% от ФОТ	7,975	797,72 151,76	600,08 55,29	6362	1210	4786 441	12,16	96,98

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРр54-8-1 <i>Постан.Правит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Укладка металлических балок в перекрытиях междуэтажных (1 т балок) <i>НР (201 руб.): 85% от ФОТ СП (190 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,6396	1567,89 351,41	53,88 3,64	1003	225	34 2	29,26	18,71
10	ТСЦ-201-0762 <i>Постан.Правит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т (т)	0,6396	11380		7279				
11	ТЕР09-04-002-01 <i>Постан.Правит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) <i>НР (233 руб.): 90% от ФОТ СП (220 руб.): 85% от ФОТ</i>	0,3625	1247,91 437,36	586,29 51,86	452	159	213 19	35,5	12,87
12	ТСЦ-101-3838 <i>Постан.Правит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Профилированный лист оцинкованный Н114-600-1,0 (т)	0,6235	13427		8372				
13	ТСЦ-101-2032 <i>Постан.Правит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Болты оцинкованные диаметром резьбы 30 мм (т)	0,6235	11946,58		7449				
14	ТЕР11-01-008-03 <i>Постан.Правит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (1 м3 изоляции) <i>НР (130 руб.): 123% от ФОТ СП (80 руб.): 75% от ФОТ</i>	2,175	319,85 26,42	28,01 7,03	696	57	61 15	2,2	4,79
15	ТЕР11-01-009-01 <i>Постан.Правит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (100 м2 изолируемой поверхности) <i>НР (231 руб.): 123% от ФОТ СП (141 руб.): 75% от ФОТ</i>	0,3625	472,68 358,44	114,24 2,81	171	130	41 1	28,38	10,29
16	ТСЦ-104-0007 <i>Постан.Правит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 (м3)	3,625	1276,44		4627				
17	ТЕР12-01-017-05 <i>Постан.Правит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов (100 м2 стяжки) <i>НР (197 руб.): 120% от ФОТ СП (107 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,3625	5496,68 311,2	49,21 3,96	1993	113	18 1	24,64	8,93

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР12-01-015-03 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР (64 руб.): 120% от ФОТ СП (34 руб.): 65% от ФОТ	0,3625	331,52 96,59	52,86 2,37	120	35	19 1	7,84	2,84
19	ТСЦ-101-3358 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Унифлэкс ТКП (м2)	39,875	36,61		1460				
20	ТЕР12-01-015-05 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Устройство пароизоляции на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-04 (100 м2 изолируемой поверхности) НР (36 руб.): 120% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ	0,3625	992,09 57,78	34,88 0,55	360	21	13	4,69	1,7
21	ТЕР12-01-013-01 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой (100 м2 утепляемого покрытия) НР (468 руб.): 120% от ФОТ СП (254 руб.): 65% от ФОТ	1,027565	1757,8 252,45	230,67 10,56	1806	259	237 11	21,02	21,6
22	ТСЦ-104-0007 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 (м3)	4,233568	1276,44		5404				
23	ТЕР12-01-013-02 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01 (100 м2 утепляемого покрытия) НР (340 руб.): 120% от ФОТ СП (184 руб.): 65% от ФОТ	1,027565	1135,09 180,51	222,66 10,56	1166	185	229 11	15,03	15,44
24	ТСЦ-104-0007 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 (м3)	4,233918	1276,44		5404				
25	ТЕР26-01-053-01 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия (100 м2 поверхности покрытия изоляции) НР (29650 руб.): 100% от ФОТ СП (20755 руб.): 70% от ФОТ	11,55	2351,83 1783,45	503,5	27164	20599	5815	139,55	1611,8
26	ТСЦ-101-1875 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т)	6,543075	17616,25		115264				


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	СЦПЗ-3-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза I (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 17. Доп1 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	10	18,37	18,37	184		184		
28	СЦП1-1-27-А	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный (т) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ	10	2,7		27				
29	ТЕР01-03-034-01 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) НР (11 руб.): 95% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ	1,3475	35,25	35,25 5,94	47		47 8		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						274091	37512	23951 2159		3042,71
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						300123	52979	34516 3239		4117,32
В том числе, справочно:										
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-9, 11-16, 22, 24, 17-21, 23, 25-26)						1705	1613	92 92		
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-3, 5-7, 11-16, 22, 24, 17-21, 23, 25-26, 29)						10126	5369	4755 447		416,529
1. Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОС ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-3, 5-8, 11-16, 22, 24, 17-21, 23, 25-26, 29)						14201	8485	5716 539		658,074
Накладные расходы						54537				
Сметная прибыль						36201				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						44264				1138,04
Автомобильные дороги						46521				59,44
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)						4108				150,16
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						10085				115,21
Конструкции из кирпича и блоков						17686				186,82
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение)						11365				116,38
Перекрытия (ремонтно-строительные)						1404				18,71
Стены (ремонтно-строительные)						7279				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительные металлические конструкции					16905				17,76
	Полы					17020				20,81
	Кровли					9133				69,71
	Теплоизоляционные работы					204792				2224,28
	Перевозка грузов автотранспортом					184				
	Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках					27				
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом					88				
	Итого					390861				4117,32
	на 2013г 390 861 * 5,56					2173187				
	ВСЕГО по смете					2173187				4117,32

копю и расч. проверил: Банщ. / И.А. Баньщиков



Баньщиков А.И.