

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер института
Давыдов — Мизанов А.А.

« _____ » _____ 2014г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 30-05/ 06 (изм.16, 06, 14)

на _____ капитальный ремонт по замене оконных блоков, дверей центрального и запасного выходов зод. 128
(вид ремонта) (наименование оборудования)

Инв. № 208/2 ОIЭ (подразделение)

№№ п/п	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1. Окна.					
Дефекты указаны в акте технического осмотра № 30-05/90 от 25.10.13					
		1.1 Демонтаж старых оконных блоков с доблением откосов и сохранением переплетов.	шт/м²	86/180,9	
		1.2. Подготовка проема к установке нового оконного блока оштукатуриванием периметра раствором толщ. 30 мм	м²	101.5	
		1.3. Установка оконных блоков из ПВХ профилей с однокамерным стеклопакетом с повротно-откидной створкой. Сопутствующие материалы: 1.3.1 Наружная саморасширяющаяся паронроницаемая лента. 1.3.2 Внутренняя пароизоляционная лента. 1.3.3 Запенивание.	м²/п м³	507.4 2.5	
		1.4 Ремонт стен по периметру проемов оштукатуриванием и улучшенной окраской за 2 раза.	м²	45.7	
		1.5 Демонтаж существующих деревянных подоконных досок шириной 0.4 м.	м²	44.7	
		1.6 Установка подоконных досок из ПВХ профили шириной 0.2 м.	м²	22.3	
		1.7 Штукатурка оконных откосов в=0.12 м с улучшенной окраской за 2 раза.	м²	48.4	

	1.8. Замена старых металлических на новые из оцинкованной окрашенной стали с устройством шумоизоляции, в=0,25 м.	м²	103.2	
	1.9. Установка ограничительных гребешков к рамам оконных блоков.	шт	86	
	1.10 Вынос и погрузка строительного мусора.	кг	4000.0	
	2. Двери центральные и запасные.			
	2.1 Демонтаж деревянных двухпольных дверных блоков центрального входа: - внутренних 2,4 х1,5 - наружных остекленных 2,4х1,5 (70% остекления) с оконным блоком 0,5х1,5 одинарного остекления Запасного входа: 2,1 х1,3 с оконным блоком 0,7х1,3 одинарного остекления	м² м² м² м² м²	3.6 3.6 0.8 2.7 0.9	
	2.2 Подготовка проемов к установке новых дверных блоков општукатуриванием периметра проемов раствором на глубину до 30 мм.	м²	6.3	
	2.3 Установка дверного блока из <u>алюминиевого профиля</u> (центрального входа) - двухпольного распашного 2,4 х1,5 с остеклением 70%, установка оконного блока 0,5х1,5 Установка <u>деревянного</u> двухпольного дверного блока 2,4х1,5 (<u>внутреннего</u>) Установка <u>деревянного</u> двухпольного дверного блока <u>запасного</u> выхода 1,3 х 3-0 (с глухой створкой) с установкой оконного блока 0,7х1,3	м² м² м² м² м²	3.6 0.8 2.7 0.9	
	2.4 Штукатурка внутренних откосов с улучшенной окраской за 2 раза.	м²	6.5	
	2.5 Штукатурка наружных откосов.	м²	2.2	
	2.6 Вынос и погрузка мусора.	кг	500.0	
	3.1 Устройство козырька из: - уголка 50х50 - стального листа, b=2 мм, 1,7х0,8 Огрунтовка и окраска металла за 2 раза. Промазка битумной мастикой примыкания стального листа к стене.	кг кг м² м/п	21.6 21.4 2.0 1.7	
3. Козырек запасного выхода выполнять по существующему проекту №13.052.0000.00.АС от 11.10.2013 (устройство козырька над входом общестития Красных Формов 11/2)				

Составил

Инженер I-ой кат. (ОТНЭС)

(подпись)

(подпись)

Рыжова А.В.
(расшифровка)