

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер института
Иванов А.А.

[Подпись]

« 15 » 04 2014 г.

№ 59/14-кр

КР-658

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 30-05/25

на капитальный ремонт (вид ремонта)

по замене окон в пом. 315.315а зд. 102 (4 шт)

ШПЗ 1.04/14КР/17

(наименование оборудования)

строит. 28936

отдел 3

23

Инв. №

(подразделение)

пр. 100,76 чел.ч.

№№ пп	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Необходимость замены оконных блоков по имеющимся дефектам отражены в акте № 30-05/03 от 15.02.2012. Размеры оконных блоков: 1.9 м x 2.2 м = 4 шт. 4,18 м 2 ск. по всему → отборот - ? концы окна - ?	1. Демонтаж старых оконных блоков с долблением откосов и сохранением переплетов.	шт/м²	4/16.7	
		2. Подготовка проемов к установке новых оконных блоков с оштукатуриванием периметров проемов раствором толщ. 30 мм.	м²	16.4	
		3. Ремонт стен по периметру оконных проемов с улучшенной окраской (ЧЕМ-2)	м²	6.0	
		4. Установка оконных блоков из ПВХ профиля с однокамерными стеклопакетами с поворотной откидной створкой	шт/м²	4/16.7	
		Побочные материалы: 4.1 Наружная саморасширяющаяся паропроницаемая лента.	м/п	32.8	
		4.2 Внутренняя пароизоляционная лента.	м/п	32.8	
		4.3 Запенивание.	м³	0.2	
		5. Демонтаж старых (деревянных) и установка новых подоконных досок из ПВХ-профиля.	мп/м²	9.0/2.7	
		6. Устройство внутренних оконных откосов из пластиковых сэндвич панелей толщиной 10 мм (шириной 0.3 м)	м²	7.2	
		7. Устройство декоративных пластиковых уголков по периметру оконных проемов.	м/п	24.0	
		8. Устройство сливов из оцинкованной окрашенной стали с устройством шумоизоляции	м²	2.3	

		9. Установка ограничительных гребешков к рамам оконных блоков.		шт.	
		10. Вывоз строительного мусора.		т	
Составил	Инженер I-ой кат. ОТН ЭЭС (должность)	Рыжова (подпись)		4	
		Рыжова А.В. (расшифровка)		0.6	

i = 1,94

СОГЛАСОВАНО: Начальник группы вспомогательного обеспечения

Начальник ОТН ЭЭС

Инженер ПО УКСа

Вокин С.Н.

Анопочкин Е.Е.

Андреев А.А.

и 10. Выезд с погрузкой мусора