

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Капитальный ремонт крыши и чердака южного открылка здания №1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость
 Нормативная трудоемкость
 Средства на оплату труда

1 795 106,35 рублей
 3 071,11 чел.-ч
 343,14 тыс.руб

Составлена в ценах Калужская обл. июль 2013 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	поправочные коэффиц.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	46-04-008-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2	4,62	79,44				1		
		Зарплата			66,92)*1,35	417,38		12,85	5 363,33	
		Эксплуатация машин			12,52		57,84		5,08	293,84	
		НР от ФОТ	%	110			459,12	110*0,85= 94		5 041,53	
		СП от ФОТ	%	70)*0,85=59,5		248,34	59,5*0,8= 48		2 574,40	
		Затраты труда	чел-ч	8,58)*1,35					53,51
							1 182,68			13 273,10	53,51
2	46-04-008-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	6,55	153,59				1		
		Зарплата			112,16)*1,35	991,77		12,85	12 744,31	
		Эксплуатация машин			41,43		271,37		5,08	1 378,54	
		НР от ФОТ	%	110			1 090,95	110*0,85= 94		11 979,65	
		СП от ФОТ	%	70)*0,85=59,5		590,10	59,5*0,8= 48		6 117,27	
		Затраты труда	чел-ч	14,38)*1,35					127,16
							2 944,19			32 219,77	127,16
3	12-01-002-8	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в три слоя	100 м2	6,55	14 562,21				1		
		Зарплата			190,73)*1,35)*1,15	1 939,51		12,85	24 922,70	
		Эксплуатация машин			63,44)*1,25	531,42		5,08	2 699,62	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,19)*1,35)*1,25	46,31		12,85	595,12	
		Материальные ресурсы			14 308,04		93 717,66		4,7	440 473,01	

Поправка:
 МДС 81-35.2004,
 п.4.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР от ФОТ	%	120			2 382,98	120*0,85= 102		26 028,18	
		СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25		1 097,17	55,25*0,8= 44		11 227,84	
3,1	101-1961	Затраты труда	чел-ч	20,29)*1,35)*1,15					206,33
3,2	101-1962	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	-753,25	45,20		- 34 046,90		4,7	- 160 020,43	
3,3	101-5371	Изопласт П ЭПП-4,0	м2	-1506,5	38,42		- 57 879,73		4,7	- 272 034,73	
3,4	101-5372	Стеклоэласт К-4,5	м2	753,25	40,63		30 604,55		4,7	143 841,37	
		Стеклоэласт П-3,5	м2	1506,5	29,88		45 014,22		4,7	211 566,83	
4	58-5-3	Смена стропильных ног из брусьев	100 м	1,848	7 413,53				1	428 704,39	206,33
		Зарплата			1 280,27)*1,35	3 194,02		12,85	41 043,13	
		Эксплуатация машин			29,90		55,26		5,08	280,70	
		Материальные ресурсы			6 103,36		11 279,01		4,7	53 011,34	
		НР от ФОТ	%	83			2 651,04	83*0,85= 71		29 140,62	
		СП от ФОТ	%	65			2 076,11	65*0,8= 52		21 342,43	
		Затраты труда	чел-ч	150,09)*1,35					374,44
							19 255,44			144 818,22	374,44
5	58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов из бруса	100 м	0,3375	4 590,28				1		
		Зарплата			1 366,59)*1,35	622,65		12,85	8 001,09	
		Эксплуатация машин			57,99		19,57		5,08	99,42	
		Материальные ресурсы			3 165,70		1 068,42		4,7	5 021,59	
		НР от ФОТ	%	83			516,80	83*0,85= 71		5 680,77	
		СП от ФОТ	%	65			404,72	65*0,8= 52		4 160,57	
		Затраты труда	чел-ч	160,21)*1,35					73,00
							2 632,16			22 963,44	73,00
6	58-5-5	Смена нижнего прогона (лежень) из бруса	100 м	0,1575	4 590,28				1		
		Зарплата			1 366,59)*1,35	290,57		12,85	3 733,84	
		Эксплуатация машин			57,99		9,13		5,08	46,40	
		Материальные ресурсы			3 165,70		498,60		4,7	2 343,41	
		НР от ФОТ	%	83			241,17	83*0,85= 71		2 651,03	
		СП от ФОТ	%	65			188,87	65*0,8= 52		1 941,60	
		Затраты труда	чел-ч	160,21)*1,35					34,06
							1 228,34			10 716,28	34,06
7	58-5-2	Смена подкоса или стойки из бруса	100 м	0,0257	4 452,25				1		
		Зарплата			1 366,59)*1,35	47,41		12,85	609,27	
		Эксплуатация машин			57,99		1,49		5,08	7,57	
		Материальные ресурсы			3 027,67		77,81		4,7	365,71	
		НР от ФОТ	%	83			39,35	83*0,85= 71		432,58	
		СП от ФОТ	%	65			30,82	65*0,8= 52		316,82	
		Затраты труда	чел-ч	160,21)*1,35					5,56
							196,88			1 731,95	5,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	10-01-001-1	Разборка узла фермы с металлической затяжкой пролетом 18 м	<i>шт.</i>	1	831,57				1		
		Зарплата			203,70)*1,35	275,00		12,85	3 533,69	
		Эксплуатация машин			147,35		151,13		5,08	767,74	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,80)*1,35	14,58		12,85	187,35	
		Материальные ресурсы			480,52		480,52		4,7	2 258,44	
		НР от ФОТ	%	118			341,70	118*0,85= 100		3 721,04	
		СП от ФОТ	%	63)*0,85=53,55		155,07	53,55*0,8= 43		1 600,05	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	21,67)*1,35					29,25
							1 403,42			11 880,96	29,25
9	46-05-008-1	Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости ферм	<i>т</i>	0,15	1 347,30				1		
		Зарплата			348,36)*1,35	70,54		12,85	906,48	
		Эксплуатация машин			230,09		34,51		5,08	175,33	
		Материальные ресурсы					721,24		4,7	3 389,83	
		НР от ФОТ	%	110			77,59	110*0,85= 94		852,09	
		СП от ФОТ	%	70)*0,85=59,5		41,97	59,5*0,8= 48		435,11	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	37,06)*1,35					7,50
9,1	201-9211	Стойки металлические опорные	<i>т</i>	0,15	0,00	=32000/1,18/	4,7	865,49	4,7	4 067,80	
								1 811,34		9 826,64	7,50
10	46-05-003-1	Установка устройств при производстве работ по замене нижнего узла фермы	<i>шт.</i>	1	455,71				1		
		Зарплата			274,06)*1,35	369,98		12,85	4 754,26	
		Эксплуатация машин			60,02		60,73		5,08	308,51	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,03)*1,35	2,74		12,85	35,22	
		Материальные ресурсы			121,63		121,63		4,7	571,66	
		НР от ФОТ	%	110			409,99	110*0,85= 94		4 502,11	
		СП от ФОТ	%	70)*0,85=59,5		221,77	59,5*0,8= 48		2 298,95	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	31,72)*1,35					42,82
							1 184,10			12 435,49	42,82
11	58-5-5	Смена верхнего прогона из бруса 200 мм	<i>100 м</i>	0,0225	4 590,28				1		
		Зарплата			1 366,59)*1,35	41,51		12,85	533,41	
		Эксплуатация машин			57,99		1,30		5,08	6,63	
		Материальные ресурсы			3 165,70		71,23		4,7	334,77	
		НР от ФОТ	%	83			34,45	83*0,85= 71		378,72	
		СП от ФОТ	%	65			26,98	65*0,8= 52		277,37	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	160,21)*1,35					4,87
							175,47			1 530,90	4,87
12	58-5-2	Смена подкоса или стойки из бруса 150 мм	<i>100 м</i>	0,0857	4 452,25				1		
		Зарплата			1 366,59)*1,35	158,11		12,85	2 031,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин			57,99		4,97		5,08	25,25	
		Материальные ресурсы			3 027,67		259,47		4,7	1 219,52	
		НР от ФОТ	%	83			131,23	83*0,85= 71		1 442,49	
		СП от ФОТ	%	65			102,77	65*0,8= 52		1 056,47	
		Затраты труда	чел-ч	160,21)*1,35					18,54
							656,55			5 775,41	18,54
13	58-5-5	Смена нижнего прогона (лежень) из бруса 150 мм	100 м	0,0225	4 590,28			1			
		Зарплата			1 366,59)*1,35	41,51		12,85	533,41	
		Эксплуатация машин			57,99		1,30		5,08	6,63	
		Материальные ресурсы			3 165,70		71,23		4,7	334,77	
		НР от ФОТ	%	83			34,45	83*0,85= 71		378,72	
		СП от ФОТ	%	65			26,98	65*0,8= 52		277,37	
		Затраты труда	чел-ч	160,21)*1,35					4,87
							175,47			1 530,90	4,87
14	58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной 25 мм (рабочая обрешетка)	100 м2	6,4	4 045,16			1			
		Зарплата			759,78)*1,35	6 564,50		12,85	84 353,81	
		Эксплуатация машин			69,47		444,61		5,08	2 258,61	
		Материальные ресурсы			3 215,91		20 581,82		4,7	96 734,57	
		НР от ФОТ	%	83			5 448,54	83*0,85= 71		59 891,21	
		СП от ФОТ	%	65			4 266,93	65*0,8= 52		43 863,98	
		Затраты труда	чел-ч	95,69)*1,35					826,76
							37 306,40			287 102,18	826,76
15	58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной 15 мм (защитная обрешетка)	100 м2	6,4	4 045,16			1			
		Зарплата			759,78)*1,35	6 564,50		12,85	84 353,81	
		Эксплуатация машин			69,47		444,61		5,08	2 258,61	
		Материальные ресурсы			3 215,91		20 581,82		4,7	96 734,57	
		НР от ФОТ	%	83			5 448,54	83*0,85= 71		59 891,21	
		СП от ФОТ	%	65			4 266,93	65*0,8= 52		43 863,98	
		Затраты труда	чел-ч	95,69)*1,35					826,76
							37 306,40			287 102,18	826,76
16	57-2-4	Разборка покрытий цементных на вытяжных шахтах	100 м2	0,54	2 791,56			1			
		Зарплата			948,54)*1,35	691,49		12,85	8 885,59	
		Эксплуатация машин			1 843,02		1 035,67		5,08	5 261,23	
		в т.ч. зарплата машинистов			213,99)*1,35	156,00		12,85	2 004,58	
		НР от ФОТ	%	80			677,99	80*0,85= 68		7 405,32	
		СП от ФОТ	%	68			576,29	68*0,8= 54		5 880,69	
		Затраты труда	чел-ч	111,2)*1,35					81,06
							2 981,44			27 432,83	81,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	12-01-017-1 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,54	1 292,15				1		
		Зарплата			235,18)*1,35)*1,15	197,16		12,85	2 533,55	
		Эксплуатация машин			225,00)*1,25	157,04		5,08	797,76	
		в т.ч. зарплата машинистов			21,86)*1,35)*1,25	19,92		12,85	255,97	
		Материальные ресурсы			831,97		449,26		4,7	2 111,54	
		НР от ФОТ	%	120			260,50	120*0,85= 102		2 845,31	
		СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25		119,94	55,25*0,8= 44		1 227,39	
		Затраты труда	чел-ч	27,22)*1,35)*1,15					22,82
							1 183,90			9 515,55	22,82
18	26-02-020-1 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Огнезащитная обработка огнезащитным лаком "Нортекс-Лак-Огнезащита" валиком в 2 слоя для обеспечения 1 группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 при обработке древесины и для обеспечения показателей пожарной опасности Г1, В1, РП1, Д2, Т2, панелей декоративных ДСП, МДФ, ДВП (ламинированных пленкой ПВХ, бумажно-смоляной пленкой, крашенные)	100 м2	7,47	1 454,30				1		
		Зарплата			83,94)*1,35)*1,15	973,47		12,85	12 509,05	
		Эксплуатация машин			3,76)*1,25	35,50		5,08	180,35	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,12)*1,35)*1,25	1,51		12,85	19,44	
		Материальные ресурсы			1 366,60		10 208,50		4,7	47 979,96	
		НР от ФОТ	%	100			974,98	100*0,85= 85		10 649,22	
		СП от ФОТ	%	70)*0,85=59,5		580,11	59,5*0,8= 48		6 013,68	
		Затраты труда	чел-ч	9,84)*1,35)*1,15					114,12
							12 772,56			77 332,26	114,12
19	69-10-1	Антисептирование древесины водными растворами	100 м2	7,47	90,17				1		
		Зарплата			21,41)*1,35	215,91		12,85	2 774,43	
		Эксплуатация машин			1,74		13,00		5,08	66,03	
		Материальные ресурсы			67,02		500,64		4,7	2 353,01	
		НР от ФОТ	%	78			168,41	78*0,85= 66		1 831,12	
		СП от ФОТ	%	50			107,96	50*0,8= 40		1 109,77	
		Затраты труда	чел-ч	2,51)*1,35					25,31
							1 005,92			8 134,36	25,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	12-01-004-5 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вентиляционным шахтам и коробам	100 м	0,52	12 417,18				1		
		Зарплата			479,29)*1,35)*1,15	386,93		12,85	4 972,06	
		Эксплуатация машин			92,65)*1,25	62,28		5,08	316,39	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,05)*1,35)*1,25	7,94		12,85	102,05	
		Материальные ресурсы			11 845,24		6 159,52		4,7	28 949,77	
		НР от ФОТ	%	120			473,84	120*0,85= 102		5 175,59	
		СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25		218,17	55,25*0,8= 44		2 232,61	
		Затраты труда	чел-ч	52,21)*1,35)*1,15					42,15
20,1	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	-98,28	45,20		- 4 442,26		4,7	- 20 878,60	
20,2	101-5371	Стеклоэласт К-4,5	м2	98,28	40,63		3 993,12		4,7	18 767,65	
							6 851,60			39 535,47	42,15
21	12-01-010-1 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (фартуки и сливы)	100 м2	0,32	9 875,72				1		
		Зарплата			961,76)*1,35)*1,15	477,80		12,85	6 139,76	
		Эксплуатация машин			23,38)*1,25	9,73		5,08	49,43	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,70)*1,35)*1,25	1,46		12,85	18,74	
		Материальные ресурсы			8 890,58		2 844,99		4,7	13 371,43	
		НР от ФОТ	%	120			575,11	120*0,85= 102		6 281,67	
		СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25		264,79	55,25*0,8= 44		2 709,74	
		Затраты труда	чел-ч	112,75)*1,35)*1,15					56,01
							4 172,42			28 552,03	56,01
22	12-01-009-2 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Устройство желобов (ливнесток Д=200 Н=13 м)	100 м	0,52	6 746,91				1		
		Зарплата			267,93)*1,35)*1,15	216,30		12,85	2 779,45	
		Эксплуатация машин			22,95)*1,25	15,41		5,08	78,28	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16)*1,35)*1,25	1,90		12,85	24,36	
		Материальные ресурсы			6 456,03		3 357,14		4,7	15 778,54	
		НР от ФОТ	%	120			261,84	120*0,85= 102		2 859,89	
		СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25		120,56	55,25*0,8= 44		1 233,68	
		Затраты труда	чел-ч	31,41)*1,35)*1,15					25,36
							3 971,25			22 729,84	25,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	12-01-007-8	Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов (материал Заказчика)	100 м2	0,367	13 372,19			1		
			Зарплата			824,01)*1,35)*1,15	469,49		12,85	6 033,00
			Эксплуатация машин			56,58)*1,25	27,04		5,08	137,36
			в т.ч. зарплата машинистов			6,75)*1,35)*1,25	4,18		12,85	53,72
			Материальные ресурсы			12 491,60		4 584,42		4,7	21 546,76
			НР от ФОТ	%	120			568,40	120*0,85= 102		6 208,45
			СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25		261,70	55,25*0,8= 44		2 678,16
			Затраты труда	чел-ч	90,85)*1,35)*1,15				51,76
23,1	101-1875		Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,31929	11 200,00		- 3 576,05		4,7	- 16 807,43
								2 335,00			19 796,30
											51,76
24	т01-01-001-41		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	11	42,98			1		
			Зарплата			42,98		1 229,25		12,85	15 795,86
								1 229,25			15 795,86
											0,00
25	т03-21-002-15		Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 Т ГРУЗА	11	15,75			44		
			Эксплуатация машин			15,75		173,25		4,85	840,26
								173,25			840,26
											0,00
			Всего								1 521 276,57
			НДС 18%								273 829,78
			Итого								1 795 106,35

Составил

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]