

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт
“АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ”»
(ОАО «СПбАЭП»)



БАЛТИЙСКАЯ АЭС ЭНЕРГОБЛОКИ № 1 и № 2

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вспомогательный корпус (10УКА) бл.1

Облицовка помещений на отм.-7,500

Л.С 2-06.1-0009С

Сметная документация

BT1P.D.110.1.0UKA97.&&&&.013.TL.0002

Собственность ОАО концерн «Росэнергоатом» Запрещается без предварительного письменного разрешения собственника воспроизводить, переводить, изменять в любой форме или частично, передавать во временное или постоянное пользование другим организациям или лицам, разглашать или использовать сведения в коммерческих интересах лиц или организаций, не связанных договорными обязательствами с собственником

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»
«Дирекция строящейся
Балтийской атомной станции»

Заместитель директора
по капитальному строительству _____

ОАО «СПбАЭП»

ИНВ.№ BT1-T-846

«11» 05 2011г.

2011

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

**Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт
“АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ”»
(ОАО «СПбАЭП»)**



БАЛТИЙСКАЯ АЭС ЭНЕРГОБЛОКИ № 1 и № 2

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1

Облицовка помещений на отм.-7,500

Л.С 2-06.1-0009С

Сметная документация

BT1P.D.110.1.0UKA97.&&&&.013.TL.0002

Главный инженер проекта



И.А.Грабельников

2011

Содержание

1. Пояснительная записка3
2. Локальная смета № 2-06.1-0009С Облицовка помещений на отм.-7,500.....4

Согласовано	

Инв. № подл.	874-Т-846	Подп. и дата	11 МАЙ 2011	Взам. инв. №	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
<p>Данный документ не подлежит передаче третьим лицам, кроме как для выполнения работ по сооружению объекта, указанного в настоящей документации</p>					
Нач. СУ	Лещинский				05.11
Н. контр.	Трифонов				05.11
Гл. спец. ТО	Чернецова				05.11
Нач. бюро	Цибина				05.11
Разработал	Карандашева				05.11

BT1P.D.110.1.0UKA97.&&&&.013.TL.0002_&=0

BT1P.D.110.1.0UKA97.&&&&.013.TL.0002

Балтийская АЭС Энергоблоки № 1 и № 2

Облицовка помещений на
отм.-7,500

Стадия	Лист	Листов
D	2	

ЛС 2-06.1-0009С

ОАО «СП6АЭП»

Пояснительная записка

Локальная смета составлена на основании комплекта рабочих чертежей ОАО «СПбАЭП» ВТ1Р.D.110.1.0UKA97.&&&&.013.DC.0002, в ценах на 01.2000 г. по нормативной базе ТЕР-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг.

Накладные расходы определены в процентах от фонда оплаты труда в соответствии с “Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве” (МДС 81-33.2004) по видам строительных и монтажных работ.

Сметная прибыль определена в процентах от фонда оплаты труда в соответствии с “Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве” (МДС 81-25.2001) по видам строительных и монтажных работ и приложению к письму Ф.А. по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 №АП-5536/06.

Сметные цены на материалы принятые по прайс-листам, пересчитаны в цены на 01.01.2000 г. средневзвешенными региональными индексами, утвержденными Межведомственной комиссией по формированию территориальных сметных нормативов в строительстве Калининградской области, публикуемыми ежеквартально, на дату предоставления прайс-листа с учетом коэффициента перехода от отпускных цен на строительные материалы, изделия и конструкции к сметным ценам, в котором учтены транспортные, погрузо-разгрузочные и заготовительно-складские расходы.

Изм. №	Взам. инв. №	Подл. и дата						Лист
ВТ1-Т-846		11 МАЙ 2011					ВТ1Р.D.110.1.0UKA97.&&&&.013.TL.0002 ЛС 2-06.1-0009С	3
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подл.	Дата			

Стройка: Балтийская АЭС (энергоблоки №1 и №2)

Объект: Вспомогательный корпус (10УКА) бл.1

ВТ1Р.D.110.1.0УКА97.&&&&.013.TL.0002

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-06.1-0009C

Облицовка помещений на отм.-7,500

Основание: ВТ1Р.D.110.1.0УКА97.&&&&.013.DC.0002

Сметная стоимость:
в т.ч. строительных работ **83.40** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **83.40** тыс. руб.
Сметная заработная плата: **0.78** тыс.чел.ч
8.37 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001" ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг."

№ поз.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч		
				всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	E09-07-012-01	Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору (пол, стены, потолок), 1 т	1.04	45 833.26 1 295.00	1 074.76 4.68	47 667	1 347	1 118 5	125 0.31	130 0.32		
2.	E09-07-003-02	Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору: стены, 1 т	0.728	20 881.45 6 775.45	6 073.74 288.95	15 202	4 933	4 422 210	635 18.57	462.28 13.52		
3.	E09-07-003-01	Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору: пол, 1 т	0.312	18 844.74 5 740.46	4 928.45 271.96	5 880	1 791	1 538 85	538 17.66	167.86 5.51		
ИТОГО ПО СМЕТЕ						68 749	8 071	7 078 300		760.14 19.35		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						68 749	8 071	7 078 300		760.14 19.35		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90)						7 534						
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85)						7 115						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				83 398				
		-								
		. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				83 398				
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				7 534				
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				7 115				
		Оплата основных рабочих				8 071				
		Оплата механизаторов				300				
		Трудозатраты осн. рабочих								760.14
		Трудозатраты механизаторов								19.35
		Нормативная трудоемкость								779.49

Составил: А.В.Карандашева

