

23.12.2011 м 64/420

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦЗЛ СХК

 О.А. Попова

20 12 2011 г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1


на капитальный ремонт дороги у здания № 233 на 2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика комбината \_\_\_\_\_

Составил смотритель здания подразделения Чернышов И.Д.

Расценил \_\_\_\_\_

Проверил руководитель ГТОиХО Истомин В.Я. 

Тарифная сетка условий труда 2 (вторая)

Инвентарный номер 200200981

Материально ответственное лицо Чернышов И.Д.

Экономист ЦЗЛ СХК  Воронова В.И.

 Тугаев А.В.  
20.01.2012 г.

РСР РМЗ			ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ										Д271639		
Ш С	Смета №	Сет коэф-ты		Вид ремонта и наименование здания (сооружения)										Лист	1
		К1	К2											Листов	1
А				Устройство бетонного покрытия дороги											
Ш С	Ном. п/п	Шифр расценки	Наименование работы		Единица изм.		Объём работы	Поправ. коэф.		Цена склада	% цехов. расх.	Примечание			
С	1		Частичная разборка бетонного покрытия дороги с применением отбойных молотков (на глубину до 200 мм)		м <sup>2</sup>	25		50	Кст				Кзп		
С					м <sup>3</sup>	33	10					2.2г			
С	2		Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной 150 мм		м <sup>2</sup>	25	50								
С					м <sup>3</sup>	33	7,5					1.6г			
С	3		Устройство цементно-бетонных однослойных покрытий средствами малой механизации, толщиной слоя 200мм с малой механизации без арматуры Мб-300		м <sup>2</sup>	25	347,5								
С					м <sup>3</sup>	33	69,5								
С	4		Вывоз строительмусора автомашинами на расстояние 2 км с погрузкой вручную		тн	14	34,75								
С							22								

Составил Чернышов И.Д. 559512

Расценил \_\_\_\_\_

Проверил Истомин В.Я. 566441