



" " 201 г.

" " 201 г.

ЦЗЛ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 0231/1/13
(локальная смета)

на Кап.ремонт дороги у здания №233 на 2013 год. Инв. №2002009810000, ЦЗЛ 2013 г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 382456 руб., + НДС 68842,08 руб.
Средства на оплату труда 2140 руб.
Сметная трудоемкость 151,56 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2012 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0,1 10 100	6537,01	2107,39	4429,62	639,81	654	211	443	64	179,8	17,98	45,63	4,56
2	ТЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,075 7,5 100	3192,02	177,43	2862,68	262,96	239	13	215	20	15,72	1,18	14,81	1,11
3	СЦМ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	7,5	119				893							
4	ТЕР27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см 30 635 96 189 171,96 - 204 x 679,00	1000 м2 покрытия	0,3475 347,5 1000	50655,96	4105,19	4679,6	796,68	17603	1427	1626	277	344,28	119,64	51,35	17,84
5	СЦМ-401-0129	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 25 (М300)	м3	70,89 0,1475*204	569				40336							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 2. Погрузка и а/перевозка.																
6	СЦПЗ11-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную	тонна	22	36,65	5,84	30,81		806	128	678		0,58	12,76		
7	СЦПЗ-3-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работавшими вне карьеров), расстояние перевозки 2 км: класс груза I	1 т	22	5,91		5,91		130		130					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 :																
Автомобильные дороги:																
Итого Поз. 1-2, 4																
Накладные расходы 142%*0,85 ФОТ (от 2 012)																
Сметная прибыль 95%*0,8 ФОТ (от 2 012)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Материалы для строительных работ:																
Итого Поз. 3, 5																
Итого																
Итого по разделу 1																
Итого по разделу 2 Погрузка и а/перевозка. :																
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:																
Итого Поз. 6																
Накладные расходы 100% ФОТ (от 128)																
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 128)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Перевозка грузов автомобильным транспортом:																
Итого Поз. 7																
Итого																
Итого по разделу 2 Погрузка и а/перевозка.																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Переход к текущим ценам 64 823 * 5,9																
НДС 18%																
ВСЕГО по смете																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,4												
7	030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	1,36												
8	040101	Электростанции передвижные 2 кВт	м-час	6,5												
9	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	м-час	4,41												
10	111301	Вибраторы поверхностные	м-час	6,5												
11	120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	м-час	0,3												
12	120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	м-час	0,53												
13	121011	Котлы битумные передвижные 400 л	м-час	2,17												
14	121601	Машины поливомоечные 6000 л	м-час	8,91												
15	330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	8,82												
16	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	1,11												
17	400051	Автомобиль-самосвал грузоподъемностью до 7 т	м-час	6,38												

Составил: А.В.В. Воронина М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: З.П. Осипова З.П.
(должность, подпись, расшифровка)

Итого: 4 кв. 2011 г. 5,4 х 1,1 = 5,9.