


«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Директора – Генерального
конструктора по общим вопросам


С.Х. Уразов
« » марта 2012 г.

Техническое задание

Устройство закладных деталей под кресла и ремонт заэкранного пространства конференц-зала на территории ОАО «НИКИЭТ»

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерен.	Коли- чество
1.	2	3	4
2.	Изготовление металлического каркаса для крепления кресел	<i>т</i>	3,4
3.	Монтаж каркаса для крепления кресел	<i>т</i>	3,4
4.	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей каркаса для крепления кресел	<i>100 м2</i>	1,218
5.	Подвесной потолок амфитеатра		
6.	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом - потолки с уступами типа гп-2 (без подготовки под отделку)	<i>100 м2</i>	1,625
7.	Заэкранное пространство		1
8.	Сверление сквозных отверстий в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 100 мм	<i>100 отверстий</i>	3
9.	Установка шпилек с креплением прим.	<i>100 шт.</i>	3
10.	Демонтаж обшивки стен плитами из ацеида (заэкранное пространство)	<i>100 м2</i>	2,18
11.	Демонтаж каркаса облицовки стен из ацеида (заэкранное пространство)	<i>100 м2</i>	2,18
12.	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной (заэкранное пространство)	<i>100 м2</i>	2,18
13.	Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками	<i>100 м2</i>	2,18
14.	Заполнение каркасов минераловатными плитами стен при толщине заполнения, мм 100	<i>100 м2</i>	2,18
15.	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТЕКЛОТКАНЬЮ прим.	<i>100 м2</i>	2,18
16.	Облицовка стен отделочными гипсокартонными панелями	<i>100 м2</i>	0,605
17.	Панели гипсокартонные, акустические	<i>м2</i>	73,38

18.	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого пропитывания внутри помещения	100 м ²	0,605
19.	Подготовка под окраску стен из гипсокартонных листов	100 м ²	0,605
20.	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке стен	100 м ²	0,605
21.	Краска для акустических панелей	кг	36,3
22.	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних трубчатых при высоте помещений до 6 м (без затрат по эксплуатации лесов)	100 м ²	2,18
23.	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних трубчатых, на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к поз. 8-28-1 (без затрат по эксплуатации лесов)	100 м ²	2,18
24.	Закладные для акустических сетей		
25.	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен, площадь сечения до 100 см ²	100 м	0,12
26.	Трубы стальные по установленным конструкциям, трубы в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 50 мм	100 м	0,4
27.	Установка люков герметических	шт.	1
28.	Люк встраиваемый	шт.	1
29.	Коробки с зажимами переходные и штепсельные сценические, коробка штепсельная до 6 соединений типа: КШС	шт.	1

2. Требования по выполнению работ, поставкам необходимых товаров, материалов для производства отделочных работ.

- При производстве работ Исполнителем должны использоваться товары и материалы российского или импортного производства, характеристики и качество которых эквивалентны заявленным в Техническом задании (таблицы 1, 2).
- Используемые материалы и оборудование, должны быть подтверждены и соответствовать сертификатам, обеспечены техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и соответствие законодательно установленным нормам, действующим в РФ.
- Исполнитель до начала производства работ обязан согласовать с Заказчиком все планируемые к использованию материалы и оборудование. При невыполнении данного требования, Заказчик оставляет за собой право потребовать замены материалов и оборудования не соответствующих техническим характеристикам, указанным в технической части документации по открытому запросу предложений за счет Исполнителя.
- Исполнитель работ несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику.
- Исполнитель обязан предоставить сертификаты качества на использованные материалы.

3. Гарантия качества результата работ:

- Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, оборудование должна предоставляться Исполнителем работ в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять **60 (Шестьдесят) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.**
- Устранение всех дефектов, обнаруженных в течение указанного периода, производится Исполнителем без дополнительной оплаты, если таковые не являются следствием противоправных действий со стороны третьих лиц, стихийных бедствий или нарушения правил эксплуатации зданий и помещений.

– **4. Особые требования к выполнению и организации работ:**

- Заказчик не предоставляет мест для размещения персонала и оборудования Исполнителя.
- Для доставки/вывоза грузов используется транспорт Исполнителя.

До начала производства работ Исполнитель должен разработать и утвердить проект производства работ (ППР), согласовав его с Заказчиком;

Предоставить паспорт на строительно-монтажные леса (после монтажа лесов предоставить «акт допуск»).

журналы «входного контроля качества поставляемого материала» с приложением паспортов качества;

общий журнал работ РД11-05-07

журнал производства работ

журнал регистрации инструктажа на рабочем месте

журнал приемки и осмотра лесов и подмостей

журнал учета инструкций по охране труда

журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования

книга наряд допусков на выполнение работ

журнал учета выдачи наряда-допуска на производство работ повышенной опасности и совмещенных работ

- Акт-допуск для производства СМР на территории организации

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. После окончания работ

Исполнителем работ должны производиться следующие действия: ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов и оборудования.

- Исполнитель работ должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены.
- Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком График производства работ с указанием дат начала и окончания этапов (видов) работ, в соответствии с Техническим заданием и Сметой. Исполнитель не вправе приступать к выполнению работ без согласования с Заказчиком Графика производства работ.
- В случае нарушения Исполнителем сроков начала и/или окончания этапов (видов) работ более чем на 5 (пять) дней по отношению к датам, указанным в Графике производства работ, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Исполнитель работ обязан осуществить выполнение работы в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.
- Выполнение работ производится только лицами, имеющими гражданство РФ. **Исполнитель должен продекларировать обязательство по выполнению данного требования в составе Пояснительной записки.**
- До начала производства работ Исполнитель должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за проведение работ на Объекте.
- Исполнитель работ должен привлекать к работам квалифицированный инженерно-технический персонал и обученный, аттестованный персонал рабочих специальностей, требуемых для производства работ.
- На момент подписания Договора, Исполнитель работ должен предоставить Заказчику сведения по количественному, квалификационному составу и стажу работы квалифицированных специалистов, подтвержденные соответствующими документами (дипломы, сертификаты, удостоверения специалистов и др.).
- Постоянное присутствие ответственного за производство работ.

- Заказчик в любое время вправе приостановить выполнение работ по любым основаниям. Решение Заказчика о приостановлении работ в письменной форме направляется Исполнителю за 3 (три) дня до планируемой даты приостановления работ. В случае приостановления работ на срок более 1 (один) месяца, Стороны оформляют акт о прекращении взаимных обязательств по Договору.
- Смета на ремонтные работы составляется по сборникам ТСН-2001
До начала производства работ Исполнитель должен предоставить Заказчику список персонала, выполняющего работы, копии удостоверений (или протоколов проверки знаний) и приказ о назначении ответственного за выполнение требований правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности. (АТП, 4 гр. До 1000 В) при выполнении работ на Объекте.

5. Требования к Исполнителю:

- Наличие свидетельства о вступлении в СРО и свидетельства о допуске к выполняемым работам в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с отметкой о размере компенсационного взноса в пятьсот тысяч рублей. Копия Лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну, выданная Участнику процедуры закупки и привлекаемым для выполнения работ субподрядчикам/соисполнителям. Иметь форму допуска №3 ОБЯЗАТЕЛЬНО на каждого сотрудника.
- Опыт работы организации в данном виде деятельности не менее 3-х лет.

6. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

- Приемка работ осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Договора
- При приемке работ Заказчиком производится оценка качества работ, при необходимости накладываются штрафные санкции, предусмотренные Договором.
- В случаях, когда работа выполнена с отступлениями от Договора, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Исполнителя работ обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств Исполнителя.
- Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Исполнителем работ.
- **Без аванса.** Работы считаются принятыми после подписания актов приемки выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта сдачи приемки объекта в эксплуатацию.

7. Время выполнения работ:

- С 8.30 до 18.00 часов в течение всего срока выполнения работ или по графику, согласованному с Заказчиком. Нахождение персонала Исполнителя на территории Заказчика после 18.00 в рабочие дни, включая ночное время суток, выходные и праздничные дни категорически запрещено.

8. Максимальная цена контракта: 1 993 543 рублей 00копеек

9. Источник финансирования: собственные средства Заказчика

10. Срок проведения работ: 20 рабочих дней после заключения контракта

Начальник РСО



В.Н. Кистенев