


Зам. н. механика ОАО, СК  


" \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_\_ 200\_ г.

Сибирский химический комбинат  
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9/15/13  
 (локальная смета)

на Капремонт зд.229 Огнезащита метал.ферм в гараже (боксе), РХЗ 2013 г.  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость № 101500301  
 Сметная стоимость строительных работ  937095 руб.168677,1 руб.  
 Средства на оплату труда 23932 руб.  
 Сметная трудоемкость 1937,75 чел.час  
 Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2012 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Оен.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Оен.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>																
1	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности сетками	1 м2 очищаемой поверхности	372	10,83	10,83			4029	4029			0,9	334,8		
2	ТЕР13-03-002-04 <i>прим</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Пентал-Амор	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,72 <i>372/100</i>	281,06	79,43	12,89	0,16	1046	295	48	1	5,31	19,75	0,02	0,07
3	ТЕР26-02-009-01	Огнезащитное покрытие металл-чекских огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК» <i>30 191,25 - 30 503,25 - 0,013 x 24 000,00</i>	100 м2 покрытия	3,72 <i>372/100</i>	30191,25	2298,16	416,09		112311	8549	1548		184	684,48	3,76	13,99
4	СЦМ-101-1292	Уайт-спирит	т	0,12276 <i>3,72*0,033</i>	6440				791							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	3,6 360/100	1643,7	855,14	17,17		5917	3079	62		70,2	252,72	0,18	0,65
<b>Раздел 2. Погрузка. Автомобильные перевозки.</b>																
6	СППЗ11-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка	тонна	0,2	36,65	5,84	30,81		7	1	6		0,578	0,12		
7	СППЗ-3-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работниками вне карьеров), состояние перевозки 1 км: классе груза I	1 т	0,2	4,34		4,34		1		1					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
<b>Итого по смете:</b>																
Итого по разделу 1 Новый Раздел :																
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:																
<b>Итого Поз. 1-2</b>																
Всего с учетом "Начисления на условия труда ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"																
Накладные расходы 90%*0,85 ФОТ (от 6 488)																
Сметная прибыль 70%*0,8 ФОТ (от 6 488)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Теплоизоляционные работы:																
<b>Итого Поз. 3</b>																
Всего с учетом "Начисления на условия труда ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"																
Накладные расходы 100%*0,85 ФОТ (от 12 824)																
Сметная прибыль 70%*0,8 ФОТ (от 12 824)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Материалы для строительных работ:																
<b>Итого Поз. 4</b>																
Всего с учетом "Начисления на условия труда ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"																
Конструкции из кирпича и блоков:																
<b>Итого Поз. 5</b>																
Всего с учетом "Начисления на условия труда ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"																
Накладные расходы 122%*0,85 ФОТ (от 4 619)																
Сметная прибыль 80%*0,8 ФОТ (от 4 619)																
Итого с накладными и см. прибылью																
<b>Итого</b>																
Всего с учетом "СМР=5,6"																
<b>Итого по разделу 1 Новый Раздел</b>																
Итого по разделу 2 Погрузка. Автомобильные перевозки. :																
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого Поз. 6																	
Накладные расходы 100%*0.85 ФОТ (от 1)																	
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1)																	
Итого с накладными и см. прибылью																	
Перевозка грузов автомобильным транспортом:																	
Итого Поз. 7																	
Итого																	
Всего с учетом "СМР=9,6"																	
Итого по разделу 2 Погрузка. Автомобильные перевозки.																	
Итого																	
Справочно, в ценах 2001г.:																	
Материалы																	
Машины и механизмы																	
ФОТ																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
НДС 18%																	
<b>ВСЕГО по смете</b>																	
										937095	✓			1937,75		22,08	
										106484							
										2494							
										23932							
										20654							
										13770							
										168677,1							
										1105772,1					1937,75		22,08

Машины и механизмы		
Код	Наименование	М-час
7 030101	Автопогрузчики 5 т	0,04
8 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	12,54
9 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	141,81
10 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	2,18
11 400051	Автомобиль-самосвал грузоподъемностью до 7 т	0,06

Составил:  Авдеева Н.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель:  Галецкая Е.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

