

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦХО

В.Ф. Шити

13.02 2013 г.

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

## НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ

Свердлова, 23, каб. 417, 418, 421, 421а, 422 (отопление)

### СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия

Составил смотритель зданий объекта

Расценил

Проверил: Руководитель группы

С.В. Чашихин

С.А. Борисов

13.02.13г

Тарифная сетка условий труда

Инвентарный номер

Материально ответственное лицо



№ № пп	Шифр и номер позиции и нормат ива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	на единицу	всего
1		Демонтаж радиаторов чугунных весом до 80 кг	10шт.								
2		Демонтаж труб стальных водогазопроводных неоцинкованных диаметром до 20 мм	20м				417, 418, 419-10сек 421а-8сек. 422-3шт. по 6сек. 421-3шт. по 7сек.				
3		Установка алюминиевого радиатора “Nova-Florida”	27,72/77/15,323 Экм/сек/квт								
4		Прокладка трубопроводов из медных труб Ø 22 мм при стояковой системе отопления со стоимостью	6м								
5		Прокладка трубопроводов из медных труб Ø 18 мм при стояковой системе отопления со стоимостью	14м								

Составил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

Форма 4

№ № пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Количество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуатации машин		Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин В том числе заработной платы	на единицу	всего
					Основной заработной платой	В том числе заработной платы					
6		Установка воздухоотводчика для радиатора ручного 1/2" со стоимостью	10шт								
7		Стоимость уплотнительных прокладок для пробок "Nova-Florida"	40шт								
8		Стоимость переходника для радиатора 1"×3/4"	6шт								
9		Стоимость переходника для радиатора 1"×1/2"	24шт								
10		Установка терморегулятора RBM 3/4" со стоимостью	3шт								
11		Установка терморегулятора RBM 1/2" со стоимостью	7шт								

Составил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_



## Составил

И проверил \_\_\_\_\_

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Количество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуатации машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин	В том числе заработной платы	на единицу	всего
18		Стоимость кронштейна радиаторного	40шт								
19		Стоимость муфты переходной пайка НР 22×3/4"	6шт								
20		Стоимость муфты переходной пайка ВР 22×3/4"	6шт								
21		Стоимость муфты переходной пайка НР 18×1/2"	14шт								
22		Стоимость муфты переходной пайка ВР 18×1/2"	14шт								
23		Стоимость пробки радиаторной глухой	10шт								

## Составили

# Проверил