ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

ОАО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации»

гриф ограничения

_____

СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора –
Директор Дирекции по капитальному строительству

_____ С.В. Будылин
«___» _____ 20___ г.

Заместитель директора Блока по управлению инновациями

_____ Н.А. Ильина
«___» _____ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора –
Директор Блока по управлению инновациями

_____ В.А. Першуков
«___» _____ 20___ г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Техническое перевооружение лабораторного корпуса ОАО «НИИТФА», г. Москва, для создания центра по разработке, производству и инжиниринговому сопровождению оборудования для синтеза циклотронных радиофармпрепаратов

Исполнитель:

ЗАО "НПО "Спецпроект"

_____ Е. В. Кочетов

Заказчик:

ОАО "НИИТФА"

_____ С. А. Колосков

Перечень требований	Содержание требований
1	2
1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ	
1.1. Основание для проектирования	Федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» Постановление правительства от 17.02.2011 г. № 91
1.2. Исходно-разрешительные материалы	Техническое задание, утвержденное ОАО «НИИТФА», директором С. А. Колосковым «____» _____ 20__ г.
1.3. Основные технико-экономические показатели проектируемого объекта	Общая площадь перевооружаемых помещений – 750 м^2 Предельная стоимость строительства: В ценах соответствующих лет – 200 млн. руб. Из них – проектных работ – 22,042 млн. руб. В базовых ценах 2000 года: Стоимость строительства – 47,989 млн. руб Стоимость проектных работ – 4,801 млн. руб
1.4. Вид строительства	Техническое перевооружение
1.5. Стадия проектирования	Рабочая документация
1.6. Особые условия строительства	В условиях действующего предприятия
1.7. Сроки строительства	Техническое перевооружение помещений – 2011 – 2013 гг.
1.8. Источники финансирования	Федеральный бюджет и внебюджетные средства
1.9. Требования по вариантной и конкурсной разработке (при необходимости)	Не требуются
1.10. Требования к режиму работы проектируемого объекта	Количество рабочих дней в году – 250 дней Количество смен в сутки – 1 смена Продолжительность смены – 8 часов
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ	
2.1. Требования по вариантной и конкурсной разработке (при необходимости)	Не требуются
2.2. Требования к режиму работы предприятия	Количество рабочих дней в году – 250 дней Количество смен в сутки – 1 смена Продолжительность смены – 8 часов
2.3. Требования к выделению очередей и пусковых комплексов. Требования к перспективному расширению предприятия	Не предусматривается
2.4. Требования к основным технико-экономическим показателям и качеству конечной продукции, в том числе, экологическим параметрам	СанПиН 2.6.1.07-03
2.5. Исходные данные и требования к основным разделам проекта	По составу и содержанию проект должен быть выполнен в соответствии с: 1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

	2. Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации. (ППБ 01 – 3). 3. Пожарная охрана предприятий. Общие требования. (НПБ 201 – 96) 4. СанПиН 2.04.05 - 86
2.6. Требования к режиму безопасности и гигиене труда	В соответствии с «Основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОБР – 99) и «Гигиеническими требованиями к проектированию предприятий и установок атомной промышленности» СанПиН 2.6.1.07 - 03
2.7. Требования по разработке ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению ЧС	В соответствии с исходными данными и техническими требованиями ГУ г. Москвы МЧС России
2.8. Требования к ядерной и радиационной безопасности, системе физической защиты и другим специальным разделам проекта	В соответствии с «Нормами радиационной безопасности. (НРБ – 99). СП 2.6.1.758 – 99» и «Правилами физической защиты радиационных источников, пунктов хранения радиоактивных веществ. НП – 034 – 01».
2.9. Требования к составу сдаточной документации	Проект должен быть представлен Заказчику сброшюрованным в альбомах, количество экземпляров – 5, и в электронной форме на оптическом носителе. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
3.1. Требования по выполнению НИР и ОКР	Не требуется
3.2. Требования к составу демонстрационных материалов	Не требуется
3.3. Требования к отправке законченной проектной документации	Рабочая документация должна быть предоставлена по адресу 115230 Москва, Варшавское ш., д. 46
3.4. Необходимость осуществления авторского надзора за строительством объекта	По отдельному договору

Согласовано:

Заместитель директора по медицинским программам

_____ Н. А. Гришков

Начальник отдела № 32

_____ И. Ю. Чуриков

Разработано:

Руководитель проектного офиса № 43

_____ А. А. Ядыкин

Ведущий специалист проектного офиса № 43

_____ А. С. Гучкин