

ГРЕНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	455	555,03				252539							
		Материалы для строительных работ														

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										578427	47035	113806	11100	3932,44		692,9
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										580926	49057	114283	11577	3932,44		692,9
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 1, 7, 10-12, 2-6)										2499	2023	477	477			
Накладные расходы										77017						
В том числе, справочно:																
95% ФОТ (от 15770) (Поз. 3-4)										14982						
108% ФОТ (от 438) (Поз. 2)										473						
120% ФОТ (от 663) (Поз. 6)										7957						
130% ФОТ (от 535) (Поз. 5)										696						
142% ФОТ (от 37260) (Поз. 1, 7, 10-12)										52909						
Итого по смете:																
Автомобильные дороги										189520				2172,08		631,14
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)										1145				32,69		1,47
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										33896				1226,37		23,37
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										35067				26,82		8
Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений										125761				474,48		28,92
Материалы для строительных работ										272354						
Итого										657943				3932,44		692,9
В том числе:																
Материалы										417586						
Машины и механизмы										102706						
ФОТ										60634						
Накладные расходы										77017						
пересчет цен 657 943 * 4,42										2908108						
ВСЕГО по смете										2908108				3932,44		692,9

Составил : Инженер по проектно-сметной работе цеха 092 С. В. Калинин

Проверил : Инженер по надзору за строительством цеха 092 С. А. Комаров

Расценки проверил отл. 072 В. В. Воронкова

ФГУП "Комбинат "Электромехприбор"
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 169-92-12
(локальная смета)Гордеев Е. В.
2012 г.на реконструкцию автодороги от зд. 29 до зд. 10. Площадка № 8. Инв. № 5301146.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое решение №092-04/525-1 от 01.07.2011 г.

Сметная стоимость строительных работ 2908,108 тыс. руб.

Средства на оплату труда 60,634 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 3932,44 чел. час

Составлен в ценах 2001 г. с переводом в текущие цены. К=4,42

Раздел 1. Площадка № 8. Реконструкция автодороги от зд. 29 до зд. 10. Инв. № 5301146.

№	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1. Площадка № 8. Реконструкция автодороги от зд. 29 до зд. 10. Инв. № 5301146.																		
1	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных автомобильных дорог: НР (46347 руб.): 142% от ФОТ (32639 руб.) СП 0% от	100 м3 конструкций	11,088	9798,75	2105,46	7693,29	716,85	108649	23345	85304	7948	179,8	1993,62	45,63	505,95		
2	ТЕР66-16-8	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 400 мм Нарисованные инженерные сети: другие работы (ремонто-строительные): НР (473 руб.): 108% от ФОТ (438 руб.) СП 0% от	100 м трубопроводов одн	0,36	1817,86	1090,51	545,68	74,07	654	393	196	27	90,8	32,69	4,07	1,47		
3	ТЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 Земляные работы, выполнение механизированным способом: НР (226 руб.): 95% от ФОТ (238 руб.) СП 0% от	1000 м3 грунта	0,3324	5028,78	125,4	4898,28	559,88	1672	42	1628	186	11,41	3,79	33,09	11		
4	ТЕР01-01-048-03	Разработка продольных водотоковых и напорных канав, группа грунтов 3 Земляные работы, выполнение механизированным способом: НР (4755 руб.): 95% от ФОТ (5532 руб.) СП 0% от	1000 м3 грунта	0,631	26295,39	23269,62	3025,77	331,8	16592	14683	1909	209	1937,52	1222,58	19,61	12,37		

ГРАНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР22-01-011-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (696 руб.): 130% от ФОТ (535 руб.) СП 0% от	1 км трубопровод ола	0,036	954126,21	10869,55	27806,44	3396,06	34349	391	1001	122	745	26,82	222,11	8
6	ТЕР37-04-001-04	Устройство из монолитного бетона и железобетона входных и выходных оголовков Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений: НР (7957 руб.): 120% от ФОТ (6631 руб.) СП 0% от	100 м3 конструкц ий	0,72	163236,87	8118,88	8875,83	711,23	117331	5846	6391	512	659	474,48	40,16	28,92
7	ТЕР17-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракция 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных Автомобильные дороги: НР (2062 руб.): 142% от ФОТ (1452 руб.) СП 0% от	1000 м2 основания	1,108	6525,89	429,21	5950,28	827,17	7231	476	6593	917	37,29	41,32	49,92	55,31
8	ТСЦ-408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм Материалы для строительных работ	м3	209,4	86				18008							
9	ТСЦ-408-0006	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм Материалы для строительных работ	м3	16,62	120,78				2007							
10	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Автомобильные дороги: НР (41 руб.): 142% от ФОТ (31 руб.) СП 0% от	1 т	2,8512	2015,57		44,64	10,48	5747		127	30			0,66	1,88
11	ТЕР27-06-020-02	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более Автомобильные дороги: НР (4412 руб.): 142% от ФОТ (3128 руб.) СП 0% от	1000 м2 покрытия	3,564	3758,39	518,97	2984	322,26	13395	1850	10635	1149	38,3	136,5	19,08	68
12	ТЕР27-06-021-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент ПЗ=2 (ОЗП 2; ЭМ 2; к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Автомобильные дороги: НР (13 руб.): 142% от ФОТ (9 руб.) СП 0% от	1000 м2 покрытия	3,564	14,78	2,44	6,26		53	9	22		0,18	0,64		