

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

___ "___" _____ 2013 г.

___ "___" _____ 2013 г.

ООО "УЖТ"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3/13
(локальная смета)

на текущий ремонт коридоров здания ст. Соцгород
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость №3/13

Сметная стоимость _____ руб.
строительных работ _____ руб.
монтажных работ _____ руб.
Средства на оплату труда _____ руб.
Сметная трудоемкость _____ 6042,2 чел. час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2012г., с индексом 5,35

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт коридора																
Отделочные работы																
1	ТЕР46-04-012-03 Пр. Минстр ОЯ Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных НР (530,53 руб.); 110% от ФОТ (482,3 руб.) СП (337,61 руб.); 70% от ФОТ (482,3 руб.)	100 м2	0,446												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР10-01-040-02 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в стенах, площадь проема до 3 м2 НР (1673,02 руб.); 118% от ФОТ (1417,81 руб.) СП (893,22 руб.); 63% от ФОТ (1417,81 руб.)	100 м2 проемов	0,378												
3	ТСЦ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных	компл.	22												
4	ТСЦ-101-0890	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении двухпольных	компл.	1												
5	ТЕР15-01-050-04 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею НР (1071,29 руб.); 105% от ФОТ (1020,28 руб.) СП (561,15 руб.); 55% от ФОТ (1020,28 руб.)	100 м2 облицовок и	0,58												
6	ТЕР09-04-010-03 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Монтаж дверей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке НР (114,26 руб.); 90% от ФОТ (126,96 руб.) СП (107,92 руб.); 85% от ФОТ (126,96 руб.)	100 м2	0,032												
7	Прайс	Двери алюминиевые	шт	1												
8	ТЕР10-01-047-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 НР (131,5 руб.); 118% от ФОТ (111,44 руб.) СП (70,21 руб.); 63% от ФОТ (111,44 руб.)	100 м2 проемов	0,054												
9	ТЕР57-2-3 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий полов из керамических плиток НР (91,61 руб.); 80% от ФОТ (114,51 руб.) СП (77,87 руб.); 68% от ФОТ (114,51 руб.)	100 м2 покрытия	0,162												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР11-01-015-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий бетонных (ОЗЛ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗЛМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (64,42 руб.); 123% от ФОТ (52,37 руб.) СП (39,28 руб.); 75% от ФОТ (52,37 руб.)	100 м2 покрытия	0,162												
11	ТЕРр57-2-1 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий полов из линолеума и репина НР (27,49 руб.); 80% от ФОТ (34,36 руб.) СП (23,36 руб.); 68% от ФОТ (34,36 руб.)	100 м2 покрытия	0,33												
12	ТЕРр57-2-2 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных НР (140,92 руб.); 80% от ФОТ (176,15 руб.) СП (119,78 руб.); 68% от ФОТ (176,15 руб.)	100 м2 покрытия	0,55												
13	ТЕР11-01-011-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (толщ. 30 мм.) НР (362,22 руб.); 123% от ФОТ (394,49 руб.) СП (220,87 руб.); 75% от ФОТ (294,49 руб.)	100 м2 стяжки	0,775												
14	ТЕР11-01-011-02 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ТЗ=2; ОЗЛ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (14,66 руб.); 123% от ФОТ (11,92 руб.) СП (8,94 руб.); 75% от ФОТ (11,92 руб.)	100 м2 стяжки	0,775												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТЕР13-03-001-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтовой бетонконтакт 102,49 = 242,18 - 0,0055 x 1 292,35 - 0,0165 x 8 035,41 НР (62,63 руб.); 90% от ФОТ (69,59 руб.) СП (48,71 руб.); 70% от ФОТ (69,59 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно СТИ	0,775												
16	ТСЦ-101-2416	Грунтовка «Бетоноктакт», КНАУФ	кг	23,25												
17	ТЕР11-01-036-04 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках НР (66,33 руб.); 123% от ФОТ (45,8 руб.) СП (34,35 руб.); 75% от ФОТ (45,8 руб.)	100 м2 покрытия	0,15												
18	ТЕР11-01-040-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство плитусов поливинилхлоридных на клее КН-2 НР (26,08 руб.); 123% от ФОТ (21,2 руб.) СП (15,9 руб.); 75% от ФОТ (21,2 руб.)	100 м плитуса	0,21												
19	ТЕР11-01-027-03 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем НР (1360,88 руб.); 123% от ФОТ (1106,41 руб.) СП (829,81 руб.); 75% от ФОТ (1106,41 руб.)	100 м2 покрытия	0,89												
20	ТЕР11-01-039-04 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство плитусов из плиток керамических НР (301,68 руб.); 123% от ФОТ (245,27 руб.) СП (183,95 руб.); 75% от ФОТ (245,27 руб.)	100 м плитуса	0,95												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТЕР11-01-027-03 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем поверхностей ступеней НР (252,3 руб.); 123% от ФОТ (205,12 руб.) СП (153,84 руб.); 75% от ФОТ (205,12 руб.)	100 м2 покрытия	0,165												
22	ТЕРр53-1-1 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разборка обшивки стен из ДСП НР (35,17 руб.); 86% от ФОТ (40,89 руб.) СП (28,62 руб.); 70% от ФОТ (40,89 руб.)	100 м2 стен	0,36												
23	ТЕРр63-7-5 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток НР (316,42 руб.); 77% от ФОТ (410,94 руб.) СП (205,47 руб.); 50% от ФОТ (410,94 руб.)	100 м2 поверно сти облицов и	0,59												
24	ТЕР08-01-003-07 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР (25,46 руб.); 122% от ФОТ (20,87 руб.) СП (16,7 руб.); 80% от ФОТ (20,87 руб.)	100 м2 изолируе мой поверно сти	0,09												
25	ТЕР15-01-019-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Гладкая облицовка стен, столбов, пилостр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР (2515,86 руб.); 105% от ФОТ (2396,06 руб.) СП (1317,83 руб.); 55% от ФОТ (2396,06 руб.)	100 м2 поверно сти облицов и	0,99												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТЕР10-04-009-01 Гр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий без изоляции НР (357,92 руб.); 118% от ФОТ (303,32 руб.) СП (191,09 руб.); 63% от ФОТ (303,32 руб.)	100 м2 перегоро док (за вычетом проемов)	0,13												
27	ТЕР11-01-038-02 Гр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 НР (96,33 руб.); 123% от ФОТ (78,32 руб.) СП (58,74 руб.); 75% от ФОТ (78,32 руб.)	100 м2 покрытия	0,13												
28	ТЕРр56-23-1 Гр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Обрамление проемов угловой сталью НР (11,3 руб.); 82% от ФОТ (13,78 руб.) СП (8,54 руб.); 62% от ФОТ (13,78 руб.)	1 т	0,03												
29	ТЕРр53-16-1 Гр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами НР (944,18 руб.); 86% от ФОТ (1097,88 руб.) СП (788,52 руб.); 70% от ФОТ (1097,88 руб.)	1 м3 кладки	3,3												
30	ТЕР10-05-009-02 Гр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом НР (3862,81 руб.); 118% от ФОТ (3273,57 руб.) СП (2062,35 руб.); 63% от ФОТ (3273,57 руб.)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	4,68												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕР15-04-006-04 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 2 раза стен НР (177,7 руб.); 105% от ФОТ (169,24 руб.) СП (93,08 руб.); 55% от ФОТ (169,24 руб.)	100 м2 покрытия	0,936												
32	ТСЦ-101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	18,72												
33	ТЕРр61-2-1 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню штукатурной смесью площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (755,6 руб.); 79% от ФОТ (956,45 руб.) СП (478,23 руб.); 50% от ФОТ (956,45 руб.)	100 м2 отремонт ированн ой поверхно сти	0,46												
34	ТЕР15-04-027-05 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Сплошная шпателька при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску НР (63,43 руб.); 105% от ФОТ (60,41 руб.) СП (33,23 руб.); 58% от ФОТ (60,41 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,46												
35	ТЕР15-04-005-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Окраска акриловыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску 1 646,79 = 1 689,49 - 0,005 x 8 540,78 НР (769,63 руб.); 105% от ФОТ (733,17 руб.) СП (403,24 руб.); 55% от ФОТ (733,17 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	4,68												
36	ТЕР15-04-047-03 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности 1 2 224,22 = 2 676,88 - 0,053 x 8 540,78 НР (10319,94 руб.); 105% от ФОТ (9828,51 руб.) СП (5405,68 руб.); 55% от ФОТ (9828,51 руб.)	100 м2 отдельв аемой поверхно сти	4,68												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТЕР15-01-047-16 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство потолков реечных алюминиевых НР (104,98 руб.); 105% от ФОТ (99,98 руб.) СП (54,99 руб.); 55% от ФОТ (99,98 руб.)	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,085												
38	ТЕР15-01-047-15 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля НР (1128,88 руб.); 105% от ФОТ (1075,12 руб.) СП (591,32 руб.); 55% от ФОТ (1075,12 руб.)	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,96												
39	ТЕР46-04-012-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками НР (2417,01 руб.); 110% от ФОТ (2197,28 руб.) СП (1538,1 руб.); 70% от ФОТ (2197,28 руб.)	100 м2	1,176												
40	ТЕРр58-3-1 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. НР (38,89 руб.); 83% от ФОТ (46,86 руб.) СП (30,46 руб.); 65% от ФОТ (46,86 руб.)	100 м труб и покрытий	0,574												
41	ТЕР10-01-034-04 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотн- откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых НР (2261,94 руб.); 118% от ФОТ (1916,9 руб.) СП (1207,65 руб.); 63% от ФОТ (1916,9 руб.)	100 м2 проемов	1,174												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТЕР10-01-035-01 Пр. Минстр оя Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м НР (141,2 руб.); 118% от ФОТ (119,66 руб.) СП (75,39 руб.); 63% от ФОТ (119,66 руб.)	100 п. м	0,574												
43	ТСЦ-101-1689	Доски подоконные ПВХ	м	57,4												
44	ТЕР15-01-050-04 Пр. Минстр оя Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею НР (1902,48 руб.); 105% от ФОТ (1811,89 руб.) СП (996,54 руб.); 55% от ФОТ (1811,89 руб.)	100 м2 облицовк и	1,03												
45	ТЕР20-03-002-01 Пр. Минстр оя Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т НР (56,59 руб.); 128% от ФОТ (44,21 руб.) СП (36,69 руб.); 83% от ФОТ (44,21 руб.)	1 вентилят ор	1												
46	ТСЦ-301-0087	Вентиляторы осевые ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 7.1А, тип электродвигателя 4АПА80-А6	компл.	1												
47	ТЕР20-02-018-01 Пр. Минстр оя Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам НР (666,43 руб.); 128% от ФОТ (520,65 руб.) СП (432,14 руб.); 83% от ФОТ (520,65 руб.)	1 м2	9												
48	ТСЦ-301-0231	Вставки гибкие к вентиляторам	м2	3,6												
49	ТСЦ-101-2091	Хомутки	шт.	4												
50	311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка НР (17,79 руб.); 100% от ФОТ (17,79 руб.) СП (10,67 руб.); 60% от ФОТ (17,79 руб.)	тонна	3,73												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	3,73												
Электромонтажные работы																
52	ТЕРр67-4-5 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп НР (19,77 руб.); 85% от ФОТ (23,26 руб.) СП (15,12 руб.); 65% от ФОТ (23,26 руб.)	100 шт.	0,14												
53	ТЕРМ08-03-594-17 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях; количество ламп в светильнике до 4 НР (832,86 руб.); 95% от ФОТ (876,69 руб.) СП (569,85 руб.); 65% от ФОТ (876,69 руб.)	100 шт.	0,32												
54	СЦМ-546-0601	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт	32												
55	ТЕРр67-9-1 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Смена выключателей НР (8,55 руб.); 85% от ФОТ (10,06 руб.) СП (6,54 руб.); 65% от ФОТ (10,06 руб.)	100 шт.	0,04												
56	ТЕР46-03-012-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 НР (1353,54 руб.); 110% от ФОТ (1230,49 руб.) СП (661,34 руб.); 70% от ФОТ (1230,49 руб.)	100 м борозд	3,2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	ТЕРМ08-02-148-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг НР (551,18 руб.); 95% от ФОТ (580,19 руб.) СП (377,12 руб.); 65% от ФОТ (580,19 руб.)	100 м кабеля	3,2												
58	ТЕР46-03-017-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 НР (72,23 руб.); 110% от ФОТ (65,66 руб.) СП (45,96 руб.); 70% от ФОТ (65,66 руб.)	1 м3 заделки	0,128												
59	Прайс	Кабель ВВГ нг 3х1,5	м	320												
60	ТЕРр59-3-1 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг НР (52,57 руб.); 76% от ФОТ (69,17 руб.) СП (41,5 руб.); 60% от ФОТ (69,17 руб.)	100 м решетки	0,16												
62	ТЕР09-03-029-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Монтаж ограждений лестниц НР (39,08 руб.); 90% от ФОТ (43,42 руб.) СП (36,91 руб.); 85% от ФОТ (43,42 руб.)	1 Т конструкций	0,1												
63	ТСЦ-201-0393	Ограждения лестниц маршевых	м	16												
64	311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка НР (1,91 руб.); 100% от ФОТ (1,91 руб.) СП (1,15 руб.); 60% от ФОТ (1,91 руб.)	тонна	0,4												
65	310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 Т	0,4												
Сантехнические работы																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	ТЕРР65-14-3 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм НР (63,3 руб.); 74% от ФОТ (85,54 руб.) СП (42,77 руб.); 50% от ФОТ (85,54 руб.)	100 м трубопро вода	0,2												
67	ТЕРР65-14-4 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм НР (28,45 руб.); 74% от ФОТ (38,44 руб.) СП (19,22 руб.); 50% от ФОТ (38,44 руб.)	100 м трубопро вода	0,06												
68	ТЕР46-03-012-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 НР (109,98 руб.); 110% от ФОТ (99,98 руб.) СП (69,99 руб.); 70% от ФОТ (99,98 руб.)	100 м борозд	0,26												
69	ТЕР16-04-002-09 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм НР (415,63 руб.); 128% от ФОТ (324,71 руб.) СП (269,51 руб.); 83% от ФОТ (324,71 руб.)	100 м трубопро вода	0,2												
70	ТЕР16-04-001-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм НР (56,27 руб.); 128% от ФОТ (43,96 руб.) СП (36,49 руб.); 83% от ФОТ (43,96 руб.)	100 м трубопро вода	0,06												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	ТЕР46-03-017-03 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м ² НР (185,56 руб.); 110% от ФОТ (168,69 руб.) СП (118,08 руб.); 70% от ФОТ (168,69 руб.)	1 м ³ заделки	0,24												
72	ТЕР16-04-002-02 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полистиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм НР (467,9 руб.); 128% от ФОТ (365,55 руб.) СП (303,41 руб.); 83% от ФОТ (365,55 руб.)	100 м трубпро вода	0,2												
73	ТСЦ-507-0874	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 25 мм	10 шт.	0,4												
74	ТСЦ-502-0688	Муфта полистиленовая диаметр 25 мм	шт.	10												
75	ТСЦ-301-0040	Хомуты для крепления труб	шт.	20												
76	ТСЦ-507-0916	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой 90 град. диаметром 25 мм	10 шт.	1,5												
77	ТСЦ-507-0916	Соединительная арматура трубопроводов: угольник 45 град. диаметром 25 мм	10 шт.	0,5												
78	ТСЦ-507-0918	Соединительная арматура трубопроводов: угольник комбинированный диаметром 25 мм	10 шт.	0,5												
79	ТЕРр65-6-24 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Смена умывальников 3 654,61 = 16 646,61 - 100 x 129,92 НР (45,81 руб.); 103% от ФОТ (44,48 руб.) СП (26,69 руб.); 60% от ФОТ (44,48 руб.)	100 приборо в	0,02												
80	Прайс	Умывальник "Гюльпан"	шт	2												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
81	ТЕРр65-4-2 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж унитаза и писсуаров НР (9,34 руб.); 74% от ФОТ (12,62 руб.) СП (6,31 руб.); 50% от ФОТ (12,62 руб.)	100 приборо в	0,02												
82	ТЕР17-01-003-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным НР (70,22 руб.); 128% от ФОТ (54,86 руб.) СП (45,53 руб.); 83% от ФОТ (54,86 руб.)	10 компл.	0,2												
83	ТЕРр65-5-7 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Смена смесителей без душевой сетки НР (43,01 руб.); 103% от ФОТ (41,76 руб.) СП (25,06 руб.); 60% от ФОТ (41,76 руб.)	100 шт.	0,02												
84	ТЕРр65-5-6 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Смена смесителей с душевой сеткой НР (57,36 руб.); 103% от ФОТ (55,68 руб.) СП (33,41 руб.); 60% от ФОТ (65,69 руб.)	100 шт.	0,02												
85	ТЕРр65-6-10 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Смена гибких подводок НР (22,57 руб.); 103% от ФОТ (21,91 руб.) СП (13,15 руб.); 60% от ФОТ (21,91 руб.)	100 приборо в	0,04												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
86	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Установка крана шарового диаметром до 50 мм 48,59 = 170,02 - 2 x 58,50 - 0,002 x 2 215,72 НР (95,24 руб.); 128% от ФОТ (76,75 руб.) СП (63,7 руб.); 83% от ФОТ (76,75 руб.)	1 шт.	5												
87	ТЕР18-06-007-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 25 мм НР (56,76 руб.); 128% от ФОТ (44,34 руб.) СП (36,8 руб.); 83% от ФОТ (44,34 руб.)	10 фильтро в	0,5												
88	ТСЦ-302-1526	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм	шт.	5												
89	ТЕР65-6-6 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Смена манжетов резиновых к унитазам НР (17,21 руб.); 103% от ФОТ (16,71 руб.) СП (10,03 руб.); 60% от ФОТ (16,71 руб.)	100 приборо в	0,02												
90	311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка НР (0,3 руб.); 100% от ФОТ (0,3 руб.) СП (0,18 руб.); 60% от ФОТ (0,3 руб.)	тонна	0,0628												
91	310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: состояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	0,0628												
Раздел 2. Ремонт кабинетов																
Отделочные работы																
92	ТЕР11-01-041-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (толщ. 30 мм.) НР (60,76 руб.); 123% от ФОТ (49,4 руб.) СП (37,05 руб.); 75% от ФОТ (49,4 руб.)	100 м2 стяжки	0,13												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
93	ТЕР11-01-011-02 Пр. Минстр о.я Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ТЗ=2 (ОЗЛ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (2,46 руб.); 123% от ФОТ (2 руб.) СП (1,5 руб.); 75% от ФОТ (2 руб.)	100 м2 стяжки	0,13												
94	ТЕР57-2-1 Пр. Минстр о.я Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытый полов из линолеума и релина НР (101,6 руб.); 80% от ФОТ (127 руб.) СП (86,36 руб.); 68% от ФОТ (127 руб.)	100 м2 покрытия	1,22												
95	ТЕР57-1-4 Пр. Минстр о.я Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытия полов дощатых НР (183,9 руб.); 80% от ФОТ (229,88 руб.) СП (156,32 руб.); 68% от ФОТ (229,88 руб.)	100 м2 основани я	1,72												
96	ТЕР57-2-2 Пр. Минстр о.я Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытый полов из плиток поливинилхлоридных НР (128,12 руб.); 80% от ФОТ (160,15 руб.) СП (108,9 руб.); 68% от ФОТ (160,15 руб.)	100 м2 покрытия	0,5												
97	ТЕР11-01-035-04 Пр. Минстр о.я Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий из плит древесностружечных НР (1023,26 руб.); 123% от ФОТ (831,92 руб.) СП (623,94 руб.); 75% от ФОТ (831,92 руб.)	100 м2 покрытия	1,72												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
98	ТЕР11-01-036-04 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках НР (645,96 руб.); 123% от ФОТ (525,17 руб.) СП (393,88 руб.); 75% от ФОТ (525,17 руб.)	100 м2 покрытия	1,72												
99	ТЕР11-01-040-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 НР (213,59 руб.); 123% от ФОТ (173,65 руб.) СП (130,24 руб.); 75% от ФОТ (173,65 руб.)	100 м плинтуса	1,72												
100	ТЕР62-17-3 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных извештковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% НР (184,58 руб.); 80% от ФОТ (230,73 руб.) СП (115,37 руб.); 50% от ФОТ (230,73 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,68												
101	ТЕР15-01-047-15 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля НР (3363,09 руб.); 105% от ФОТ (3202,94 руб.) СП (1761,62 руб.); 55% от ФОТ (3202,94 руб.)	100 м2 поверхно сти облицовк и	2,86												
102	ТЕР63-1-1 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разборка обшивки стен из ДСП НР (146,53 руб.); 86% от ФОТ (170,38 руб.) СП (119,27 руб.); 70% от ФОТ (170,38 руб.)	100 м2 стен	1,5												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
103	ТЕР10-04-009-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий без изоляции НР (302,86 руб.); 118% от ФОТ (256,66 руб.) СП (161,7 руб.); 63% от ФОТ (256,66 руб.)	100 м2 перегоро док (за вычетом проемов)	0,11												
104	ТЕРр63-5-1 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Снятие обоев простых и улучшенных НР (507,86 руб.); 77% от ФОТ (659,56 руб.) СП (329,78 руб.); 50% от ФОТ (659,56 руб.)	100 м2 очищаем ой поверхно сти	7,07												
105	ТЕР15-06-001-02 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными НР (3639,81 руб.); 105% от ФОТ (3466,49 руб.) СП (1906,57 руб.); 55% от ФОТ (3466,49 руб.)	100 м2 оклеивае мой и обиваем ой поверхно сти	7,07												
106	ТЕР15-04-005-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Окраска акриловыми составами простая по обоям стен 1 646,79 = 1 689,49 - 0,005 x 8 540,78 НР (315,83 руб.); 105% от ФОТ (300,79 руб.) СП (165,43 руб.); 55% от ФОТ (300,79 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,92												
107	ТЕРр62-2-4 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% НР (908,42 руб.); 80% от ФОТ (1135,53 руб.) СП (567,77 руб.); 50% от ФОТ (1135,53 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,86												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	17
108	ТЕР61-2-1 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (5814,8 руб.); 79% от ФОТ (7360,51 руб.) СП (3680,26 руб.); 50% от ФОТ (7360,51 руб.)	100 м2 отремонти- рованы поверхно- сти	3,54				
109	ТЕР15-04- 027-05 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Сплошная шпателька при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску НР (974,85 руб.); 105% от ФОТ (928,43 руб.) СП (510,64 руб.); 55% от ФОТ (928,43 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	7,07				
110	ТЕР15-04- 006-04 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен НР (2506,02 руб.); 105% от ФОТ (2386,69 руб.) СП (1312,68 руб.); 55% от ФОТ (2386,69 руб.)	100 м2 покрытия	13,2				
111	ТСЦ-101- 2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	264				
112	ТЕР62-33- 2 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза НР (122,06 руб.); 80% от ФОТ (152,57 руб.) СП (76,29 руб.); 50% от ФОТ (152,57 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,23				
113	311-01-146- 1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка НР (86,66 руб.); 100% от ФОТ (86,66 руб.) СП (52 руб.); 60% от ФОТ (86,66 руб.)	тонна	18,168				
114	310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: состояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	18,168				
Электромонтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
115	ТЕРр67-4-5 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп НР (72,02 руб.); 85% от ФОТ (84,73 руб.) СП (55,07 руб.); 65% от ФОТ (84,73 руб.)	100 шт.	0,51												
116	ТЕРм08-03-594-17 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 НР (2576,64 руб.); 95% от ФОТ (2712,25 руб.) СП (1762,96 руб.); 65% от ФОТ (2712,25 руб.)	100 шт.	0,99												
117	СЦМ-546-0601	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4x40/П-01 УХЛ4	шт	99												
118	ТЕРр67-9-1 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Смена выключателей НР (36,35 руб.); 85% от ФОТ (42,77 руб.) СП (27,8 руб.); 65% от ФОТ (42,77 руб.)	100 шт.	0,17												
119	ТЕРр67-9-2 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Смена розеток НР (72,71 руб.); 85% от ФОТ (85,54 руб.) СП (55,6 руб.); 65% от ФОТ (85,54 руб.)	100 шт.	0,34												
120	ТЕР46-03-012-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 НР (2876,29 руб.); 110% от ФОТ (2614,81 руб.) СП (1830,37 руб.); 70% от ФОТ (2614,81 руб.)	100 м борозд	6,8												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
121	ТЕРм08-02-148-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг НР (1171,26 руб.), 95% от ФОТ (1232,91 руб.) СП (801,39 руб.), 65% от ФОТ (1232,91 руб.)	100 м кабеля	6,8												
122	ТЕР46-03-017-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 НР (153,48 руб.), 110% от ФОТ (139,53 руб.) СП (97,67 руб.), 70% от ФОТ (139,53 руб.)	1 м3 заделки	0,272												
123	Прайс	Кабель ВВГ нг 3х1,5	м	340	4											
124	Прайс	Кабель ВВГ нг 3х2,5	м	340	7,41											
125	Прайс	Радиаторные решетки	шт	18	114,26											
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
К ценам 2001г. 703 761,07 * 5,35																
НДС 18%																
ВСЕГО по смете																

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)