

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 24С/2013**  
(определение начальной (максимальной) цены)

**на капитальный ремонт по зданию -пристройке**

Составлена в ценах в ценах 2001г. (редакция 2009г.) с индексом пересчета в текущие цены  
Основание: Ремонтная ведомость от 12.02.2013г. № РВ-25/35

Сметная стоимость 181.052 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 1331 чел.-ч.  
Текущая стоимость с НДС 1177 96332 тыс.руб.  
Сумма НДС 179 68932 тыс.руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда, чел.-ч			
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов		
									на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ЗАТО = 1,13				Сумма НДС 179.68932 тыс.руб.							
МДС 81-38.2004 п.2.3.1 на ТЕР кроме ТЕР46				К=ЭММ*1,55, ЗПМ*1,55, ОЗП*1,55, ТЗ*1,55, ТЗМ*1,55							
МДС 81-35.2004 п.4.7 на ТЕРР, ТЕР46				К=ЭММ*1,35, ЗПМ*1,35, ОЗП*1,35, ТЗ*1,35, ТЗМ*1,35							
				К=ЭММ*1,25, ЗПМ*1,25, ОЗП*1,15, ТЗ*1,15, ТЗМ*1,25							
<b>Раздел Двери: 5шт на отм.+28(пом.816,817,818);8шт. на отм.+25 (пом.740,741,742,744);3шт. на отм.+18 и +16 отд.6(пом.503 и 408);5шт. на отм.+16 (пом.5036); 1шт. на отм.+16(пом.5036);1шт. на отм.+16(пом.505);1шт. на отм.+10(пом.428);3шт. на отм.0,0отд.3(пом.109)</b>											
1	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.468	1993.1	371.49	933	759	174	140.28	65.65
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35				1621.61	165.53			77	10.45	4.89
1.1	509-9900	Строительный мусор	м	2.106	-	-	-	-	-	-	-
2	10-04-013-2	Установка металлических дверных коробок с навеской полотен	100 м2	0.468	5473.38	830.42	2562	1920	389	289.5	135.48
	К=ЭММ*1.25*1.55, ЗПМ*1.25*1.55, ОЗП*1.15*1.55, ТЗ*1.15*1.55, ТЗМ*1.25*1.55				4102.21	52.92			25	2.87	1.34
3	203-8090	Двери противопожарные "Президент" 900*2000мм(с замком, термостойкой незацеplяемой ручкой защелкой, две сферический петли, стопорные шпингалеты, термостойкий уплотнитель по периметру притвора, наличники) с пределом огнестойкости не менее EI30	шт	26	3057.12	-	79485	-	-	-	-
4	56-12-7	Установка доводчика гидравлического	100 шт.	0.26	1033.63	-	269	245	-	77.27	20.09
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35				941.31	-			-	-	-
5	101-0981	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	26	464	-	12064	-	-	-	-
6	53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "chemlux", "Paso" и т.п.	100 м	1.456	4395.43	3873.24	6399	760	5639	37.45	54.53
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35				522.19	302.58			441	17.39	25.32
7	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	39	83.7	-	3264	-	-	-	-
8	53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами кирпичной	м3	1.8	1325.06	47.81	2385	985	86	47.78	86
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35				547.43	9.9			18	0.58	1.04
9	61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону толщ.20мм	100 м2	0.42	6683.39	55.68	2806	2783	23	517.13	217.2
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35				6626.62	24.8			10	1.57	0.66
9.1	509-9900	Строительный мусор	м	3.402	-	-	-	-	-	-	-
10	402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ		714	2.74	-	1956	-	-	-	-

Исходный комплекс "Стройофис", "BabyСмета", "Smeta.ru" (351) 247-46-77											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз стен	кг	1.3	163.82	2.69	213	209	3	11.68	15.18
	К=ЭММ)*1.25*1.55, ЗПМ)*1.25*1.55, ОЗП)*1.15*1.55, ТЗ)*1.15*1.55, ТЗМ)*1.25*1.55	100 м2			160.43	0.31				0.02	0.03
12	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК-004	м	0.0195	8963.71	-	175	-	-	-	-
13	62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	1.3	1318.12	13.17	1713	1639	17	102.18	132.84
	К=ЭММ)*1.35, ЗПМ)*1.35, ОЗП)*1.35, ТЗ)*1.35, ТЗМ)*1.35				1260.87	2.14			3	0.14	0.18
14	101-3585	Шпатлевка ВД-АК	м	0.06448	12010.07	-	774	-	-	-	-
15	113-0246	Эмаль ПФ-115	м	0.02847	19666.67	-	560	-	-	-	-
16	57-2-1	Разборка покрытий полов: из пластика	100 м2	0.4	177.56	6.23	71	69	2	15.38	6.15
	К=ЭММ)*1.35, ЗПМ)*1.35, ОЗП)*1.35, ТЗ)*1.35, ТЗМ)*1.35				171.33	2.78			1	0.18	0.07
16.1	509-9900	Строительный мусор	м	0.188	-	-	-	-	-	-	-
17	57-10-2	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	100 шт.	0.4	1911.09	60.38	764	456	24	93.62	37.45
	К=ЭММ)*1.35, ЗПМ)*1.35, ОЗП)*1.35, ТЗ)*1.35, ТЗМ)*1.35				1140.45	12.63			5	0.92	0.37
17.1	509-9900	Строительный мусор	м	0.28	-	-	-	-	-	-	-
18	11-01-036-4	Устройство покрытий из пластика	100 м2	0.4	1176.32	157.69	470	372	63	78.38	31.35
	К=ЭММ)*1.25*1.55, ЗПМ)*1.25*1.55, ОЗП)*1.15*1.55*1.4, ТЗ)*1.15*1.55*1.4, ТЗМ)*1.25*1.55				930.91	10.44			4	0.66	0.26
19	113-0128	Пластикат листовой	м	0.18	20910	-	3764	-	-	-	-
20	09-03-050-1	Монтаж стальной полосы для крепления пластиката	100 м	0.5	354.49	51.81	177	151	26	22.82	11.41
	К=ЭММ)*1.25*1.55, ЗПМ)*1.25*1.55, ОЗП)*1.15*1.55, ТЗ)*1.15*1.55, ТЗМ)*1.25*1.55				302.68	-			-	-	-
21	101-0540	Лента стальная	м	0.02405	6640	-	160	-	-	-	-
22	101-2590	Дюбель "Омакс"	шт.	200	0.13	-	26	-	-	-	-
	Итого по разделу						120990	10348	6446	813	34
								584			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						137338				
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						10074				
	В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						6274				
МДС 81-38.2004 п.2.3.1	на ТЕР кроме ТЕР46										
МДС 81-35.2004 п.4.7	на ТЕРР, ТЕР46										
	на ТЕР кроме ТЕР46										
	К=ЭММ)*1.55, ЗПМ)*1.55, ОЗП)*1.55, ТЗ)*1.55, ТЗМ)*1.55										
	К=ЭММ)*1.35, ЗПМ)*1.35, ОЗП)*1.35, ТЗ)*1.35, ТЗМ)*1.35										
	К=ЭММ)*1.25, ЗПМ)*1.25, ОЗП)*1.15, ТЗ)*1.15, ТЗМ)*1.25										
	Раздел Двери: пом.817/1 на отм.+28; пом.5036/1 на отм.+16; пом.5036/2 на отм.+16.										
23	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0882	1993.1	371.49	176	143	33	140.28	12.37
	К=ЭММ)*1.35, ЗПМ)*1.35, ОЗП)*1.35, ТЗ)*1.35, ТЗМ)*1.35				1621.61	165.53			15	10.45	0.92
23.1	509-9900	Строительный мусор	м	0.3969	-	-	-	-	-	-	-
24	10-04-013-2	Установка металлических дверных коробок с навеской полотен	100 м2	0.0882	5473.38	830.42	483	362	73	289.5	25.53
	К=ЭММ)*1.25*1.55, ЗПМ)*1.25*1.55, ОЗП)*1.15*1.55, ТЗ)*1.15*1.55, ТЗМ)*1.25*1.55				4102.21	52.92			5	2.87	0.25
25	203-8090	Двери противопожарные "Президент" 1400*2100мм(с замком, термостойкой незацепляемой ручкой защелкой, две сферические петли, стопорные шпингалеты, термостойкий уплотнитель по периметру притвора, наличники) с пределом огнестойкости не менее EI30		3	3057.12	-	9171	-	-	-	-
	К=МАТ=3057.12	ШТ									
26	56-12-7	Установка доводчика гидравлического	100 шт.	0.03	1033.63	-	31	28	-	77.27	2.32
	К=ЭММ)*1.35, ЗПМ)*1.35, ОЗП)*1.35, ТЗ)*1.35, ТЗМ)*1.35				941.31	-			-	-	-



Исходный комплекс "Стройфонд", "BabyСмета", "Смета.ру" (351) 247-46-77											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
27	101-0961	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	3	464	-	1392	-	-	-	-
28	53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "chemlux", "Paso" и т.п.	шт.	0.21	4895.43	3873.24	923	110	813	37.45	7.86
	К=ЭММ)*1.35, ЗПМ)*1.35, ОЗП)*1.35, ТЗ)*1.35, ТЗМ)*1.35	100 м			522.19	302.58			64	17.39	3.65
29	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	6	83.7	-	502	-	-	-	-
30	53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами кирпичной	м3	0.2	1325.06	47.81	265	109	10	47.78	9.56
	К=ЭММ)*1.35, ЗПМ)*1.35, ОЗП)*1.35, ТЗ)*1.35, ТЗМ)*1.35				547.43	9.9			2	0.58	0.12
31	61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону толщ. 20мм	100 м2	0.06	6683.39	55.68	401	398	3	517.13	31.03
	К=ЭММ)*1.35, ЗПМ)*1.35, ОЗП)*1.35, ТЗ)*1.35, ТЗМ)*1.35				6626.62	24.8			1	1.57	0.09
31.1	509-9900	Строительный мусор	м	0.486	-	-	-	-	-	-	-
32	402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	102	2.74	-	279	-	-	-	-
33	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2	0.18	163.82	2.69	29	29	-	11.68	2.1
	К=ЭММ)*1.25*1.55, ЗПМ)*1.25*1.55, ОЗП)*1.15*1.55, ТЗ)*1.15*1.55, ТЗМ)*1.25*1.55				160.43	0.31			-	0.02	0
34	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК-004	м	0.0027	8963.71	-	24	-	-	-	-
35	62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.18	1318.12	13.17	237	227	2	102.18	18.39
	К=ЭММ)*1.35, ЗПМ)*1.35, ОЗП)*1.35, ТЗ)*1.35, ТЗМ)*1.35				1260.87	2.14			-	0.14	0.02
36	101-3585	Шпатлевка ВД-АК	м	0.008928	12010.07	-	107	-	-	-	-
37	113-0246	Эмаль ПФ-115	м	0.003942	19666.67	-	78	-	-	-	-
38	57-2-1	Разборка покрытий полов: из пластика	100 м2	0.06	177.56	6.23	10	10	-	15.38	0.92
	К=ЭММ)*1.35, ЗПМ)*1.35, ОЗП)*1.35, ТЗ)*1.35, ТЗМ)*1.35				171.33	2.78			-	0.18	0.01
38.1	509-9900	Строительный мусор	м	0.0282	-	-	-	-	-	-	-
39	57-10-2	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	100 шт.	0.04	1911.09	60.38	76	46	2	93.62	3.74
	К=ЭММ)*1.35, ЗПМ)*1.35, ОЗП)*1.35, ТЗ)*1.35, ТЗМ)*1.35				1140.45	12.63			1	0.92	0.04
39.1	509-9900	Строительный мусор	м	0.028	-	-	-	-	-	-	-
40	11-01-036-4	Устройство покрытий из пластика	100 м2	0.06	1176.32	157.69	70	56	9	78.38	4.7
	К=ЭММ)*1.25*1.55, ЗПМ)*1.25*1.55, ОЗП)*1.15*1.55*1.4, ТЗ)*1.15*1.55*1.4, ТЗМ)*1.25*1.55				930.91	10.44			1	0.66	0.04
41	113-0128	Пластикат листовой	м	0.027	20910	-	565	-	-	-	-
42	09-03-050-1	Монтаж стальной полосы для крепления пластика	100 м	0.05	354.49	51.81	18	15	3	22.82	1.14
	К=ЭММ)*1.25*1.55, ЗПМ)*1.25*1.55, ОЗП)*1.15*1.55, ТЗ)*1.15*1.55, ТЗМ)*1.25*1.55				302.68	-			-	-	-
43	101-0540	Лента стальная	м	0.002405	6640	-	16	-	-	-	-
44	101-2590	Дюбель "Омакс"	шт.	20	0.13	-	3	-	-	-	-
Итого по разделу							14856	1533	948	120	5
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ							17312				
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							1532				
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							924				
МДС 81-38.2004 п.2.3 на ТЕР кроме ТЕР46							К=ЭММ*1.7, ЗПМ*1.7, ОЗП*1.7, ТЗ*1.7, ТЗМ*1.7				
МДС 81-35.2004 п.4.7 на ТЕРР, ТЕР46							К=ЭММ*1.5, ЗПМ*1.5, ОЗП*1.5, ТЗ*1.5, ТЗМ*1.5				
							К=ЭММ*1.25, ЗПМ*1.25, ОЗП*1.15, ТЗ*1.15, ТЗМ*1.25				

**Раздел Двери: 4 шт. на отм.+20 в пом.хим.реагентов 16Н; 1шт. на отм.+18 отд.6 пом.503**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел Двери: 4 шт. на отм.+20 в пом.хим.реагентов 16Н; 1шт. на отм.+18 отд.6 пом.503											
45	09-06-001-1	Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокопиров и пароварочных камер	m	3.3	1305.71	161.09	4309	3777	532	93.96	310.08
	К=МАТ*0, ЭММ*0.7*1.5, ЗПМ*0.7*1.5, ОЗП*0.7*1.5, ТЗ*0.7*1.5, ТЗМ*0.7*1.5				1144.62	9.49			31	0.51	1.7
45.1	509-9900	Строительный мусор	m	3.3	-	-	-	-	-	-	-
46	10-04-013-2	Установка металлических дверных коробок с навеской полотен	100 м2	0.048	5950.73	910.78	286	216	44	317.51	15.24
	К=ЭММ*1.25*1.7, ЗПМ*1.25*1.7, ОЗП*1.15*1.7, ТЗ*1.15*1.7, ТЗМ*1.25*1.7				4499.2	58.04			3	3.15	0.15
47	203-8090	Двери противопожарные "Президент" 800*2000мм(с замком, термостойкой незацепляемой ручкой защелкой, две сферический петли, стопорные шпингалеты, термостойкий уплотнитель по периметру притвора, наличники) с пределом огнестойкости EI30	шт	3	3057.12	-	9171	-	-	-	-
48	56-12-7	Установка доводчика гидравлического	100 шт.	0.03	1138.22	-	34	31	-	85.86	2.58
	К=ЭММ*1.5, ЗПМ*1.5, ОЗП*1.5, ТЗ*1.5, ТЗМ*1.5				1045.9	-			-	-	-
49	101-0961	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	3	464	-	1392	-	-	-	-
50	53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "chemlux", "Paso" и т.п.	100 м	0.168	4883.82	4303.6	820	97	723	41.61	6.99
	К=ЭММ*1.5, ЗПМ*1.5, ОЗП*1.5, ТЗ*1.5, ТЗМ*1.5				580.22	336.2			56	19.32	3.25
51	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	5	83.7	-	419	-	-	-	-
52	53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами кирпичной	м3	0.1	1391.19	53.12	139	61	5	53.09	5.31
	К=ЭММ*1.5, ЗПМ*1.5, ОЗП*1.5, ТЗ*1.5, ТЗМ*1.5				608.25	11			1	0.65	0.06
53	61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону толщ. 20мм	100 м2	0.05	7425.87	61.87	371	368	3	574.59	28.73
	К=ЭММ*1.5, ЗПМ*1.5, ОЗП*1.5, ТЗ*1.5, ТЗМ*1.5				7362.91	27.56			1	1.74	0.09
53.1	509-9900	Строительный мусор	m	0.405	-	-	-	-	-	-	-
54	402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	85	2.74	-	233	-	-	-	-
55	15-04-006-3	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2	0.15	179.81	2.95	26	26	-	12.81	1.92
	К=ЭММ*1.25*1.7, ЗПМ*1.25*1.7, ОЗП*1.15*1.7, ТЗ*1.15*1.7, ТЗМ*1.25*1.7				175.96	0.34			-	0.02	0
56	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК-004	m	0.00225	8963.71	-	20	-	-	-	-
57	62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.15	1459.68	14.63	219	210	2	113.54	17.03
	К=ЭММ*1.5, ЗПМ*1.5, ОЗП*1.5, ТЗ*1.5, ТЗМ*1.5				1400.97	2.37			-	0.15	0.02
58	101-3585	Шпатлевка ВД-АК	m	0.00744	12010.07	-	89	-	-	-	-
59	113-0246	Эмаль ПФ-115	m	0.003285	19666.67	-	65	-	-	-	-
60	57-2-1	Разборка покрытий полов: из пластика	100 м2	0.03	197.29	6.92	6	6	-	17.09	0.51
	К=ЭММ*1.5, ЗПМ*1.5, ОЗП*1.5, ТЗ*1.5, ТЗМ*1.5				190.37	3.08			-	0.2	0.01
60.1	509-9900	Строительный мусор	m	0.0141	-	-	-	-	-	-	-
61	57-10-2	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2		0.03	2044.52	67.09	61	38	2	104.03	3.12





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

ИТОГО СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

54337

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

181052

В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

16114

В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

10615

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ

3%

5432

ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ

186484

ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

186484\*4.99\*1.03

958472

Минрегион развитие РФ №2836-ИП/12/ГС от 03.12.12. уральский фед. округ (прочие объекты)

8323

ПЕРЕВОЗКА

(1331+44)/8\*4\*15\*677\*7/21/40

31479

СОДЕРЖАНИЕ САНПРОПУСКНИКА

((1331+44)/8)\*(216.12/1.18)

998274

ИТОГО

179689.32

НДС

998274\*0.18

1177963.32

ВСЕГО С НДС

998274\*1.18