

ФГУП "ГНЦ РФ-ФЗИ" Здание 168.

(наименование строим)

Смета в сумме 74,967 тыс.руб Смета в сумме 74,967 тыс.руб

Согласована

Утверждена

Подрядчик _____ Заказчик _____ (должность-ФИО)

"__" ____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Ю.4847.000-ПС-СМ1

(локальный сметный расчет)

на _____ Системы автоматической пожарной сигнализации.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ю.4847.000-ПС

Сметная стоимость 74,967 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость 214 чел.-ч
 Средства на оплату труда 2,063 тыс.руб

Составлена в ценах ФЭР 2001г. (редакция 2009 г.) с коэфф. пересчета в текущие цены

№ п/п	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы			Общая стоимость					Т/л мех. на ед. всего			
				Всего	В том числе		Всего	В том числе			Т/л мех. на ед. всего				
					Осн. Эл	Эк Маш. з/пл мех.		Мат.	Осн. Эл	Эк Маш. з/пл мех.			Мат.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел Пожарная сигнализация															
1	М10-08-001-2 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт.	1	130,53	117,70	0,31	0,00	12,52	131,00	118,00	0,00	13,00	11,70	0,00	
				% накладных расходов		80				94					
				% сметной прибыли		60				71					
2	НВП "Болид" г.Королев Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20-02"; Цена=3726/1,18/5,68*1,06=589,28	ШТ	1	589,28	0,00	0,00	0,00	589,28	589,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	
3	М10-02-016-6 Монтаж источника бесперебойного питания	1шт.	1	199,93	112,01	39,60	4,43	48,32	200,00	112,00	40,00	48,00	10,10	0,44	
				% накладных расходов		80				93					
				% сметной прибыли		60				70					
4	ПО "Бастион" г.Ростов-на-Дону Источник бесперебойного питания "Скат-1200 И 7"; Цена=3113/1,18/5,68*1,06=492,33	ШТ	1	492,33	0,00	0,00	0,00	492,33	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	
	НВП "Болид" г.Королев Аккумуляторная батарея 12 В, 12 А/час; Цена=741,88/1,18/5,68*1,06=117,33	ШТ	1	117,33	0,00	0,00	0,00	117,33	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	Цена пост. НВП "Болид"	Короб электротехнический 15x10 мм. Цена=11,70/1,18/5,68*1,06=1,85.	м	180	1,85	0,00	0,00	1,85	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00
21	м08-02-409-1	Труба ПВХ по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,06	1739,10	223,72	58,55	1456,83	104,00	13,00	4,00	87,00	23,80	0,11
							1,49				0,00		1,43	0,01
		% накладных расходов		95					12					
		% сметной прибыли		65					8					
22	507-3484	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм	м	4	2,15	0,00	0,00	2,15	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
23	103-2402	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм	м	2	2,24	0,00	0,00	2,24	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
24	м08-02-397-1	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,2	833,46	100,58	108,82	624,06	167,00	20,00	22,00	125,00	10,70	0,33
							4,46				1,00		2,14	0,07
		% накладных расходов		95					20					
		% сметной прибыли		65					14					
25	ЗАО "Эмтика"	Профиль К 101/2, L=2м; Цена=127,16/1,18/5,68*1,06=20,11	ШТ	10	20,11	0,00	0,00	20,11	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00
26	м08-02-407-1	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,024	857,48	289,52	178,57	389,39	20,00	7,00	4,00	9,00	30,80	0,47
							6,35				0,00		0,74	0,01
		% накладных расходов		95					7					
		% сметной прибыли		65					5					
27	103-0002	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	2,4	11,50	0,00	0,00	11,5	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00
28	м08-02-399-1	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	4,95	88,72	33,09	2,42	53,21	439,00	164,00	12,00	263,00	3,52	0,01
							0,14				1,00		17,42	0,05
		% накладных расходов		95					157					
		% сметной прибыли		65					107					
29	м08-02-412-1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	0,084	257,87	52,73	2,42	202,72	21,00	4,00	0,00	17,00	5,61	0,01
							0,14				0,00		0,47	0,00
		% накладных расходов		95					4					
		% сметной прибыли		65					3					
30	м08-02-400-1	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2	100 м	0,2	100,03	44,18	2,42	53,43	20,00	9,00	0,00	11,00	4,70	0,01
							0,14				0,00		0,94	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					95				9					
					65				6					
		% накладных расходов % сметной прибыли												
31	Цена пост. НВП "Болд". Кабель для систем пожарной сигнализации КПСВВ-1х2х0.5. Цена=10,3/1,18/5,68*1,06=1,63	М	420	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00
32	Цена пост. НВП "Болд". Кабель для систем пожарной сигнализации КПСВВ-2х2х0.5. Цена=19,13/1,18/5,68*1,06=3,03	М	3	3,03	0,00	0,00	0,00	3,03	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
	Итого по разделу								7346,00	1811,00	209,00		186,00	1,00

Лимитированные затраты по разделу **Пожарная сигнализация**

Итого по разделу 10014,00

Раздел	Оповещение при пожаре													
33	м10-04-101-7	Оповещатель звуковой	шт.	3	30,77	18,14	0,00	12,63	92,00	54,00	0,00	38,00	2,00	0,00
							0,00				0,00		6,00	0,00
		% накладных расходов % сметной прибыли							50					
34	"ИВС-Сигнальцевато мата" г. Обнинск	шт.	3	23,92	0,00	0,00	0,00	23,92	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
													0,00	0,00
		Оповещатель звуковой "Иволга"; Цена=151,25/1,18/5,68*1,06=23,92												
35	м10-04-066-6	Оповещатель световой с надписью "Выход"	шт.	3	69,09	53,16	0,00	15,93	207,00	159,00	0,00	48,00	6,00	0,00
							0,00				0,00		18,00	0,00
		% накладных расходов % сметной прибыли							35					

Раздел	Оповещение при пожаре													
		% накладных расходов % сметной прибыли							146					
36	НВП "Болд" г. Королев	шт.	3	40,49	0,00	0,00	0,00	40,49	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00
													0,00	0,00
		Оповещатель световой "Выход"; Цена=256/1,18/5,68*1,06=40,49												
37	м10-08-019-1	Коробка ответвительная на стене	шт.	8	5,29	4,88	0,00	0,41	42,00	39,00	0,00	3,00	0,50	0,00
							0,00				0,00		4,00	0,00
		% накладных расходов % сметной прибыли							103					

Раздел	Оповещение при пожаре													
		% накладных расходов % сметной прибыли							31					
38	ЗАО "Эмтика"	шт.	8	2,43	0,00	0,00	0,00	2,43	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
													0,00	0,00
		Коробка универсальная марки УК-2П; Цена=15,34/1,18/5,68*1,06=2,43												
39	ЗАО "Эмтика"	М	100	2,30	0,00	0,00	0,00	2,3	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
													0,00	0,00
		Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг 2х1,5; Цена=13,95/1,18/5,44*1,06=2,3												
	Итого по разделу								783,00	252,00	0,00		28,00	0,00

Лимитированные затраты по разделу	Оповещение при пожаре													
Итого по разделу									1171,00	2063,00	209,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											9,00		214,00	1,00

Лимитированные затраты по локальной смете

Системы автоматической пожарной сигнализации.

Прямые затраты	8129,00
Стоимость материальных ресурсов	5857,00
Эксплуатация машин	209,00
ЗП машинистов	9,00
Основная ЗП рабочих	2063,00
Трудозатраты строителей	214,00
Накладные расходы	1,00
Сметная прибыль	1772,00
Итого с НР и СП	1284,00
Итого в ценах 3 кв. 2012 г К-5,68	11185,00
НДС 18%	63531,00
ВСЕГО по смете:	11436,00
	74967,00

Составил  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]