ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
(ОАО «НИАЭП»)

Ростовская АЭС Блок №3

Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств)-

Установка штуцеров подвода пара от расширительного бака и сдувки шлама с трубных досок ПНД

Спецификация оборудования, изделий и материалов

R3.SD12.3017.012.01.00.001
R3.01312.2.0.12

Изм.	Изме-ненных	Заме-ненных	Новых	Аннули-рован-ных	Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	Номера листов (страниц)							
Таблица регистрации изменений								

Главный инженер проекта **Д.Г. Мищенко**

2012

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R3.01312.2.0.12		

Формат А4

АННОТАЦИЯ

Данная спецификация выполнена к чертежу R3.SD12.3001.012.01.00.001 (Инв. № R3.01312.1.0.12) «Установка штуцеров подвода пара от расширительного бака и сдувки шлама с трубных досок ПНД» в соответствии с Графиком разработки ПСД по блоку № 3 Ростовской АЭС на 2012 год.

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубы								
	08Х18Н10Т ГОСТ 24030-80 гр. А								
	Труба 108х5	СТО 79814898 109-2009	-	-	м	0,38	12,780	4,83	
	Труба 219х11	СТО 79814898 109-2009	-	-	м	0,18	56,790	9,938	
	Труба 325х12	СТО 79814898 109-2009	-	-	м	0,225	93,200	20,970	
	Труба 530х8	СТО 79814898 109-2009	-	-	м	0,175	104,700	18,323	
	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001								
	Труба 57х4	ОСТ 24.125.01-89	-	-	м	0,28	5,260	1,473	
	20 ТУ 14-3Р-55-2001								
	Труба 325х13	ОСТ 24.125.30-89	-	-	м	0,17	107,33	18,246	
	Итого							73,780	

Дополнительные подписи: Нач.отд. Гончаров

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл. R3.01312.2.0.12

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Инж. 3к.		Воробьева			29.05
Вед. инж.		Пантюшина			31.05
Нач. гр.		Яковлев			01.06
Гл. инж.БКП		Овсов			1.6
Н. контр.		Краснояров			09.06

R3.SD12.3017.012.01.00.001

R3.01312.2.0.12

Ростовская АЭС Блок №3
Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств)-
Спецификация оборудования, изделий и материалов
Установка штуцеров подвода пара от расширительного бака и сдувки шлама с трубных досок ПНД

Стадия	Лист	Листов
Р	3	4

ОАО «НИАЭП» 2012

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Фасонные детали								
	08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75								
	Донышко	09 ОСТ 24.125.21-89	-	-	шт.	1	0,500	0,500	
	Итого							0,500	
	Прочие детали								
	Лист Б-ПН 12х219х219 08Х18Н10Т ГОСТ 7350-77	ГОСТ 19903-74	-	-	шт.	1	94,2	4,518	
	Лист Б-ПН 14х530х530 08Х18Н10Т ГОСТ 7350-77	ГОСТ 19903-74	-	-	шт.	1	109,9	30,87	
	Лист Б-ПН-20 20х600х600 20 ГОСТ 1050-88 ГОСТ 7350-77	ГОСТ 2590-2006	-	-	шт.	1	157	56,52	
	Круг В 20 08Х18Н10Т ГОСТ 7350-77	ГОСТ 2590-2006	-	-	м	4,171	2,47	10,302	
	Итого							102,21	
	Итого по спецификации							176,49	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

R3.01312.2.0.12

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР