

ГРАНД-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

201 г.

ХМЗ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25/10/14
(локальная смета)

на Текущий ремонт асфальто-бетонного покрытия пл. 9, Инв. № 2025003140000, ХМЗ 2014 г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 1782954,04 руб. (1510978 руб. + 271967,04 руб.)
Средства на оплату труда 42064 руб.
Сметная трудоемкость 186,01 чел. час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

В. Т. Козлов

201 г.

№ пп	Обосновани е	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб на ед.	Т/з осн. раб. всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел I.																
1	ТЕР27-06-026-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравн.): ТЕР27-06-026-01 27.61 Розлив вяжущих материалов ЭМ=9.16; ЗПМ=10.81; МАТ=10.08 НР (235 руб.); 1+2%*0,85 от ФОТ СП (148 руб.); 95%*0,8 от ФОТ	1 т	1.5	2723.64		41.76	12.29	4085		63	18			0.66	0.99
2	ТЕР27-03-004-02 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения уплотнителей асфальтобетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравн.): ТЕР27-03-004-02 27.23 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси ОЗП 10.81; ЭМ 8.54; ЗПМ=10.81; МАТ=6.1 НР (21830 руб.); 1+2%*0,85 от ФОТ СП (113173 руб.); 95%*0,8 от ФОТ	100 т смеси	1.35 1/33 100	47023.3	843.35	2652.75	395.25	63481	1139	3581	534	62.24	84.02	22.46	30.32

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР27-06-020-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сервисной): ТЕР27-06-020-01 27.56 Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей ОЗП 10.81: ЭМ-8.37; ЗПМ-10.81; МАТ-6.59 НР (250/13 руб.): 142%*0,85 от ФКОТ СЛ (163/16 руб.): 95%*0,8 от ФКОТ	1000 м2 2300/1000	2,3	45709.05	518.97	2721.85	344.54	105131	1194	6260	792	38.3	88.09	19.08	43.88
4	ТЕР27-06-021-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К-2 ПЗ-2 (ОЗП-2; ЭМ-2 к раск.; ЗПМ-2; МАТ-2 к раск.; ТЗ-2; ТЗМ-2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сервисной): ТЕР27-06-021-01 27.56 Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей ОЗП 10.81: ЭМ-8.37; ЗПМ-10.81; МАТ-6.59 НР (78 руб.): 142%*0,85 от ФКОТ СЛ (40 руб.): 95%*0,8 от ФКОТ	1000 м2 2300/1000	2,3	10599.6	2.44	0.22		24379	6	1		0.18	0.41		
5	ТСМ-120101 Доставка битума на 10 км Объем: 3,8*3,67/10=1.4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сервисной): ТС-ЭМ-120101 Автодорожники 3500.х ЭМ-9.16; ЗПМ-10.81 НР (287 руб.): 142%*0,85 от ФКОТ СЛ (181 руб.): 95%*0,8 от ФКОТ	Маш.-ч	0,6	126.55		126.55	37.24	76	76			22				
6	ТЕР27-03-008-04 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12	Разборка покрытий и оснований:асфальтобетонных, бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сервисной): ТЕР27-03-008-04 27.25 Разборка покрытий и оснований ОЗП-10.81: ЭМ-7.35; ЗПМ-10.81 НР (1233 руб.): 142%*0,85 от ФКОТ СЛ (789 руб.): 95%*0,8 от ФКОТ	100 м3 конструкций	0.035 3.5/100	6544.86	2105.46	4439.4	639.81	229	74	155	22	179.8	6.29	45.63	1.6
7	ТЕР06-01-001-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12	Устройство бетонной подготовки 10.339.77 55.692.03 - 102.х 114.63 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сервисной): ТЕР06-01-001-01 6.1. Устройство бетонной подготовки ОЗП-10.81: ЭМ-7.6; ЗПМ-10.81; МАТ-5.46 НР (868 руб.): 105%*0,85 от ФКОТ СЛ (506 руб.): 65%*0,8 от ФКОТ	100 м3 бетона, бUTOбетон а и железобетона в деппе	0.04 4/100	10339.77	1974.6	2360.83	286.74	414	79	94	11	180	7.2	18	0.72
8	ТССЦ-401-0006 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сервисной): ТСЦ-401-0006 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200) МАТ-5.79	м3	4.08 0.04*102	507.87				2072							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ФССЦип01-01-01-043 И11-Птр. Минирегцион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): ФССЦип01-01-01-043 Мусор строительный, экскаваторами емкостью 0,5 м3: погрузка ЭМ 7,69 НП 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ	1 т груза	4	3,53		3,53		14		14					
10	ФССЦип03-21-01-005 Птр. Минирегцион от 20.07.11 №334	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км 1 класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): ФССЦип03-21-01-005 Перевозка других автомобильных-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км.: 1 класс груза, (с погонным коэф. 1,25) ЭМ=6,32 НП 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	4	6,69		6,69		27		27					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									199908	2492	10271	1399		186,01		77,51
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									1329229	26939	86391	15125		186,01		77,51
Накладные расходы									50465							
Сметная прибыль									31735							
Итого по смете:																
Автомобильные дороги:																
Итого Поз. 1 27,63 Розлив вяжущих материалов ЭМ=9,16; ЗПМ=10,81; МАТ=10,08									41119		577	195				0,99
Итого Поз. 2 27,23 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси ОЗП=10,81; ЭМ=8,54; ЗПМ=10,81; МАТ=6,1									401337	12313	30582	5773		84,02		30,32
Итого Поз. 3 27,56 Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей ОЗП=10,81; ЭМ=8,37; ЗПМ=10,81; МАТ=6,59									708994	12907	52396	8562		88,09		43,88
Итого Поз. 4 27,56 Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей ОЗП=10,81; ЭМ=8,37; ЗПМ=10,81; МАТ=6,59									160684	65	8			0,41		
Итого Поз. 5 Автогудронаторы 3500 л ЭМ=9,16; ЗПМ=10,81									696		696	238				1,6
Итого Поз. 6 27,25 Разборка покрытий и оснований ОЗП=10,81; ЭМ=7,35; ЗПМ=10,81									1939	800	1139	238		6,29		
Итого									13,14769	26085	85398	15006		178,81		76,79
Накладные расходы 142%*0,85 ФОТ (от 41 091)									49597							
Сметная прибыль 95%*0,8 ФОТ (от 41 091)									31229							
Итого с накладными и см. прибылью									1395595					178,81		76,79
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:																
Итого Поз. 7 6,1. Устройство бетонной подготовки ОЗП=10,81; ЭМ=7,6; ЗПМ=10,81; МАТ=5,46									2884	854	714	119		7,2		0,72
Итого Поз. 8 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 15 (М200) МАТ=5,79									11997							
Итого									14881	854	714	119		7,2		0,72
Накладные расходы 105%*0,85 ФОТ (от 973)									868							
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 973)									506							
Итого с накладными и см. прибылью									16255					7,2		0,72
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:																
Итого Поз. 9									14		14					
Всего с учетом "Мусор строительный", экскаваторами емк.ковша 0,5 м3: погрузка ЭМ=7,69"									108		108					
Накладные расходы 100% ФОТ (от 0)																
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)																
Итого с накладными и см. прибылью									108							
Перевозка грузов автомобильным транспортом:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Поз. 10										27						
Всего с учетом "Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние: до										171						
Итого										1412129				186,01		77,51
С коэффициентом инфляции 1 412 129 * 1,07										1510978						
НДС 18%										271976,04						
ВСЕГО по смете										1782954,04				186,01		77,51

Составил:  Воронина М.Н.

(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель группы:  Галецкая Е.В.

(должность, подпись, расшифровка)