



ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ "РОСАТОМ"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
"МАЯК"

ФГУП "ПО "Маяк"

Управление промышленной безопасности
и инженерного обеспечения производства

РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

19.02.2014 № РВ-40/27

на выполнение ремонта по зданию
(сооружению) инв. № 2401018 ;
здание - столовая на 100
посадочных мест

Основанием для составления ведомости объемов работ при выполнении капитального ремонта по зданию (сооружению) здание
(текущего, капитального)
- столовая на 100 посадочных мест инв. № 2401018 является ведомость дефектов от 08.10.2013 № 2.1.40/8182

Конструктивный отсек: **ЗД Внутренний витраж**

Условия производства работ: в существующем здании с нормальными условиями труда без стесненных условий
продолжительность рабочей недели строителей, час: 40

№ позиции норматива, коды материалов	Наименование конструкций, основные виды ремонтно-строительных работ	Единица измерения	Объем (кол-во)	Примечание
08-07-002-1	Внутренние леса до 6м	100м2	0,08	
15-05-002-5 зглп-0,8	Разборка остекления витражным стеклом на эластичных прокладках вitraжей с металлическими переплетами	тн	-0,000126	убрать
101-0115	Виты с полукруглой головкой длиной 50 мм	шт	-0,06	убрать
101-0623	Мыло хозяйственное	кг	-1,74	убрать
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)			

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления промышленной
безопасности и инженерного обеспечения
производства

(подпись, дата) 19.02.2014 А.А. Кузнецков

№ позиции норматива, коды материалов	Наименование конструкций, основные виды ремонтно-строительных работ	Единица измерения	Объем (кол-во)	Примечание
101-1757	Ветошь	кг	-0,012	убрать
101-1979	Стекло листовое витринное полированное толщиной 5 мм	м2	-6,12	убрать
46-02-009-2	Отбивка штукатурки стен и потолков	100м2	0,025	
09-04-010-2 коэф т.ч.	Демонтаж витражей, витрин в одноэтажных зданиях	тн	0,53	убрать
101-0309	Канаты пеньковые	тн	-0,000053	убрать
101-0797	Катанка	тн	-0,0000159	убрать
101-1019	Швеллеры №40, сталь марки Ст0	тн	-0,0010282	убрать
101-1805	Гвозди строительные	тн	-0,0000053	убрать
101-2467	Растворитель марки Р-4	тн	-0,000318	убрать
102-0023	Бруски хвойные обрезные 75-150х40-75мм I сорт	м3	-0,0005459	убрать
113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	тн	-0,0001643	убрать
508-0097	Канат двойной связи типа ТК оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10мм	-0,009911	убрать
46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100м2	0,072	
09-04-010-3 прим	Монтаж витражей-перегородок с дверями (3,9м х 3м) из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	100м2	0,117	
101-1836	Стеклопакеты двухслойные из непотропанного стекла толщиной 4 мм	м2	4,2354	добавить (расход 36,2/100м2)
101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	шт	32,058	добавить (расход 274шт/100м2)
101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Макрофлекс, Soudal в баллонах по 750 мл	шт	5,2416	добавить (расход 44,8шт/100м2)
101-9225	Винты самонарезающие оцинкованные	тн	0,0004095	добавить (расход 3,5кг/100м2)
206-0412	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-15ПН	шт	2,0007	добавить (расход 17,1шт/100м2)
206-0438	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН24-15	компл-т	2,0007	добавить (расход 17,1шт/100м2)
206-1166	Каркасы под двойное остекление, под двухслойную глухую вставку с двупольной распашной дверью ПД 2 39-15 П/К	шт	2,0007	добавить (расход 17,1шт/100м2)
206-1341	Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм	мм	8,9739	добавить (расход 76,7мм/100м2)
57-10-3	Заделка выбоин в цементных, бетонных полах площ до 1м2 в одном месте с железнением	100мест	0,02	
07-01-037-3 прим	Герметизация мастикой "Сазипласт-21" горизонтальных швов и примыканий	100мм	0,08	
101-0616	Мастика уплотняющая неотверждающая МСУ	кг	-6	убрать

№ позиции норматива, коды материалов	Наименование конструкций, основные виды ремонтно-строительных работ	Единица измерения	Объем (кол-во)	Примечание
101-2390	Герметик "Сазипласт-21" двухкомпонентный для герметизации швов	тн	0,001672	добавить (расход 20,9кг/100лм)
11-01-040-1 прим	Установка начального (П) профиля СП-11 из белого ПВХ на саморезах	100лм	0,21	внутр. откосы
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	-1,0815	убрать
101-1691	Шурупы саморезы 4,2х16 мм	шт	210	добавить (расход 1000шт/100м)
ROS0780.07/6 прайс ТБМ	Профиль (П) начальный Vauset VF СП-11 30х10мм белый (цена2011=20,19руб/лм)	лм	24,15	добавить (расход 115лм/100м)
11-01-040-1 прим	Установка начального (П) профиля СП-11 из белого ПВХ на дюбель-шурупах	100лм	0,016	
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	-0,0824	убрать
101-2590	Дюбель с шурупом 6х35мм	шт	8	добавить (расход 500шт/100м)
ROS0780.07/6 прайс ТБМ	Профиль (П) начальный Vauset VF СП-11 30х10мм белый (цена2011=20,19руб/лм)	лм	1,84	добавить (расход 115лм/100м)
69-2-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичной стене электроперфоратором	100шт	0,08	
15-01-050-4 прим	Облицовка внутренних оконных и дверных откосов декоративными откосными сэндвич-панелями из ПВХ	100м2	0,06	внутр. откосы
101-9155	Листы облицовочные декоративные	м2	-6,3	убрать
101-9732	Грунтовка под штукатурку	тн	-0,000534	убрать
113-9045	Клей	кг	-1,8	убрать
BAU3001.07 прайс ТБМ	Силикон нейтральный Vauset SC-300 белый в тубе 0,3 л (цена2011=169,15руб/шт)	шт	0,6	добавить (расход 3л/100м2)
BAU5007.07 прайс ТБМ	Откосный сэндвич Vauset RS 10х1500х3000мм (0,8х1,0) матовый белый (цена2011=635,68руб/м2)	м2	6,9	добавить (расход 115м2/100м2)
прайс	Клей жидкие гвозди Момент-Монтаж универсальный в тубе 0,4кг	шт	0,432	добавить (расход 2,88кг/100м2)
ГерметикСтройСервис (б)	(цена2011=95руб/туба)	кг	0,9	добавить
прайс Фининтерком (004у)	Проилитка ВД-АК-004 универсальная (тек. цена2013=46,6руб/кг), 015кг/м2	кг	0,018	
11-01-040-1 прим	Установка углов, соединительных или торцевых элементов из ПВХ на клею	100лм	0,018	
прайс ТСК Групп (эл-пл)	Угловый пластиковый внутри и внешн. соединительный элемент для стеновых панелей (цена2013=9,34руб/лм)	лм	1,818	добавить
11-01-040-1 прим	Установка финишного F-образного профиля из ПВХ на жидкие гвозди	100лм	0,2	внутр. откосы
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	-1,03	убрать
прайс	Клей жидкие гвозди Момент-Монтаж универсальный в тубе 0,4кг	шт	2	добавить (расход 4кг/100м)
ГерметикСтройСервис (б)	(цена2011=95руб/туба)	кг	23	добавить (расход 115лм/100м)
прайс ООО "Вит индустрия" (а)	Профиль (F) конечный белый 10х60х18 (цена2011=22руб/лм)	лм		

№ позиции норматива, коды материалов	Наименование конструкций, основные виды ремонтно-строительных работ	Единица измерения	Объем (кол-во)	Примечание
6002029-1	Поручочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного, грунта	тн	1	
601-9009	Транспортирование до 8,2-8,8 км мусора, материалов от разборки, грунта, щебня	тн	1	
69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях	м3	0.05	

Конструктивный отсек: **зд оконные витражи**

Условия производства работ: **в существующем здании с нормальными условиями труда без стесненных условий**
продолжительность рабочей недели строителей, час: 40

№ позиции норматива, коды материалов	Наименование конструкций, основные виды ремонтно-строительных работ	Единица измерения	Объем (кол-во)	Примечание
08-07-002-1	Внутренние леса до 6м	100м2	0.54	
15-05-002-5 з/лп-0,8	Разборка остекления витринным стеклом на эластичных прокладках витражей с металлическими переплетами	100м2	1.51	
101-0115	Витры с полукруглой головкой длиной 50 мм	тн	-0.003171	убрать
101-0623	Мыло хозяйственное	шт	-1.51	убрать
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-43.79	убрать
101-1757	Ветошь	кг	-0.302	убрать
101-1979	Стекло листовое витринное полированное толщиной 5 мм	м2	-154.02	убрать
46-02-009-2	Отбивка штукатурки стен и потолков	100м2	0.12	
09-04-010-2 коэф т.ч.	Демонтаж витражей, витрин в одноэтажных зданиях	тн	3.6	
101-0309	Канаты пеньковые	тн	-0.00036	убрать
101-0797	Катанка	тн	-0.000108	убрать
101-1019	Швеллеры №40, сталь марки Ст0	тн	-0.006984	убрать
101-1805	Гвозди строительные	тн	-0.000036	убрать
101-2467	Растворитель марки Р-4	тн	-0.00216	убрать
102-0023	Бруски хвойные обрезные 75-150х40-75мм I сорт	м3	-0.003708	убрать
113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	тн	-0.001116	убрать
508-0097	Канат двойной свавки типа ТК оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10пм	-0.06732	убрать
56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	100м2	0.12	
15-02-019-3 прим	Сплошное выравнивание (однослойная штукатурка) поверхностей стен сухими смесями толщиной до 10 мм	100м2	0.18	под ленту
402-0152	Смеси штукатурные сухие строительные цементные марка 50	тн	0.1746	добавить
402-9110	Смесь сухая растворная	тн	-0.1746	убрать

№ позиции норматива, коды материалов	Наименование конструкций, основные виды ремонтно-строительных работ	Единица измерения	Объем (кол-во)	Примечание
15-02-019-4 прим	Сплошное выравнивание (однослойная штукатурка) поверхностей потолков сухими смесями толщиной до 10 мм	100м2	0,08	под ленты
402-0152	Смеси штукатурные сухие строительные цементные марка 50	тн	0,09048	добавить
402-9110	Смесь сухая растворная	тн	-0,09048	убрать
15-04-006-1 (	Покрывание грунтовойкой глубокого проникновения потолков за 1 раз	100м2	0,08	под ленты
101-9732	Грунтовка под штукатурку	тн	-0,00104	убрать
прайс Фининтерком (004у)	Пропитка ВД-АК-004 универсальная (тек.цена2013=46,6руб/кг), 015кг/м2	кг	1,2	добавить (расход 0,15кг/м2)
15-04-006-3 (	Покрывание грунтовойкой глубокого проникновения стен за 1 раз	100м2	0,18	под ленты
101-9732	Грунтовка под штукатурку	тн	-0,00234	убрать
прайс Фининтерком (004у)	Пропитка ВД-АК-004 универсальная (тек.цена2013=46,6руб/кг), 015кг/м2	кг	2,7	добавить (расход 0,15кг/м2)
09-04-009-4 прим	Монтаж оконных витражей (4,5м x 2,8м) из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	100м2	0,756	
101-2052	Лента бутиловая	пм	100,7748	добавить (расход 133,3пм/100м2)
101-2053	Лента бутиловая ПСУЛ	пм	69,7032	добавить (расход 92,2пм/100м2)
101-2054	Лента бутиловая диффузионная	пм	30,996	добавить (расход 41пм/100м2)
101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Макрофлекс, Soudal в баллонах по 750 мл	шт	35,91	добавить (расход 47,5шт/100м2)
206-0035	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАК 15-15Н	шт	30,00564	добавить (расход 39,69шт/100м2)
206-0044	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой ОАК 15-09Р	шт	6,00264	добавить (расход 7,94шт/100м2)
10-01-035-3 (	Установка подоконных досок шириной 600мм длиной 4,6м из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100пм	0,276	
101-1759	Герметик силиконовый для наружных работ	л	0,19872	добавить (расход 0,72л/100пм)
101-2912	Доска подоконная ПВХ шириной 600 мм	пм	31,74	добавить (расход 1,15пм/пм)
11.08.0759	Заглушка торцевая двусторонняя длиной 0,6 м	шт	6,00024	добавить (расход 21,74шт/100пм)
11-01-040-1 прим	Установка облицовочного профиля (уголка) 100х25х8 из ПВХ на жидкие гвозди	100пм	0,276	
101-0609	Мастика клеевая каучуковая КН-2	кг	-1,4214	убрать
ROS1124.07 прайс ТБМ	Профиль облицовочный (уголок) полый Bauset BF 100х25х8 белый (цена2011=85,53руб/пм)	пм	31,74	добавить (расход 115пм/100м)

№ позиции норматива, коды материалов	Наименование конструкций, основные виды ремонтно-строительных работ	Единица измерения	Объем (кол-во)	Примечание
прайс ГерметикСтройСервис (б) (цена2011=95руб/туба)	Клей жидкие гвозди Момент-Монтаж универсальный в тубе 0,4кг	шт	2,76	добавить (расход 4кг/100м)
11-01-040-1 прим	Установка начального (П) профиля СП-11 из белого ПВХ на саморезах	100лм	0,67	внутр. откосы
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	-3,4505	убрать
101-1691	Шурупы саморезы 4,2х16 мм	шт	670	добавить (расход 1000шт/100м)
ROS0780.07/6 прайс ТБМ	Профиль (П) начальный Bauset VF СП-11 30х10мм белый (цена2011=20,19руб/лм)	лм	77,05	добавить (расход 115лм/100м)
11-01-040-1 прим	Установка начального (П) профиля СП-11 из белого ПВХ на дюбель-шурупах	100лм	0,12	внутр. откосы
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	-0,618	убрать
101-2590	Дюбель с шурупом 6х35мм	шт	60	добавить (расход 500шт/100м)
ROS0780.07/6 прайс ТБМ	Профиль (П) начальный Bauset VF СП-11 30х10мм белый (цена2011=20,19руб/лм)	лм	13,8	добавить (расход 115лм/100м)
69-2-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичной стене электроперфоратором	100шт	0,6	
15-01-050-4 прим	Облицовка внутренних оконных и дверных откосов декоративными откосными сэндвич-панелями из ПВХ	100м2	0,22	внутр. откосы
101-9155	Листы облицовочные декоративные	м2	-23,1	убрать
101-9732	Грунтовка под штукатурку	тн	-0,001958	убрать
113-9045	Клей	кг	-6,6	убрать
BAU3001.07 прайс ТБМ	Силикон нейтральный Bauset SC-300 белый в тубе 0,3 л (цена2011=169,15руб/шт)	шт	2,2	добавить (расход 3л/100м2)
BAU5007.07 прайс ТБМ	Откосный сэндвич Bauset RS 10х1500х3000мм (0,8х1,0) матовый белый (цена2011=635,68руб/м2)	м2	25,3	добавить (расход 115м2/100м2)
прайс ГерметикСтройСервис (б) (цена2011=95руб/туба)	Клей жидкие гвозди Момент-Монтаж универсальный в тубе 0,4кг	шт	1,584	добавить (расход 2,8кг/100м2)
прайс Фининтерком (004у)	Пропитка ВД-АК-004 универсальная (тек.цена2013=46,6руб/кг, 015кг/м2 (цена2011=95руб/туба)	кг	3,3	добавить
11-01-040-1 прим	Установка уголков, соединительных или торцевых элементов из ПВХ на клею	100лм	0,17	
прайс ТСК Групп (эл-пл)	Уголок пластиковый внутри и внешн, соединительный элемент пластиковый для стеновых панелей (цена2013=9,34руб/лм)	лм	17,17	добавить
11-01-040-1 прим	Установка финишного F-образного профиля из ПВХ на жидкие гвозди	100лм	0,7	внутр. откосы
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	-3,605	убрать
прайс ГерметикСтройСервис (б) (цена2011=95руб/туба)	Клей жидкие гвозди Момент-Монтаж универсальный в тубе 0,4кг	шт	7	добавить (расход 4кг/100м)
прайс ООО "Вит индустрия" (а)	Профиль (F) конечный белый 10х60х18 (цена2011=22руб/лм)	лм	80,5	добавить (расход 115лм/100м)

№ позиции норматива. коды материалов	Наименование конструкций, основные виды ремонтно-строительных работ	Единица измерения	Объем (кол-во)	Примечание
58-20-1 (Г)	Смена обделок из листовой стали оконных отливов, поясков, карнизов до 0,4м с креплением на саморезах	шт	138	наружные свесы
101-1691	Шурупы саморезы 4,2х16 мм	шт	-0,001104	убрать 5шт/1м
101-1805	Гвозди строительные	тн	0,08	
61-20-1	Ремонт штукатурки наружных откосов цем.-известковым р-ром с песов и земли	100м2	0,17	
62-1-4	Окраска известью ранее окрашенной поверхности по штукатурке	тн	7,3	
6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного, грунта	тн	7,3	
601-9009	Транспортирование до 8,2-8,8 км мусора, материалов от разборки, грунта, щебня	м3	0,5	
69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях	м3		

Конструктивный отсек:

зд тамбурные витражи

Условия производства работ: в существующем здании с нормальными условиями труда без стесненных условий
продолжительность рабочей недели строителей, час: 40


№ позиции норматива, коды материалов	Наименование конструкций, основные виды ремонтно-строительных работ	Единица измерения	Объем (кол-во)	Примечание
08-07-002-1	Внутренние песа до 6м	100м2	0,17	
15-05-002-5 з/пл-0,8	Разборка остекления витринным стеклом на эластичных прокладках витражей с металлическими переплетами	тн	-0,000357	убрать
101-0115	Витры с полукруглой головкой длиной 50 мм	шт	-0,17	убрать
101-0623	Мыло хозяйственное	кг	-4,93	убрать
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,034	убрать
101-1757	Ветошь	м2	-17,34	убрать
101-1979	Стекло листовое витринное полированное толщиной 5 мм	100м2	0,06	
46-02-009-2	Отбивка штукатурки стен и потолков	100м2	0,144	
46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	тн	1,4	
09-04-010-2 коэф т.ч.	Демонтаж витражей, витрин в одноэтажных зданиях	тн	-0,00014	убрать
101-0309	Канаты пеньковые	тн	-0,000042	убрать
101-0797	Катанка	тн	-0,002716	убрать
101-1019	Швеллеры №40, сталь марки Ст0	тн	-0,000014	убрать
101-1805	Гвозди строительные	тн	-0,00084	убрать
101-2467	Растворитель марки Р-4	тн	-0,001442	убрать
102-0023	Бруски хвойные обрезные 75-150х40-75мм I сорт	м3		

№ позиции норматива, коды материалов	Наименование конструкций, основные виды ремонтно-строительных работ	Единица измерения	Объем (кол-во)	Примечание
113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	тн	-0,000434	убрать
508-0097	Канат двойной связи типа ТК оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10пм	-0,02618	убрать
15-02-019-4 прим	Сплошное выравнивание (однослойная штукатурка) поверхностей потолков сухими смесями толщиной до 10 мм	100м2	0,03	под ленту
402-0152	Смеси штукатурные сухие строительные цементные марка 50	тн	0,03393	добавить
402-9110	Смесь сухая растворная	тн	-0,03393	убрать
15-02-019-3 прим	Сплошное выравнивание (однослойная штукатурка) поверхностей стен сухими смесями толщиной до 10 мм	100м2	0,04	под ленту
402-0152	Смеси штукатурные сухие строительные цементные марка 50	тн	0,0388	добавить
402-9110	Смесь сухая растворная	тн	-0,0388	убрать
57-10-3	Заделка выбоин в цементных, бетонных полах площ до 1м2 в одном месте с железнением	100мест	0,03	
15-04-006-1 (	Покрывание грунтовойкой глубокого проникновения потолков за 1 раз	100м2	0,03	под ленту
101-9732	Грунтовка под штукатурку	тн	-0,00039	убрать
прайс Фининтерком (004у)	Пропитка ВД-АК-004 универсальная (тек. цена2013=46,6руб/кг), 015кг/м2	кг	0,45	добавить (расход 0,15кг/м2)
15-04-006-3 (	Покрывание грунтовойкой глубокого проникновения стен за 1 раз	100м2	0,07	под ленту
101-9732	Грунтовка под штукатурку	тн	-0,00091	убрать
прайс Фининтерком (004у)	Пропитка ВД-АК-004 универсальная (тек. цена2013=46,6руб/кг), 015кг/м2	кг	1,05	добавить (расход 0,15кг/м2)
09-04-010-3 прим	Монтаж тамбурных входных витражей с дверями (4,8м х 3м) из алюминированных многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	100м2	0,233	
101-1836	Стеклопакеты двухслойные из непотированного стекла толщиной 4 мм	м2	13,5648	добавить (расход 47,1/100м2)
101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	шт	78,912	добавить (расход 274шт/100м2)
101-2052	Лента бутиловая	пм	24,8544	добавить (расход 86,3/100м2)
101-2053	Лента бутиловая ПСУЛ	пм	24,8544	добавить (расход 86,3/100м2)
101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт	12,672	добавить (расход 44шт/100м2)
101-9225	Винты самонарезающие оцинкованные	тн	0,001008	добавить (расход 3,5кг/100м2)
206-0428	Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнополными полотнами с порогом ДАЧ 24-15П	шт	4,0032	добавить (расход 13,9шт/100м2)
206-0438	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН24-15	компл-т	4,0032	добавить (расход 13,9шт/100м2)

№ позиции норматива, коды материалов	Наименование конструктивных, основных видов ремонтно-строительных работ	Единица измерения	Объем (кол-во)	Примечание
206-1168	Каркасы под двойное остекление, под двухслойную глухую вставку с двухслойной распашной дверью ПД 2 48-15 П/К	шт	4,0032	добавить (расход 13,9шт/100м2)
206-1341	Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм	пм	22,0896	добавить (расход 76,7пм/100м2)
07-01-037-3 прим	Герметизация мастикой "Сазипласт-21" горизонтальных швов и примыканий	100пм	0,2	
101-0616	Мастика уплотняющая неотверждающая МСУ	кг	-15	убрать
101-2390	Герметик "Сазипласт-21" двухкомпонентный для герметизации швов	тн	0,00418	добавить (расход 20,9кг/100пм)
11-01-040-1 прим	Установка начального (П) профиля СП-11 из белого ПВХ на саморезах	100пм	0,35	внутр. откосы
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	-1,8025	убрать
101-1691	Шурупы саморезы 4,2х16 мм	шт	350	добавить (расход 1000шт/100м)
ROS0780.07/6 прайс ТБМ	Профиль (П) начальный Bauset BF СП-11 30х10мм белый (цена2011=20,19руб/пм)	пм	40,25	добавить (расход 115пм/100м)
11-01-040-1 прим	Установка начального (П) профиля СП-11 из белого ПВХ на дюбель-шурупах	100пм	0,02	
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	-0,103	убрать
101-2590	Дюбель с шурупом 6х35мм	шт	10	добавить (расход 500шт/100м)
ROS0780.07/6 прайс ТБМ	Профиль (П) начальный Bauset BF СП-11 30х10мм белый (цена2011=20,19руб/пм)	пм	2,3	добавить (расход 115пм/100м)
69-2-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичной стене электроперфоратором	100шт	0,1	
15-01-050-4 прим	Облицовка внутренних оконных и дверных откосов декоративными откосными сэндвич-панелями из ПВХ	100м2	0,00	внутр. откосы
101-9155	Листы облицовочные декоративные	м2		
101-9732	Грунтовка под штукатурку	тн	-0,000801	убрать
113-9045	Клей	кг	-2,7	убрать
BAU3001.07 прайс ТБМ	Силикон нейтральный Bauset SC-300 белый в тубе 0,3 л (цена2011=169,15руб/шт)	шт	0,9	добавить (расход 3л/100м2)
BAU5007.07 прайс ТБМ	Откосный сэндвич Bauset RS 10х1500х3000мм (0,8х1,0) матовый белый (цена2011=635,68руб/м2)	м2	10,35	добавить (расход 115м2/100м2)
прайс	Клей жидкие гвозди Момент-Монтаж универсальный в тубе 0,4кг (цена2011=95руб/туба)	шт	0,648	добавить (расход 2,88кг/100м2)
ГерметикСтройСервис (6)	Пропитка ВД-АК-004 универсальная (тек.цена2013=46,6руб/кг), 015кг/м2	кг	1,35	добавить
прайс Фининтерком (004у)	Установка уголков, соединительных или торцевых элементов из ПВХ на клею	100пм	0,033	

№ позиции норматива, коды материалов	Наименование конструкций, основные виды ремонтно-строительных работ	Единица измерения	Объем (кол-во)	Примечание
прайс ТСК Групп (эл-пл)	Уголок пластиковый внутр и внешн. соединительный элемент пластиковый для стеновых панелей (цена 2013-9,34руб/м)	м	3,333	добавить
11-01-040-1 прим	Установка финишного F-образного профиля из ПВХ на жидкие гвозди	кг	0,33	внутр. откосы
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	шт	-1,6995	уборать
прайс	Клей жидкие гвозди Момент-Монтаж универсальный в тубе 0,4кг	шт	3,3	добавить (расход 4кг/100м)
ГерметикСтройСервис (б)	(цена 2011=95руб/туба)	м	37,95	добавить (расход 115мм/100м)
прайс ООО "Вит индустрия" (а)	Профиль (F) конечный белый 10х60х18 (цена 2011=22руб/м)	м	0,034	
61-20-1	Ремонт штукатурки наружных откосов цем.-известковым р-ром с песком и землей	100м ²	0,04	
62-1-4	Окраска известью ранее окрашенной поверхности по штукатурке	тн	2,9	
6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного, грунта	тн	2,9	
601-9009	Транспортирование до 8,2-8,8 км мусора, материалов от разборки, грунта, щебня	м ³	0,3	
69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях	м ³	0,3	

Директор приборного и измерительного отдела


(подпись, дата) 19.02.2014


И.О.Т. Ф.И.О.Т.


Начальник отдела контроля качества и технического обслуживания и организации ремонтных работ


(подпись, дата)

Составил:

Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений УПБ


(подпись, дата) 14.02.2014 А.П.Березин


15.02.2014 19.02.2014