

АтомСмета
"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления промышленной
безопасности и инженерного обеспечения
производства

А.А.Кузнецников

20 15 г.

20 г.

ФГУП ПО МАЯК

(наименование стройки (ремонтируемого объекта))

ПМЗ

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 22С/2015

(определение начальной (максимальной) цены)

капитальный ремонт здания инв.№ 02401018

на (наименование работ и затрат)

Основание: РВ-40/27 от 19.02.2014г.

Сметная стоимость	329.108	тыс.руб.
Нормативные трудозатраты	3 082.32	чел.-час.
Текущая стоимость с НДС	2 055 938.78	тыс.руб.
Средства на оплату труда	42.928	тыс.руб.

Составлен(а) в ценах на январь 2000 года по НБ Челябинская область (редакция 2009 г)

№ п/п	Шифр и № позиций нормативов	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел.-ч,	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплата труда рабочих	эксплуатации машин	машинистов	
				оплата труда рабочих	в т.ч. оплата труда машин.			в т.ч. оплата труда машин.	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗАГО = 1.13 Капитальный ремонт производственных зданий										
МДС 81-38.2004 п.1 на ТЕР кроме ТЕР46 К=ЭММ*1,20, ЗПМ*1,20, ОЗП*1,20, ТЗ*1,20, ТЗМ*1,20										
на ТЕРР, ТЕР46 К=ЭММ*1,00, ЗПМ*1,00, ОЗП*1,00, ТЗ*1,00, ТЗМ*1,00										
МДС 81-35.2004 п.4.7 на ТЕР кроме ТЕР46 К=ЭММ*1,25, ЗПМ*1,25, ОЗП*1,15, ТЗ*1,15, ТЗМ*1,25										
Внутренний витраж										
0.08										
1	08-07-002-1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	1 994.07	27.87	160.00	96.00	2.00	96.88	7.75
				1 195.40	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (117.00 руб.): 122%; СП (65.00 руб.): 68%								
		Эксплуатация машин		18.58*1.25*1.2=27.87						
		Оплата труда машинистов		0.00*1.25*1.2=0.00						
		Оплата труда рабочих		766.58*1.15*1.2=1 057.88						
		Затраты труда рабочих		70.20*1.15*1.2=96.88						
		Затраты труда машинистов		0.00*1.25*1.2=0.00						
2	15-05-002-4	Разборка остекления витринным стеклом на эластичных прокладках витрин с металлическими переплетами	100 м2	1 164.38	87.60	70.00	65.00	5.00	80.14	4.81
				1 076.78	6.78			0.00	0.37	0.02
		НР (68.00 руб.): 105%; СП (30.00 руб.): 46.75%								
		Стоимость материалов		9 919.92*0=0.00						
		Эксплуатация машин		120.58*1.2*0.6=86.82						
		Оплата труда машинистов		8.33*1.2*0.6=6.00						
		Оплата труда рабочих		1 323.48*1.2*0.6=952.91						
		Затраты труда рабочих		111.31*1.2*0.6=80.14						
		Затраты труда машинистов		0.51*1.2*0.6=0.37						
3	46-02-009-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	254.26	0.00	6.00	6.00	0.00	22.82	0.57
				254.26	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (7.00 руб.): 110%; СП (4.00 руб.): 59.5%								
4	09-04-010-2	Демонтаж витражей, витрин с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях	0.53	5 447.27	339.04	2 887.00	2 577.00	180.00	353.89	187.56
				4 862.76	1.86			1.00	0.10	0.05
		НР (2 320.00 руб.): 90%; СП (1 863.00 руб.): 72.25%								
		Эксплуатация машин		403.36*1.2*0.7=338.82						
		Оплата труда машинистов		1.96*1.2*0.7=1.65						
		Оплата труда рабочих		5 123.01*1.2*0.7=4 303.33						
		Затраты труда рабочих		421.30*1.2*0.7=353.89						
		Затраты труда машинистов		0.12*1.2*0.7=0.10						
4.1	101-0309	Канаты пеньковые пропитанные		-5.3E-05	33 750.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.000053=0.53*-0.0001								
4.2	101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6.3-6.5 мм	-1.6E-05	4 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.000016=0.53*-0.00003								
4.3	101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	-0.00103	4 977.24	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4.5	101-2457	Объем: $-0.000005 = 0.53 \cdot 0.000009$ Растворитель марки Р-4	-0.00032	16 570.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4.6	102-0023	Объем: $-0.000318 = 0.53 \cdot 0.0006$ Брусочки обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 40-75 мм, I сорт	-0.00055	1 540.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4.7	113-0021	Объем: $-0.000546 = 0.53 \cdot 0.00103$ Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	-0.00016	18 440.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4.8	508-0057	Объем: $-0.000164 = 0.53 \cdot 0.000309$ Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 с с оцинкованный из проволоки марки В маркировочная группа 1770 нмм2, диаметром 5,5 мм	-0.00091	61.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
5	46-04-012-3	Объем: $-0.009911 = 0.53 \cdot 0.0187$ Разборка деревянных заполнений порогов дверных и воротных	0.072	1 476.37	275.18	106.00	86.00	20.00	103.91	7.48
				1 201.19	122.62			9.00	7.74	0.56
6	09-04-010-3	НР (105.00 руб.) 710%, СП (57.00 руб.) 59.5% Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	0.117	7 740.25	1 405.25	905.00	738.00	164.00	445.37	52.11
				6 310.94	470.55			55.00	29.10	3.40
6.1	101-1836	НР (714.00 руб.) 90%, СП (573.00 руб.) 72.25% Эксплуатация машин Оплата труда машинистов Оплата труда рабочих Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	4.2354	399.00	0.00	1 690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
6.2	101-1845	Объем: $4.2354 = 0.117 \cdot 36.20$ Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	32.058	0.68	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
6.3	101-2388	Объем: $32.058 = 0.117 \cdot 274.00$ Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	5.2416	67.89	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
6.4	101-1821	Объем: $5.2416 = 0.117 \cdot 44.80$ Винты самонарезающие оцинкованные	0.00041	30 340.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
6.5	206-0412	Объем: $0.0004095 = 0.117 \cdot 0.0035$ Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом двухслойные с равнополными полотнами с порогом ДАО 24-15ПИ	2	6 150.00	0.00	12 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
6.6	206-0438	Объем: $2 = 0.117 \cdot 17.094017$ Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН24-15	2	438.00	0.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
6.7	206-1166	Объем: $2 = 0.117 \cdot 17.094017$ Каркасы под двойное остекление, под двухслойную глухую вставку с двухслойной распашной дверью ПД 2 39-15 ПК	2	7 700.00	0.00	15 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
6.8	206-1341	Объем: $2 = 0.117 \cdot 17.094017$ Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм	8.9739	15.35	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
7	57-10-3	Объем: $8.9739 = 0.117 \cdot 76.70$ Заделка выбоин в полах, цементных площадью до 1.0 м2	0.02	3 125.07	90.76	62.00	30.00	2.00	124.23	2.48
				1 513.30	18.97			0.00	1.38	0.03
7.1	509-9900	НР (24.00 руб.) 80%, СП (20.00 руб.) 68% Строительный мусор	0.0296	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
8	07-01-037-3	Объем: $0.0296 = 0.02 \cdot 1.48$ Герметизация мастикой швов горизонтальных	0.08	1 316.26	393.62	105.00	23.00	31.00	21.94	1.76
				284.39	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (30.00 руб.) 130%, СП (17.00 руб.) 72.25% Эксплуатация машин		262 411.25	2=393.62					
					0.00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оплата труда рабочих	182.37*1.15*1.2=251.67							
		Затраты труда рабочих	15.90*1.15*1.2=21.94							
		Затраты труда машинистов	0.00*1.25*1.2=0.00							
8 1	101-0616	Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ	-6							
		кг		8.51	0.00	- 51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
8 2	101-2390	Объем: -6=0.08*- 75.00 Герметик Сазиласт 21, двухкомпонентный для герметизации швов, деформативность 25%	0.001672							
		т		25 622.80	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
9	11-01-040-1	Объем: 0.001672=0.08*0.0209 Устройство начального профиля СП- 11 из белого ПВХ на саморезах	0.21							
		100 м		287.86	4.65	60.00	36.00	1.00	12.41	2.61
				173.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (44.00 руб.): 123%; СП (23.00 руб.): 63.75%								
		Эксплуатация машин	3.10*1.25*1.2=4.65							
		Оплата труда машинистов	0.00*1.25*1.2=0.00							
		Оплата труда рабочих	110.94*1.15*1.2=153.10							
		Затраты труда рабочих	8.99*1.15*1.2=12.41							
		Затраты труда машинистов	0.00*1.25*1.2=0.00							
9 1	101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	-1.0815							
		кг		21.40	0.00	- 23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -1.0815=0.21*- 5.15								
9 2	101-1691	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	210	0.23	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		шт.		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 210=0.21*1 000.00								
9 3	прайс ТБМ	Профиль начальный Bauset BF СП-11 30*10мм белый	24.15							
		м		3.40	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 24.15=0.21*115.00								
		Стоимость материалов	0.00=20.19/1.18/5.23*1.02*1.02=0.00							
10	11-01-040-1	Устройство начального профиля СП- 11 из белого ПВХ на дюбель-шурупах	0.016							
		100 м		287.86	4.65	5.00	3.00	0.00	12.41	0.20
				173.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (4.00 руб.): 123%; СП (2.00 руб.): 63.75%								
		Эксплуатация машин	3.10*1.25*1.2=4.65							
		Оплата труда машинистов	0.00*1.25*1.2=0.00							
		Оплата труда рабочих	110.94*1.15*1.2=153.10							
		Затраты труда рабочих	8.99*1.15*1.2=12.41							
		Затраты труда машинистов	0.00*1.25*1.2=0.00							
10 1	101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	-0.0824							
		кг		21.40	0.00	- 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.0824=0.016*- 5.15								
10 2	101-2590	Дюбель с шурупом 6/35 мм	8	0.13	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		шт.		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 8=0.016*500.00								
10 3	прайс ТБМ	Профиль начальный Bauset BF СП-11 30*10мм белый	1.84							
		м		3.40	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 1.84=0.016*115.00								
		Стоимость материалов	0.00=20.19/1.18/5.23*1.02*1.02=0.00							
11	69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм. толщина стен 0,5 кирпича	0.08							
		100 шт		77.49	10.62	6.00	5.00	1.00	5.49	0.44
				66.87	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (4.00 руб.): 78%; СП (3.00 руб.): 50%								
11 1	509-9900	Строительный мусор	0.00048	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.00048=0.08*0.006								
12	15-01-050-4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	0.06							
		100 м2		3 665.80	82.06	220.00	181.00	5.00	229.73	13.78
				3 013.88	1.90			0.00	0.12	0.01
		НР (190.00 руб.): 105%; СП (85.00 руб.): 46.75%								
		Эксплуатация машин	54.56*1.25*1.2=81.84							
		Оплата труда машинистов	1.12*1.25*1.2=1.68							
		Оплата труда рабочих	1 932.72*1.15*1.2=2 667.15							
		Затраты труда рабочих	166.47*1.15*1.2=229.73							
		Затраты труда машинистов	0.08*1.25*1.2=0.12							
12 1	101-3464	Грунтовка масляная ВАК-I-V	-0.00053	10 950.00	0.00	- 6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.000534=0.06*- 0.0089								
12 2	101-2434	Клей ПВА	-1.8	15.70	0.00	- 28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		кг		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -1.8=0.06*- 30.00								
12 3	прайс ТБМ	Силикон нейтральный Bauset SC-300 белый в тубе 0,3л	0.6							
		шт		28.52	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.6=0.06*10.00								
		Стоимость материалов	0.00=169.15/1.18/5.23*1.02*1.02=0.00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.4	прайс ТБМ	Откосный сэндвич Bauset RS 10*1500*3000мм (0,8*1.0) матовый белый	6.9							
				107.17	0.00	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			м2	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 6.9=0.06*115.00 Стоимость материалов								
		0.00=635.68/1.18/5.23*1.02*1.02=0.00	0.432							
12.5	прайс Клей жидкие гвозди Момент-монтаж									
	ГерметикСтро универсальный в тубе 0.4кг			16.02	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	йСервис		ШТ	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.432=0.06*7.20 Стоимость материалов								
		0.00=95/1.18/5.23*1.02*1.02=0.00	0.0009							
12.6	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК-004 универсальная		8 963.71	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.0009=0.06*0.015 Стоимость материалов								
13	11-01-040-1	Устройство финишного F-образного профиля из ПВХ на жидкие гвозди	0.2	287.86	4.65	58.00	35.00	1.00	12.41	2.48
			100 м	173.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (43.00 руб.): 123%; СП (22.00 руб.): 63.75%								
		Эксплуатация машин		3.10*1.25*1.2=4.65						
		Оплата труда машинистов		0.00*1.25*1.2=0.00						
		Оплата труда рабочих		110.94*1.15*1.2=153.10						
		Затраты труда рабочих		8.99*1.15*1.2=12.41						
		Затраты труда машинистов		0.00*1.25*1.2=0.00						
13.1	101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	-1.03	21.40	0.00	- 22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			кг	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -1.03=0.20*- 5.15 Стоимость материалов								
13.2	прайс Клей жидкие гвозди Момент-монтаж		2							
	ГерметикСтро универсальный в тубе 0.4кг			16.02	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	йСервис		ШТ	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 2=0.20*10.00 Стоимость материалов								
		0.00=95/1.18/5.23*1.02*1.02=0.00	23							
13.3	прайс ООО	Профиль конечный белый 10*60*18		3 71	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Вит индустрия		м	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 23=0.20*115.00 Стоимость материалов								
		0.00=22/1.18/5.23*1.02*1.02=0.00	0.018							
14	11-01-040-1	Устройство уголков соединительных или торцевых элементов их ПВХ на клею		287.86	4.65	5.00	3.00	0.00	12.41	0.22
			100 м	173.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (4.00 руб.): 123%; СП (2.00 руб.): 63.75%								
		Эксплуатация машин		3.10*1.25*1.2=4.65						
		Оплата труда машинистов		0.00*1.25*1.2=0.00						
		Оплата труда рабочих		110.94*1.15*1.2=153.10						
		Затраты труда рабочих		8.99*1.15*1.2=12.41						
		Затраты труда машинистов		0.00*1.25*1.2=0.00						
14.1	прайс ТСК	Уголок пластиковый внутренний и Групп внешний соединительный и торцевой элемент пластиковый для стеновых панелей	1.818	1.57	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			м	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 1.818=0.018*101.00 Стоимость материалов								
		0.00=9.34/1.18/5.23*1.02*1.02=0.00	0.05							
15	69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных		38.94	11.09	2.00	1.00	1.00	2.50	0.13
			м3	27.85	9.49			0.00	0.69	0.03
		НР (1.00 руб.): 66%								
16	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	1	3.30	3.30	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
			т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
17	601-9009	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 9 км (1-й класс груза)	1	16.46	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Стоимость материалов		16.46=16.46=- 1.00						
		Козфф. пересчета: пункт	601-9012							

ИТОГО ПО Внутренний витраж

Стоимость общестроительных работ

Материалы

Всего оплата труда

Накладные расходы

130 % от ФОТ = 23.00 (по стр. 8)

122 % от ФОТ = 96.00 (по стр. 1)

90 % от ФОТ = 3 371.00 (по стр. 4, 6)

123 % от ФОТ = 77.00 (по стр. 9 - 10, 13 - 14)

105 % от ФОТ = 246.00 (по стр. 2, 12)

110 % от ФОТ = 101.00 (по стр. 3, 5)

80 % от ФОТ = 30.00 (по стр. 7)

104 % от ФОТ = 0.00 (по стр. 16 - 17)

78 % от ФОТ = 5.00 (по стр. 11)

36 392.00

36 392.00

32 091.00

3 950.00

3 675.00

30.00

117.00

3 034.00

95.00

258.00

112.00

24.00

0.00

4.00

3 885.00

416.00

65.00

284.38

4.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
						1.00						
		66 % от ФОТ = 1.00 (по стр. 15)				2 766.00						
		Сметная прибыль				17.00						
		85 %*0.85 = 72.25 % от ФОТ = 23.00 (по стр. 8)				65.00						
		80 %*0.85 = 68 % от ФОТ = 96.00 (по стр. 1)				2 436.00						
		85 %*0.85 = 72.25 % от ФОТ = 3 371.00 (по стр. 4. 6)				49.00						
		75 %*0.85 = 63.75 % от ФОТ = 77.00 (по стр. 9 - 10, 13 - 14)				115.00						
		55 %*0.85 = 46.75 % от ФОТ = 246.00 (по стр. 2, 12)				61.00						
		70 %*0.85 = 59.5 % от ФОТ = 101.00 (по стр. 3. 5)				20.00						
		68 % от ФОТ = 30.00 (по стр. 7)				0.00						
		60 % от ФОТ = 0.00 (по стр. 16 - 17)				3.00						
		50 % от ФОТ = 5.00 (по стр. 11)				0.00						
		40 % от ФОТ = 1.00 (по стр. 15)				42 833.00						
		Итого с накладными расходами и сметной прибылью				288.48						
		Нормативная трудоемкость				3 950.00						
		Сметная заработная плата				42 833.00						
		Всего, стоимость общестроительных работ										
					Оконные витражи							
					0.54							
18	08-07-002-1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м				1 994.07	27.87	1 077.00	646.00	15.00	96.88	52.31
		100 м2				1 195.40	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (788.00 руб.): 122%; СП (439.00 руб.): 68%										
		Эксплуатация машин				18.58*1.25*1.2=27.87						
		Оплата труда машинистов				0.00*1.25*1.2=0.00						
		Оплата труда рабочих				766.58*1.15*1.2=1 057.88						
		Затраты труда рабочих				70.20*1.15*1.2=96.88						
		Затраты труда машинистов				0.00*1.25*1.2=0.00						
		1.51										
19	15-05-002-4	Разборка остекления витринным стеклом на эластичных прокладках витрин с металлическими переплетами				1 164.38	87.60	1 758.00	1 626.00	132.00	80.14	121.02
		100 м2				1 076.78	6.78			10.00	0.37	0.55
		НР (1 718.00 руб.): 105%; СП (765.00 руб.): 46.75%										
		Стоимость материалов				9 919.92*0=0.00						
		Эксплуатация машин				120.58*1.2*0.6=86.82						
		Оплата труда машинистов				8.33*1.2*0.6=6.00						
		Оплата труда рабочих				1 323.48*1.2*0.6=952.91						
		Затраты труда рабочих				111.31*1.2*0.6=80.14						
		Затраты труда машинистов				0.51*1.2*0.6=0.37						
20	46-02-009-2	Отбивка штукатурку с поверхностей стен и потолков кирпичных				254.26	0.00	31.00	31.00	0.00	22.82	2.74
		100 м2				254.26	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (34.00 руб.): 110%; СП (18.00 руб.): 59.5%										
21	09-04-010-2	Демонтаж витражей, витрин с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях				5 447.27	339.04	19 611.00	17 506.00	1 221.00	353.89	1 274.01
		Т				4 862.76	1.86			7.00	0.10	0.36
		НР (15 762.00 руб.): 90%; СП (12 653.00 руб.): 72.25%										
		Эксплуатация машин				403.36*1.2*0.7=338.82						
		Оплата труда машинистов				1.96*1.2*0.7=1.65						
		Оплата труда рабочих				5 123.01*1.2*0.7=4 303.33						
		Затраты труда рабочих				421.30*1.2*0.7=353.89						
		Затраты труда машинистов				0.12*1.2*0.7=0.10						
21.1	101-0309	Канаты пеньковые пропитанные				-0.00036	33 750.00	0.00	-12.00	0.00	0.00	0.00
		Т				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.00036=3.60*-0.0001										
21.2	101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм				-0.00011	4 650.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00
		Т				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.000108=3.60*-0.00003										
21.3	101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0				-0.00698	4 977.24	0.00	-35.00	0.00	0.00	0.00
		Т				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.006984=3.60*-0.00194										
21.4	101-1805	Гвозди строительные				-3.6E-05	9 190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем -0.000036=3.60*-0.00001										
21.5	101-2467	Растворитель марки Р-4				-0.00216	16 570.00	0.00	-36.00	0.00	0.00	0.00
		Т				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.00216=3.60*-0.0006										
21.6	102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта				-0.00371	1 540.00	0.00	-6.00	0.00	0.00	0.00
		м3				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем -0.003708=3.60*-0.00103										
21.7	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая				-0.00112	18 440.00	0.00	-21.00	0.00	0.00	0.00
		Т				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.001116=3.60*-0.00031										
21.8	508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5,5 мм				-0.06732	61.40	0.00	-4.00	0.00	0.00	0.00
		10 м				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем -0.06732=3.60*-0.0187										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.1	509-9900	Строительный мусор	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23	15-02-019-3	Объем: 0.42=0.12*3.50 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	0.18							
		100 м2		2 637.34	55.59	475.00	169.00	10.00	71.61	12.89
		Т		939.44	39.09			7.00	2.81	0.50
		НР (185.00 руб.): 105%; СП (82.00 руб.): 46.75%								
		Эксплуатация машин		34.06*1.25*1.2=51.09						
		Оплата труда машинистов		23.06*1.25*1.2=34.59						
		Оплата труда рабочих		602.44*1.15*1.2=831.37						
		Затраты труда рабочих		51.89*1.15*1.2=71.61						
		Затраты труда машинистов		1.87*1.25*1.2=2.81						
23.1	402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы		1 691.08	0.00	- 295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23.2	402-0152	Объем: -0.1746=0.18*- 0.97 Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт № 8, марка 50	0.1746	1 003.95	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
24	15-02-019-4	Объем: 0.1746=0.18*0.97 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	0.08	3 194.23	65.09	255.00	97.00	5.00	87.08	6.97
		100 м2		1 214.23	45.53			4.00	3.27	0.26
		НР (106.00 руб.): 105%; СП (47.00 руб.): 46.75%								
		Эксплуатация машин		39.90*1.25*1.2=59.85						
		Оплата труда машинистов		26.86*1.25*1.2=40.29						
		Оплата труда рабочих		778.65*1.15*1.2=1 074.54						
		Затраты труда рабочих		63.10*1.15*1.2=87.08						
		Затраты труда машинистов		2.18*1.25*1.2=3.27						
24.1	402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы		1 691.08	0.00	- 153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
24.2	402-0152	Объем: -0.09048=0.08*- 1.131 Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт № 8, марка 50	0.09048	1 003.95	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
25	15-04-006-1	Объем: 0.09048=0.08*1.131 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	0.08	156.38	2.08	12.00	12.00	0.00	11.18	0.89
		100 м2		153.60	0.24			0.00	0.02	0.00
		НР (13.00 руб.): 105%; СП (6.00 руб.): 46.75%								
		Эксплуатация машин		1.37*1.25*1.2=2.06						
		Оплата труда машинистов		0.14*1.25*1.2=0.21						
		Оплата труда рабочих		98.50*1.15*1.2=135.93						
		Затраты труда рабочих		8.10*1.15*1.2=11.18						
		Затраты труда машинистов		0.01*1.25*1.2=0.02						
25.1	101-3452	Пропитка ВД-АК-004 универсальная		0.0012	8 963.71	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26	15-04-006-3	Объем: 0.0012=0.08*0.015 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0.18	126.99	2.08	22.00	22.00	0.00	9.04	1.63
		100 м2		124.21	0.24			0.00	0.02	0.00
		НР (23.00 руб.): 105%; СП (10.00 руб.): 46.75%								
		Эксплуатация машин		1.37*1.25*1.2=2.06						
		Оплата труда машинистов		0.14*1.25*1.2=0.21						
		Оплата труда рабочих		79.65*1.15*1.2=109.92						
		Затраты труда рабочих		6.55*1.15*1.2=9.04						
		Затраты труда машинистов		0.01*1.25*1.2=0.02						
26.1	101-3452	Пропитка ВД-АК-004 универсальная		0.0027	8 963.71	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
27	09-04-009-4	Объем: 0.0027=0.18*0.015 Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	0.756	51 275.14	5 084.63	38 764.00	6 474.00	3 844.00	604.33	456.87
		100 м2		8 563.48	545.96			413.00	27.74	20.97
		НР (6 198.00 руб.): 90%; СП (4 976.00 руб.): 72.25%								
		Эксплуатация машин		3 347.88*1.25*1.2=5 021.82						
		Оплата труда машинистов		322.10*1.25*1.2=483.15						
		Оплата труда рабочих		5 491.52*1.15*1.2=7 578.30						
		Затраты труда рабочих		437.92*1.15*1.2=604.33						
		Затраты труда машинистов		18.49*1.25*1.2=27.74						
27.1	101-1836	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм		399.00	0.00	28 355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		м2		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
27.2	101-2052	Объем: -71.064=0.756*- 94.00 Лента бутиловая	100.7748	8.76	0.00	883.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
27 3	101-2053	Объем: 100.7748=0.756*133.30 Лента бутиловая ПСУЛ	69.7032	7.40	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			м	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
27 4	101-2054	Объем: 69.7032=0.756*92.20 Лента бутиловая диффузионная	30.996	9.84	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			м	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
27 5	101-2388	Объем: 30.996=0.756*41.00 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex. Soudal в баллонах по 750 мл	35.91	67.89	0.00	2 438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			шт.	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
27 6	ЧСЦ08.09.119.	Объем: 35.91=0.756*47.50 Алюминиевые окна с заполнением: 1 прим. одинарные неоткрываемые ОАК 15-15Н с однокамерным стеклопакетом	30	2 587.47	0.00	77 624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			шт.	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
27.7	ЧСЦ08.09.119.	Объем: 30=0.756*39.68254 Стоимость материалов Алюминиевые окна с заполнением: 1 прим. одинарные с распашной створкой ОАК 15-09Р с однокамерным стеклопакетом	2 130.00=13007/5.23*1.02*1.02=0.00 6	1 552.48	0.00	9 315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			шт.	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
28	10-01-035-3	Объем: 6=0.756*7.936508 Стоимость материалов Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0.51 м	3 920.00=7804.18/5.23*1.02*1.02=0.00 0.276	6 767.20	50.17	1 868.00	99.00	14.00	29.50	8.14
			100 п. м	359.41	1.66			0.00	0.11	0.03
28 1	101-1759	НР (117.00 руб.): 118%; СП (53.00 руб.): 53.55% Эксплуатация машин Оплата труда машинистов Оплата труда рабочих Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов	0.19872	66.40	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			л	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
28 2	101-2912	Объем: 0.19872=0.276*0.72 Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм	31.74	384.00	0.00	12 188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			м	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
28 3	11 08 0759	Объем: 31.74=0.276*115.00 ЧСЦ Заглушка торцевая двусторонняя длиной 0.6м	6	1.67	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			шт	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
29	11-01-040-1	Объем: 6=0.276*21.73913 Стоимость материалов Установка облицовочного профиля (уголка) 100*25*8 из ПВХ на жидкие гвозди	0.00=8.39/5.23*1.02*1.02=0.00 0.276	287.86	4.65	79.00	48.00	1.00	12.41	3.42
			100 м	173.00	0.00			0.00	0.00	0.00
29 1	прайс ГерметикСтро йСервис	НР (59.00 руб.): 123%; СП (31.00 руб.): 63.75% Эксплуатация машин Оплата труда машинистов Оплата труда рабочих Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов	2.76	16.02	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			шт	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
29 2	101-0609	Объем: 2.76=0.276*10.00 Стоимость материалов Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	0.00=95/1.18/5.23*1.02*1.02=0.00 -1.4214	21.40	0.00	- 30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			кг	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
29 3	прайс ТБМ	Объем: -1.4214=0.276*- 5.15 Профиль облицовочный (уголок) полный Bauset BF 100*25*8 белый	31.74	12.01	0.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			м	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
30	11-01-040-1	Объем: 31.74=0.276*115.00 Стоимость материалов Устройство начального профиля СП-11 из белого ПВХ на саморезах	0.00=71.26/1.18/5.23*1.02*1.02=0.00 0.67	287.86	4.65	193.00	116.00	3.00	12.41	8.31
			100 м	173.00	0.00			0.00	0.00	0.00
30 1	101-0609	НР (143.00 руб.): 123%; СП (74.00 руб.): 63.75% Эксплуатация машин Оплата труда машинистов Оплата труда рабочих Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов	-3.4505	21.40	0.00	- 74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			кг	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
30 2	101-1691	Объем: -3.4505=0.67*- 5.15 Шурупы-саморезы 4.2х16 мм	670	0.23	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			шт.	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 670=0.67*1 000.00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.3	прайс ТБМ	Профиль начальный Bauset BF СП-11 30*10мм белый	77.05	3.40	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		м		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 77.05=0.67*115.00								
		Стоимость материалов	0.00=20.19/1.18/5.23*1.02*1.02=0.00							
31	11-01-040-1	Устройство начального профиля СП-11 из белого ПВХ на дюбель-шурупах	0.12							
		100 м		287.86	4.65	35.00	21.00	1.00	12.41	1.49
				173.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (26.00 руб.): 123%; СП (13.00 руб.): 63.75%								
		Эксплуатация машин	3.10*1.25*1.2=4.65							
		Оплата труда машинистов	0.00*1.25*1.2=0.00							
		Оплата труда рабочих	110.94*1.15*1.2=153.10							
		Затраты труда рабочих	8.99*1.15*1.2=12.41							
		Затраты труда машинистов	0.00*1.25*1.2=0.00							
31.1	101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	-0.618	21.40	0.00	-13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		кг		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.618=0.12* 5.15								
31.2	101-2590	Дюбель с шурупом 6/35 мм	60	0.13	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		шт.		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 60=0.12*500.00								
31.3	прайс ТБМ	Профиль начальный Bauset BF СП-11 30*10мм белый	13.8	3.40	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		м		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 13.8=0.12*115.00								
		Стоимость материалов	0.00=20.19/1.18/5.23*1.02*1.02=0.00							
32	69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм. толщина стен 0,5 кирпича	0.6	77.49	10.62	46.00	40.00	6.00	5.49	3.29
		100 шт		66.87	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (31.00 руб.): 78%; СП (20.00 руб.): 50%								
32.1	509-9900	Строительный мусор	0.0036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.0036=0.60*0.006								
33	15-01-050-4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	0.22	3 665.80	82.06	806.00	663.00	18.00	229.73	50.54
		100 м2		3 013.88	1.90			0.00	0.12	0.03
		НР (696.00 руб.): 105%; СП (310.00 руб.): 46.75%								
		Эксплуатация машин	54.56*1.25*1.2=81.84							
		Оплата труда машинистов	1.12*1.25*1.2=1.68							
		Оплата труда рабочих	1 932.72*1.15*1.2=2 667.15							
		Затраты труда рабочих	166.47*1.15*1.2=229.73							
		Затраты труда машинистов	0.08*1.25*1.2=0.12							
33.1	101-3464	Грунтовка масляная ВАК-I-V	-0.00196	10 950.00	0.00	-21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.001958=0.22* -0.0089								
33.2	101-2434	Клей ПВА	-6.6	15.70	0.00	-104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		кг		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -6.6=0.22* 30.00								
33.3	прайс ТБМ	Силикон нейтральный Bauset SC-300 белый в тубе 0,3л	2.2	28.52	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		шт		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 2.2=0.22*10.00								
		Стоимость материалов	0.00=169.15/1.18/5.23*1.02*1.02=0.00							
33.4	прайс ТБМ	Откосный сэндвич Bauset RS 10*1500*3000мм (0.8*1.0) матовый белый	25.3	107.17	0.00	2 711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		м2		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 25.3=0.22*115.00								
		Стоимость материалов	0.00=635.68/1.18/5.23*1.02*1.02=0.00							
33.5	прайс	Клей жидкие гвозди Момент-монтаж ГерметикСтро универсальный в тубе 0,4кг йСервис	1.584	16.02	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		шт		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 1.584=0.22*7.20								
		Стоимость материалов	0.00=95/1.18/5.23*1.02*1.02=0.00							
33.6	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК-004 универсальная	0.0033	8 963.71	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.0033=0.22*0.015								
34	11-01-040-1	Устройство финишного F-образного профиля из ПВХ на жидкие гвозди	0.7	287.86	4.65	201.00	121.00	3.00	12.41	8.68
		100 м		173.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (149.00 руб.): 123%; СП (77.00 руб.): 63.75%								
		Эксплуатация машин	3.10*1.25*1.2=4.65							
		Оплата труда машинистов	0.00*1.25*1.2=0.00							
		Оплата труда рабочих	110.94*1.15*1.2=153.10							
		Затраты труда рабочих	8.99*1.15*1.2=12.41							
		Затраты труда машинистов	0.00*1.25*1.2=0.00							
34.1	101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	-3.605	21.40	0.00	-77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		кг		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -3.605=0.70* 5.15								
34.2	прайс	Клей жидкие гвозди Момент-монтаж ГерметикСтро универсальный в тубе 0,4кг йСервис	7	16.02	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
	Объем: 7=0.70*10.00									
	Стоимость материалов		0.00=95/1.18/5.23*1.02*1.02=0.00							
34.3	прайс ООО Профиль конечный белый 10*60*18		80.5							
	Вит индустрия									
		м		3.71	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	Объем: 80.5=0.70*115.00									
	Стоимость материалов		0.00=22/1.18/5.23*1.02*1.02=0.00							
35	11-01-040-1 Устройство уголков соединительных или торцевых элементов их ПВХ на клею		0.17							
		100 м		287.86	4.65	49.00	29.00	1.00	12.41	2.11
				173.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	НР (36.00 руб.): 123%; СП (18.00 руб.): 63.75%									
	Эксплуатация машин		3.10*1.25*1.2=4.65							
	Оплата труда машинистов		0.00*1.25*1.2=0.00							
	Оплата труда рабочих		110.94*1.15*1.2=153.10							
	Затраты труда рабочих		8.99*1.15*1.2=12.41							
	Затраты труда машинистов		0.00*1.25*1.2=0.00							
35.1	прайс ТСК Уголок пластиковый внутренний и Группы внешний соединительный и торцевой элемент пластиковый для стеновых панелей		17.17							
		м		1.57	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	Объем: 17.17=0.17*101.00									
	Стоимость материалов		0.00=9.34/1.18/5.23*1.02*1.02=0.00							
36	58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0.4 м		0.276							
		100 м		2 778.63	6.98	767.00	139.00	2.00	41.41	11.43
				504.43	1.27			0.00	0.08	0.02
	НР (115.00 руб.): 83%; СП (90.00 руб.): 65%									
36.1	101-1691 Шурупы-саморезы 4.2x16 мм		138	0.23	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		шт.		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	Объем: 138=0.276*500.00									
36.2	101-1805 Гвозди строительные		-0.0011	9 190.00	0.00	- 10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	Объем: -0.001104=0.276*- 0.004									
36.3	509-9900 Строительный мусор		0.061824	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	Объем: 0.061824=0.276*0.224		0.08							
37	61-20-1 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов			7 119.32	3.14	569.00	343.00	0.00	323.40	25.87
		100 м2		4 290.29	0.00			0.00	0.00	0.00
	НР (271.00 руб.): 79%; СП (172.00 руб.): 50%									
37.1	509-9900 Строительный мусор		0.7744	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	Объем: 0.7744=0.08*9.68		0.17							
38	62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке			200.23	6.65	34.00	28.00	1.00	14.30	2.43
		100 м2		166.92	1.58			0.00	0.10	0.02
	НР (22.00 руб.): 80%; СП (14.00 руб.): 50%									
39	69-11-1 Механизированное приготовление растворов в постройных условиях цементных		0.5	38.94	11.09	20.00	14.00	6.00	2.50	1.25
		м3		27.85	9.49			5.00	0.69	0.35
	НР (13.00 руб.): 66%; СП (8.00 руб.): 40%									
40	6002029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный		7.3	3.30	3.30	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	Объем: 7.3=0.0011*6600.00									
41	601-9009 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 9 км (1-й класс груза)		7.3	16.46	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	Стоимость материалов		16.46=16.46*- 1.00							
	Козфф пересчета: пункт		601-9012							

ИТОГО ПО Окonné витражи

Стоимость общестроительных работ

Материалы

Всего оплата труда

Накладные расходы

122 % от ФОТ = 646.00 (по стр. 18)

90 % от ФОТ = 24 400.00 (по стр. 21, 27)

118 % от ФОТ = 99.00 (по стр. 28)

123 % от ФОТ = 335.00 (по стр. 29 - 31, 34 - 35)

105 % от ФОТ = 2 610.00 (по стр. 19, 23 - 26, 33)

110 % от ФОТ = 31.00 (по стр. 20)

82 % от ФОТ = 131.00 (по стр. 22)

83 % от ФОТ = 139.00 (по стр. 36)

79 % от ФОТ = 343.00 (по стр. 37)

80 % от ФОТ = 28.00 (по стр. 38)

104 % от ФОТ = 0.00 (по стр. 40 - 41)

78 % от ФОТ = 40.00 (по стр. 32)

66 % от ФОТ = 19.00 (по стр. 39)

Сметная прибыль

145 488.00 28 375.00 5 307.00 2 067.69

446.00

23.09

145 488.00

111 806.00

28 821.00

26 612.00

788.00

21 960.00

117.00

413.00

2 741.00

34.00

107.00

115.00

271.00

22.00

0.00

31.00

13.00

19 957.00

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	15-02-019-3	НР (210 00 руб.): 110%; СП (114 00 руб.): 59.5% Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	0.04							
		100 м2		2 637.34	55.59	106.00	38.00	2.00	71.61	2.86
				939.44	39.09			2.00	2.81	0.11
47.1	402-0070	НР (42.00 руб.): 105%; СП (19.00 руб.): 46.75% Эксплуатация машин 34.06*1.25*1.2=51.09 Оплата труда машинистов 23.06*1.25*1.2=34.59 Оплата труда рабочих 602.44*1.15*1.2=831.37 Затраты труда рабочих 51.89*1.15*1.2=71.61 Затраты труда машинистов 1.87*1.25*1.2=2.81 Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	-0.0388							
		Т		1 691.08	0.00	- 66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47.2	402-0152	Объем: -0.0388=0.04*-0.97 Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт № 8, марка 50	0.0388	1 003.95	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
48	15-02-019-4	Объем: 0.0388=0.04*0.97 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	0.03							
		100 м2		3 194.23	65.09	95.00	36.00	2.00	87.08	2.61
				1 214.23	45.53			1.00	3.27	0.10
48.1	402-0070	НР (39 00 руб.): 105%; СП (17 00 руб.): 46.75% Эксплуатация машин 39.90*1.25*1.2=59.85 Оплата труда машинистов 26.86*1.25*1.2=40.29 Оплата труда рабочих 778.65*1.15*1.2=1 074.54 Затраты труда рабочих 63.10*1.15*1.2=87.08 Затраты труда машинистов 2.18*1.25*1.2=3.27 Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	-0.03393							
		Т		1 691.08	0.00	- 57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
48.2	402-0152	Объем: -0.03393=0.03*-1.131 Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт № 8, марка 50	0.03393	1 003.95	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
49	15-04-006-1	Объем: 0.03393=0.03*1.131 Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	0.03	156.38	2.08	5.00	5.00	0.00	11.18	0.34
		100 м2		153.60	0.24			0.00	0.02	0.00
49.1	101-3452	НР (5 00 руб.): 105%; СП (2 00 руб.): 46.75% Эксплуатация машин 1.37*1.25*1.2=2.06 Оплата труда машинистов 0.14*1.25*1.2=0.21 Оплата труда рабочих 98.50*1.15*1.2=135.93 Затраты труда рабочих 8.10*1.15*1.2=11.18 Затраты труда машинистов 0.01*1.25*1.2=0.02 Пропитка ВД-АК-004 универсальная	0.00045	8 963.71	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50	15-04-006-3	Объем: 0.00045=0.03*0.015 Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0.07	126.99	2.08	9.00	9.00	0.00	9.04	0.63
		100 м2		124.21	0.24			0.00	0.02	0.00
50.1	101-3452	НР (9 00 руб.): 105%; СП (4 00 руб.): 46.75% Эксплуатация машин 1.37*1.25*1.2=2.06 Оплата труда машинистов 0.14*1.25*1.2=0.21 Оплата труда рабочих 79.65*1.15*1.2=109.92 Затраты труда рабочих 6.55*1.15*1.2=9.04 Затраты труда машинистов 0.01*1.25*1.2=0.02 Пропитка ВД-АК-004 универсальная	0.00105	8 963.71	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
51	09-04-010-3	Объем: 0.00105=0.07*0.015 Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	0.288	7 740.25	1 405.26	2 230.00	1 818.00	405.00	445.37	128.27
		100 м2		6 310.94	470.55			136.00	29.10	8.38
51.1	101-2052	НР (1 759 00 руб.): 90%; СП (1 412 00 руб.): 72.25% Эксплуатация машин 900.75*1.25*1.2=1 351.13 Оплата труда машинистов 277.61*1.25*1.2=416.42 Оплата труда рабочих 4 047.03*1.15*1.2=5 584.90 Затраты труда рабочих 322.73*1.15*1.2=445.37 Затраты труда машинистов 19.40*1.25*1.2=29.10 Лента бутиловая		24.8544	8.76	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		М		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
51.2	101-2053	Объем: 24.8544=0.288*86.30 Лента бутиловая ПСУЛ		24.8544	7.40	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		М		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 24.8544=0.288*86.30								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
51.3	101-1836	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	13.5648		399.00	0.00	5 412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		м2			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 13.5648=0.288*47.10									
51.4	101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	78.912		0.68	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		шт.			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 78.912=0.288*274.00									
51.5	101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	12.672		67.89	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		шт.			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 12.672=0.288*44.00									
51.6	101-1821	Винты самонарезающие оцинкованные	0.001008		30 340.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		т			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.001008=0.288*0.0035									
51.7	206-0412	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-15ПИ	4		6 150.00	0.00	24 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		шт.			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 4=0.288*13.888889									
51.8	206-0438	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН24-15	4		438.00	0.00	1 752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		компл.			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 4=0.288*13.888889									
51.9	206-1166	Каркасы под двойное остекление, под двухслойную глухую вставку с двупольной распашной дверью ПД 2 39-15 П/К	4		7 700.00	0.00	30 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		шт.			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 4=0.288*13.888889									
51.10	206-1341	Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм	22.0896		15.35	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		м			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 22.0896=0.288*76.70									
52	57-10-3	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1.0 м2	0.03		3 125.07	90.76	94.00	45.00	3.00	124.23	3.73
		100 шт.			1 513.30	18.97			1.00	1.38	0.04
		НР (37.00 руб.): 80%; СП (31.00 руб.): 68%									
52.1	509-9900	Строительный мусор	0.0444		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		т			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.0444=0.03*1.48									
53	07-01-037-3	Герметизация мастикой швов горизонтальных	0.2		1 316.26	393.62	264.00	57.00	79.00	21.94	4.39
		100 м			284.39	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (74.00 руб.): 130%; СП (41.00 руб.): 72.25%									
		Эксплуатация машин		262.41*1.25*1.2=393.62							
		Оплата труда машинистов		0.00*1.25*1.2=0.00							
		Оплата труда рабочих		182.37*1.15*1.2=251.67							
		Затраты труда рабочих		15.90*1.15*1.2=21.94							
		Затраты труда машинистов		0.00*1.25*1.2=0.00							
53.1	101-0616	Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ	-15		8.51	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		кг			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -15=0.20*-75.00									
53.2	101-2390	Герметик Сазиласт 21, двухкомпонентный для герметизации швов, деформативность 25%	0.00418		25 622.80	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		т			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.00418=0.20*0.0209									
54	11-01-040-1	Устройство начального профиля СП- 11 из белого ПВХ на саморезах	0.35		287.86	4.65	102.00	61.00	2.00	12.41	4.34
		100 м			173.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (75.00 руб.): 123%; СП (39.00 руб.): 63.75%									
		Эксплуатация машин		3.10*1.25*1.2=4.65							
		Оплата труда машинистов		0.00*1.25*1.2=0.00							
		Оплата труда рабочих		110.94*1.15*1.2=153.10							
		Затраты труда рабочих		8.99*1.15*1.2=12.41							
		Затраты труда машинистов		0.00*1.25*1.2=0.00							
54.1	101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	-1.8025		21.40	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		кг			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -1.8025=0.35*-5.15									
54.2	101-1691	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	350		0.23	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		шт.			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 350=0.35*1 000.00									
54.3	прайс ТБМ	Профиль начальный Bauset BF СП-11 30*10мм белый	40.25		3.40	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		м			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 40.25=0.35*115.00									
		Стоимость материалов		0.00=20.19/1.18/5.23*1.02*1.02=0.00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	11-01-040-1	Устройство начального профиля СП-11 из белого ПВХ на дюбель-шурупах	0.02							
		100 м		287.86	4.65	5.00	3.00	0.00	12.41	0.25
		НР (4.00 руб.): 123%; СП (2.00 руб.): 63.75%		173.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Эксплуатация машин		3.10*1.25*1.2=4.65						
		Оплата труда машинистов		0.00*1.25*1.2=0.00						
		Оплата труда рабочих		110.94*1.15*1.2=153.10						
		Затраты труда рабочих		8.99*1.15*1.2=12.41						
		Затраты труда машинистов		0.00*1.25*1.2=0.00						
55.1	101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	-0.103							
		кг		21.40	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.103=0.02*-5.15		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
55.2	101-2590	Дюбель с шурупом 6/35 мм	10	0.13	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		шт.		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем 10=0.02*500.00								
55.3	прайс ТБМ	Профиль начальный Bauset BF СП-11 30*10мм белый	2.3							
		м		3.40	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 2.3=0.02*115.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Стоимость материалов		0.00=20.19/1.18/5.23*1.02*1.02=0.00						
56	69-2.1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм. толщина стен 0.5 кирпича	0.1							
		100 шт.		77.49	10.62	8.00	7.00	1.00	5.49	0.55
		НР (5.00 руб.): 78%; СП (4.00 руб.): 50%		66.87	0.00			0.00	0.00	0.00
56.1	509-9900	Строительный мусор	0.0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.0006=0.10*0.006								
57	15-01-050-4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	0.09							
		100 м2		3 665.80	82.06	329.00	271.00	7.00	229.73	20.68
		НР (285.00 руб.): 105%; СП (127.00 руб.): 46.75%		3 013.88	1.90			0.00	0.12	0.01
		Эксплуатация машин		54.56*1.25*1.2=81.84						
		Оплата труда машинистов		1.12*1.25*1.2=1.68						
		Оплата труда рабочих		1 932.72*1.15*1.2=2 667.15						
		Затраты труда рабочих		166.47*1.15*1.2=229.73						
		Затраты труда машинистов		0.08*1.25*1.2=0.12						
57.1	101-3464	Грунтовка масляная ВАК-I-V	-0.0008	10 950.00	0.00	-9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.000801=0.09*-0.0089								
57.2	101-2434	Клей ПВА	-2.7	15.70	0.00	-42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		кг		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем -2.7=0.09*-30.00								
57.3	прайс ТБМ	Силикон нейтральный Bauset SC-300 белый в тубе 0.3л	0.9							
		шт		28.52	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем 0.9=0.09*10.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Стоимость материалов		0.00=169.15/1.18/5.23*1.02*1.02=0.00						
57.4	прайс ТБМ	Откосный сэндвич Bauset RS 10*1500*3000мм (0,8*1,0) матовый белый	10.35							
		м2		107.17	0.00	1 109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 10.35=0.09*115.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Стоимость материалов		0.00=635.68/1.18/5.23*1.02*1.02=0.00						
57.5	прайс	Клей жидкие гвозди Момент-монтаж ГерметикСтро универсальный в тубе 0.4кг йСервис	0.648							
		шт		16.02	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.648=0.09*7.20		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Стоимость материалов		0.00=95/1.18/5.23*1.02*1.02=0.00						
57.6	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК-004 универсальная	0.00135							
		т		8 963.71	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.00135=0.09*0.015		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
58	11-01-040-1	Устройство финишного F-образного профиля из ПВХ на жидкие гвозди	0.33							
		100 м		287.86	4.65	95.00	57.00	2.00	12.41	4.09
		НР (70.00 руб.): 123%; СП (36.00 руб.): 63.75%		173.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Эксплуатация машин		3.10*1.25*1.2=4.65						
		Оплата труда машинистов		0.00*1.25*1.2=0.00						
		Оплата труда рабочих		110.94*1.15*1.2=153.10						
		Затраты труда рабочих		8.99*1.15*1.2=12.41						
		Затраты труда машинистов		0.00*1.25*1.2=0.00						
58.1	101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	-1.6995							
		кг		21.40	0.00	-36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -1.6995=0.33*-5.15		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
58.2	прайс	Клей жидкие гвозди Момент-монтаж ГерметикСтро универсальный в тубе 0.4кг йСервис	3.3							
		шт		16.02	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 3.3=0.33*10.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Стоимость материалов		0.00=95/1.18/5.23*1.02*1.02=0.00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.3	прайс ООО Профиль конечный белый 10*60*18	37.95								
	Вит индустрия			3.71	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		м		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	Объем: 37.95=0.33*115.00									
	Стоимость материалов	0.00=22/1.18/5.23*1.02*1.02=0.00								
59	11-01-040-1 Устройство уголков соединительных или торцевых элементов их ПВХ на клею	0.033		287.86	4.65	10.00	6.00	0.00	12.41	0.41
	100 м			173.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	НР (7.00 руб.): 123%; СП (4.00 руб.): 63.75%									
	Эксплуатация машин	3.10*1.25*1.2=4.65								
	Оплата труда машинистов	0.00*1.25*1.2=0.00								
	Оплата труда рабочих	110.94*1.15*1.2=153.10								
	Затраты труда рабочих	8.99*1.15*1.2=12.41								
	Затраты труда машинистов	0.00*1.25*1.2=0.00								
59.1	прайс ТСК Уголок пластиковый внутренний и Групп внешний соединительный и торцевой элемент пластиковый для стеновых панелей	3.333		1.57	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		м		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	Объем 3.333=0.033*101.00									
	Стоимость материалов	0.00=9.34/1.18/5.23*1.02*1.02=0.00								
60	61-20-1 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	0.034		7 119.32	3.14	242.00	146.00	0.00	323.40	11.00
	100 м2			4 290.29	0.00			0.00	0.00	0.00
	НР (115.00 руб.): 79%; СП (73.00 руб.): 50%									
60.1	509-9900 Строительный мусор	0.32912		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	Объем: 0.32912=0.034*9.68									
61	62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке	0.04		200.23	6.65	8.00	7.00	0.00	14.30	0.57
	100 м2			166.92	1.58			0.00	0.10	0.00
	НР (6.00 руб.): 80%; СП (4.00 руб.): 50%									
62	69-11-1 Механизированное приготовление растворов в построечных условиях цементных	0.3		38.94	11.09	11.00	8.00	3.00	2.50	0.75
	м3			27.85	9.49			3.00	0.69	0.21
	НР (7.00 руб.): 66%; СП (4.00 руб.): 40%									
63	6002029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	2.9		3.30	3.30	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
64	601-9009 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 9 км (1-й класс груза)	2.9		16.46	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	Стоимость материалов	16.46=16.46*-1.00								
	Козфф пересчета: пункт	601-9012								
ИТОГО ПО Тамбурные витражи						77 725.00	9 992.00	1 052.00	730.25	10.16
								165.00		
Стоимость общестроительных работ						77 725.00				
Материалы						66 681.00				
Всего оплата труда						10 157.00				
Накладные расходы						9 381.00				
130 % от ФОТ = 57.00 (по стр. 53)						74.00				
122 % от ФОТ = 239.00 (по стр. 42)						292.00				
90 % от ФОТ = 8 765.00 (по стр. 45. 51)						7 889.00				
123 % от ФОТ = 127.00 (по стр. 54 - 55. 58 - 59)						156.00				
105 % от ФОТ = 546.00 (по стр. 43. 47 - 50. 57)						573.00				
110 % от ФОТ = 206.00 (по стр. 44. 46)						227.00				
80 % от ФОТ = 46.00 (по стр. 52)						37.00				
79 % от ФОТ = 146.00 (по стр. 60)						115.00				
80 % от ФОТ = 7.00 (по стр. 61)						6.00				
104 % от ФОТ = 0.00 (по стр. 63 - 64)						0.00				
78 % от ФОТ = 7.00 (по стр. 56)						5.00				
66 % от ФОТ = 11.00 (по стр. 62)						7.00				
Сметная прибыль						7 112.00				
85 %*0.85 = 72.25 % от ФОТ = 57.00 (по стр. 53)						41.00				
80 %*0.85 = 68 % от ФОТ = 239.00 (по стр. 42)						163.00				
85 %*0.85 = 72.25 % от ФОТ = 8 765.00 (по стр. 45. 51)						6 333.00				
75 %*0.85 = 63.75 % от ФОТ = 127.00 (по стр. 54 - 55. 58 - 59)						81.00				
55 %*0.85 = 46.75 % от ФОТ = 546.00 (по стр. 43. 47 - 50. 57)						255.00				
70 %*0.85 = 59.5 % от ФОТ = 206.00 (по стр. 44. 46)						123.00				
68 % от ФОТ = 46.00 (по стр. 52)						31.00				
50 % от ФОТ = 146.00 (по стр. 60)						73.00				
50 % от ФОТ = 7.00 (по стр. 61)						4.00				
60 % от ФОТ = 0.00 (по стр. 63 - 64)						0.00				
50 % от ФОТ = 7.00 (по стр. 56)						4.00				
40 % от ФОТ = 11.00 (по стр. 62)						4.00				
Итого с накладными расходами и сметной прибылью						94 218.00				
Нормативная трудоемкость						740.41				
Сметная заработная плата						10 157.00				
Всего, стоимость общестроительных работ						94 218.00	42 252.00	6 775.00	3 082.32	
ИТОГО ПО 17С/2014						259 605.00		676.00	37.35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						259 605.00				
	Стоимость общестроительных работ					210 578.00				
	Материалы					42 928.00				
	Всего оплата труда					39 668.00				
	Накладные расходы					104.00				
	130 % от ФОТ = 80.00 (по стр. 8, 53)					1 197.00				
	122 % от ФОТ = 981.00 (по стр. 1, 18, 42)					32 883.00				
	90 % от ФОТ = 36 536.00 (по стр. 4, 6, 21, 27, 45, 51)					117.00				
	118 % от ФОТ = 99.00 (по стр. 28)									
						664.00				
	123 % от ФОТ = 539.00 (по стр. 9 - 10, 13 - 14, 29 - 31, 34 - 35, 54 - 55, 58 - 59)					3 572.00				
	105 % от ФОТ = 3 402.00 (по стр. 2, 12, 19, 23 - 26, 33, 43, 47 - 50, 57)					373.00				
	110 % от ФОТ = 338.00 (по стр. 3, 5, 20, 44, 46)					107.00				
	82 % от ФОТ = 131.00 (по стр. 22)					61.00				
	80 % от ФОТ = 76.00 (по стр. 7, 52)					115.00				
	83 % от ФОТ = 139.00 (по стр. 36)					386.00				
	79 % от ФОТ = 489.00 (по стр. 37, 60)					28.00				
	80 % от ФОТ = 35.00 (по стр. 38, 61)					0.00				
	104 % от ФОТ = 0.00 (по стр. 16 - 17, 40 - 41, 63 - 64)					40.00				
	78 % от ФОТ = 52.00 (по стр. 11, 32, 56)					21.00				
	66 % от ФОТ = 31.00 (по стр. 15, 39, 62)					29 835.00				
	Сметная прибыль					58.00				
	85 %*0.85 = 72.25 % от ФОТ = 80.00 (по стр. 8, 53)					667.00				
	80 %*0.85 = 68 % от ФОТ = 981.00 (по стр. 1, 18, 42)					26 398.00				
	85 %*0.85 = 72.25 % от ФОТ = 36 536.00 (по стр. 4, 6, 21, 27, 45, 51)					53.00				
	63 %*0.85 = 53.55 % от ФОТ = 99.00 (по стр. 28)									
	75 %*0.85 = 63.75 % от ФОТ = 539.00 (по стр. 9 - 10, 13 - 14, 29 - 31, 34 - 35, 54 - 55, 58 - 59)					343.00				
	55 %*0.85 = 46.75 % от ФОТ = 3 402.00 (по стр. 2, 12, 19, 23 - 26, 33, 43, 47 - 50, 57)					1 590.00				
	70 %*0.85 = 59.5 % от ФОТ = 338.00 (по стр. 3, 5, 20, 44, 46)					202.00				
	62 % от ФОТ = 131.00 (по стр. 22)					81.00				
	68 % от ФОТ = 76.00 (по стр. 7, 52)					51.00				
	65 % от ФОТ = 139.00 (по стр. 36)					90.00				
	50 % от ФОТ = 489.00 (по стр. 37, 60)					245.00				
	50 % от ФОТ = 35.00 (по стр. 38, 61)					18.00				
	60 % от ФОТ = 0.00 (по стр. 16 - 17, 40 - 41, 63 - 64)					0.00				
	50 % от ФОТ = 52.00 (по стр. 11, 32, 56)					27.00				
	40 % от ФОТ = 31.00 (по стр. 15, 39, 62)					12.00				
	Итого с накладными расходами и сметной прибылью					329 108.00				
	Нормативная трудоемкость					3 119.67				
	Сметная заработная плата					42 928.00				
	Всего, стоимость общестроительных работ					329 108.00				
	ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					1 721 235.00				
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ г. Москва 13.11.2014г. Письмо №25374-ОП/08 (районный фонд округ (прочие объекты))									
	ПЕРЕВОЗКА					21 086.00				
	ИТОГО					1 742 321.00				
	НДС					313 617.78				
	ВСЕГО С НДС					2 055 938.78				

Составил

И.В.Новичкова

Проверил

Т.И.Хаваева