

ЧАСТЬ 3
Техническая часть

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование работ: Ремонт отливов зенитных фонарей здания №1 площадки "Ц" ФГУП "ВНИИА"

2. Перечень и объемы работ:

№ п/п	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Объем
1	Постановка заплат из листовой кровельной стали оцинкованной размером 1/4 листа	Шт.	154
2	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	М	192
3	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	Т	1,92
4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за два раза	М2	195,8
5	Погрузка и вывоз мусора	Т	0,062

3. Прочие условия

Материалы, используемые при выполнении вышеуказанных работ, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия со сроком действия не менее чем до конца 2013 г. Используемые материалы должны быть новыми и соответствовать действующим в РФ санитарным, экологическим и противопожарным нормам.

Гарантийный срок составляет не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик, по окончании выполнения работ, должен предоставить полный комплект Исполнительной документации (сертификаты, акты на скрытые работы, акты на особо ответственные работы и другие документы согласно СНиП 3.01.01.85.).

Ремонт помещений производится в условиях действующего предприятия (без остановки производства). В процессе проведения ремонтных работ подрядчик обязан предусмотреть мероприятия безопасности работ.

Уборку и вывоз мусора производить ежедневно.