



ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
«МАЯК»
ФГУП «ПО «МАЯК»**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 111/1754

заявки на размещение заказа на выполнение в 2013г.

работ по строительству объекта

**«РСМЦ, Здание РМУ и сварочного отделения. Установка фильтров на
сварочных постах».**

2013

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта: «РСМЦ. Здание РМУ и сварочного отделения. Установка фильтров на сварочных постах».

1.2. Местоположение объекта: Челябинская обл., г.Озерск, территория промышленной площадки и санитарно-защитной зоны ФГУП «ПО «Маяк»: улица Первая линия, дом 14.

1.3. Задачи, решаемые в результате строительства объекта:

- обеспечение воздухообмена и соблюдение гигиенических требований к микроклимату производственных помещений посредством удаления сварочного дыма и пыли при проведении работ;
- эффективная очистка воздуха (газа) для предотвращения токсичных выбросов в атмосферу.

1.4. Описание особенностей и условий строительства:

1.5. Проектно – сметная документация: рабочая документация ФП.08.37 «РСМЦ. Здание РМУ и сварочного отделения. Установка фильтров на сварочных постах» (ОВ, ЭМ1 и ЭМ2) и локальные сметы разработаны проектно-конструкторским отделом ФГУП «ПО «Маяк». Будут предоставлены Подрядчику в полном объеме после подписания договора подряда на выполнение работ.

2. Предмет договора

Выполнение работ по установке фильтров на сварочных постах в зданиях РМУ и сварочного отделения включает в себя следующие составляющие:

2.1. Обеспечение работ необходимым оборудованием (вентиляционным, электрическим) и материалами в объемах, предусмотренных проектно-сметной документацией;

2.2. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в объемах предусмотренных проектно-сметной документацией.

2.3. Стоимость работ в базовых ценах 2000 года составляет 132.14 тыс.

руб.

3. В процессе производства работ по предмету договора необходимо выполнить устройство местной вытяжной вентиляции от трех сварочных постов №1, 2, 3 в сварочном отделении РСМЦ и одного поста № 4 в ремонтно – механическом участке РСМЦ.

4. Краткая характеристика и конструктивные решения объекта строительства.

Системы В4, В5 и В9 – существующие механические вытяжные системы удаления воздуха от панелей равномерного всасывания сварочных постов: № 1 и № 2, № 4; № 3 соответственно.

Рабочей документацией предусматривается:

- демонтаж существующих вентагрегатов;
- установка новых вентагрегатов;
- установка фильтров ФТ – 1500 на всасывающей линии вентилятора;
- демонтаж части воздухопроводов с панелью равномерного всасывания;
- установка подъемно – поворотного вытяжного устройства для улавливания вредностей.

Производительность систем: В4 – L = 1500 м³/час; В5 – L = 1200 м³/час;

$V_9 - L = 1200\text{м}^3/\text{час}$

5. Условия производства работ.

5.1. Строительно-монтажные работы выполняются в условиях действующего производства, без остановки технологического процесса.

5.2. Фактические условия производства работ:

- нормальные

Рабочие, производящие работы по проекту, должны относиться к категории группы С.

5.3. Для осуществления работ по строительству объекта у Подрядчика должны быть оформлены права на производство работ в условиях режимного предприятия.

6. Требования к результатам работ

6.1. Выполненные строительно-монтажные работы должны соответствовать Проектно-сметной документации, требованиям действующей нормативной документации в области строительства, в том числе требованиям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

6.2. Стоимость выполненных строительно-монтажных работ по строительству объекта «г. Озерск. ФГУП «ПО «Маяк» ВОЛС на участке АТС – 31 – РСМЦ» не должна превышать стоимости по сводному сметному расчету, определенной протоколом согласования к договору подряда.

6.3. По завершении всех работ по предмету договора подрядчик предъявляет заверченный объект приемочной комиссии Заказчика.

7. Дополнительные условия

7.1. В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система).

7.2. Для оформления въезда на территорию города Озерска и ФГУП «ПО «Маяк» Подрядчику необходимо обратиться к уполномоченному лицу Заказчика. Минимальный срок, необходимый Заказчику для оформления въезда Подрядчика – 10 рабочих дней. В случае обращения Подрядчика для оформления въезда в более короткие сроки, Заказчик не гарантирует оформление разрешения на въезд в город и на территорию ФГУП «ПО «Маяк».

7.3. Ответственность за своевременность оформления пропуска на территорию Заказчика несет Подрядчик.

7.4. Работы на территории ФГУП «ПО «Маяк» должны выполняться гражданами РФ.