

СОГЛАСОВАНО:

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ:

" " 200 г.

Дом специалистов по адресу: пер. Чекист, 4  
(наименование стройки)

" " 200 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7-2013  
(локальная смета)на Текущий ремонт номеров 2.4, 2.5 в здании ДиС по ул. Чекист, № 4  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость ~ 316, л 311  
 Сметная стоимость строительных работ 708 682.31 руб.  
 Средства на оплату труда 10664.22 руб.  
 Сметная трудоемкость 807.96 чел.час  
 Составлен(а) в (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2012г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Раздел 1. Текущий ремонт номера № 2.4</b>																	
<i>Демонтажные работы</i>																	
1	ТЕРр57-03-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов НР (11.06 руб.); 80%*0,85 от ФОТ (16.26 руб.) СП (8.85 руб.); 68%*0,8 от ФОТ (16.26 руб.)	100 м плинтусо в	0.393	41.38	41.38				16.26	16.26		3.77	1.48			
2	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытый полов: из линолеума и релина НР (28.78 руб.); 80%*0,85 от ФОТ (42.32 руб.) СП (23.02 руб.); 68%*0,8 от ФОТ (42.32 руб.)	100 м2 покрытый	0.333	128.1	125.01	3.09	2.07		42.66	41.63	1.03	0.69	3.79	0.13	0.04	
3	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками НР (116.83 руб.); 110%*0,85 от ФОТ (124.95 руб.) СП (69.97 руб.); 70%*0,8 от ФОТ (124.95 руб.)	100 м2	0.055	2332.26	2148.52	183.75	123.3	128.27	118.17	10.1	6.78	188.54	10.37	7.74	0.43	
4	ТЕРр58-03-01	Разборка мелких покрытый и обделок из листового стали: поясков, сандрикков, желобов, отливов, свесов и т.п. НР (2.82 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (4 руб.) СП (2.08 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (4 руб.)	100 м труб и покрытый	0.04	100.11	99.88	0.23		4				9.1	0.36			
5	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных НР (2.42 руб.); 110%*0,85 от ФОТ (98.84 руб.) СП (53.35 руб.); 70%*0,8 от ФОТ (98.84 руб.)	100 м2	0.0756	1367.86	1184.11	183.75	123.3	103.41	89.52	13.89	9.32	103.91	7.86	7.74	0.59	
6	ТЕРр63-05-01	Снятие обоев: простых и улучшенных НР (63.28 руб.); 77%*0,85 от ФОТ (96.69 руб.) СП (38.68 руб.); 50%*0,8 от ФОТ (96.69 руб.)	100 м2 очищаемо	0.847	114.15	114.15			96.69	96.69			10.4	8.81			
<b>Потолок</b>																	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	ТЕР15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля (натяжной потолок) прим КСОФ, К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (421.34 руб.); 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (324.54 руб.) СП (196.18 руб.); 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (524.54 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0.333	2138.59	1560.06	578.54	15.14	712.15	519.5	192.65	5.04	117.829	39.24	6.675	2.22	
Перегородки																	
8	ТЕР10-06-034-01	Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365): глухих 38 942.94 = 41 380.54 - 25 x 30.20 - 179 x 9.40 КСОФ, К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (137.29 руб.); 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (152.09 руб.) СП (65.16 руб.); 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (152.09 руб.)	100 м2 перегородки за вычетом проемов	0.055	39308.05	2765.2	22.14		2161.94	152.09	1.22		216.2	11.89			
Уд	1. 120-0022	Грунтовка Тифенгрунд	к2	25 1.375	30.2				41.33								
Уд	2. 120-0025	Шпаклевка Фугенфоллер ГВ	к2	179 9.845	9.4				92.54								
9	СЦМ-104-9292-92001	Утеплитель "ISOVER RN-11-50-14000", толщина 50мм	м2	5.665	29.45				166.83								
Стены																	
10	ТЕРР61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Бетонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 1 291.92 = 14 365.43 - 0.96 x 13 604.00 - 0.63 x 21.70 НР (594.36 руб.); 79%*0,85 от ФОТ (885.13 руб.) СП (354.05 руб.); 50%*0,8 от ФОТ (885.13 руб.) Сухая растворная смесь "Бетонит-3000"	100 м2 поверхности	0.847	1291.92	1014.75	37.98	30.27	1094.26	859.49	32.17	25.64	73.8	62.51	0.46	0.39	
Уд	1. 101-9541-90002	Вода	т	0.96 0.8131	13604				11061.41								
Уд	2. 411-0001	Вода	м3	0.63 0.3336	21.7				11.58								
11	СЦМ-402-0243-00007	Сухая гипсовая смесь для ручной штукатурки при внутренней отделке Rotband Knauf	т	0.8131	6136.3				4989.43								
12	ТЕР15-04-027-05	Однослойная шпателька стен 164.36 = 259.05 - 0.029 x 3 265.00 КСОФ, К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (125.85 руб.); 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (156.68 руб.) СП (58.6 руб.); 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (156.68 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.847	189.24	184.78	3.88	0.2	160.28	156.51	3.28	0.17	13.7885	11.68	0.05	0.04	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.101-1007	Шпатлевка масляно-клевая	m	0,029 0,02456	3265				80,19								
13 СЦМ-101-1375-10004	Шпатлевка Vetonit LR	кг	101,64	11,8				1199,35								
14 ТЕР15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными КООФ. К ПОЗИЦИИ: 735.21 = 735.43 - 0.01 x 21.70 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (469,97 руб.); 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (585,08 руб.) СП (218,82 руб.); 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (585,08 руб.) Вода	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,847	825,58	690,56	1,49	0,2	699,27	584,91	1,26	0,17	53,9925	45,73	0,025	0,02	
Уд 1.411-0001	Вода	м3	0,01 0,00847	21,7				0,18								
15 СЦМ-101-9265	Обои	10м2	9,741	260				2532,66								
16 ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен КООФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ТЗ=1.15 НР (318,46 руб.); 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (396,46 руб.) СП (148,28 руб.); 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (396,46 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,3	2634,09	1308,17	129,16	13,38	790,23	392,45	38,75	4,01	98,716	29,61	6,29	1,89	
17 ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установок плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону 4172,69 = 4192,87 - 0,93 x 21,70 КООФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (580,48 руб.); 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (722,67 руб.) СП (270,28 руб.); 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (722,67 руб.) Вода	100 м2 поверхность облицовки	0,3	4491,66	2376,05	45,26	32,85	1347,5	712,81	13,58	9,86	183,6205	55,09	2,0625	0,62	
Уд 1.411-0001	Вода	м3	0,93 0,279	21,7				6,05								
18 СЦМ-101-0260-00203	Плитка керамическая КЕРАМА; Магнолия, 25x3,5 см прим.	м2	30	301,1				9033								
Полы																
19 ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек толщиной 20 мм 1556,60 = 1632,55 - 3,5 x 21,70 КООФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (167,08 руб.); 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ (177,56 руб.) СП (90,56 руб.); 73%*0,85 * 0,8 от ФОТ (177,56 руб.) Вода	100 м2 стяжки	0,333	1631,18	507,92	41,65	25,29	543,18	169,14	13,87	8,42	45,4365	15,13	1,5875	0,53	
Уд 1.411-0001	Вода	м3	3,5 1,166	21,7				25,3								

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11 П11-01-021-01	Устройство покрытий однослойных наливных толщиной 3 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расч.; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (379.97 руб.); 123%*0.9 * 0.85 от ФОТ (403.81 руб.) СП (205.9 руб.); 75%*0.85 * 0.8 от ФОТ (403.81 руб.)	100 м2 покрытия	0.333	1344.07	999.95	344.12	212.66	447.58	332.99	114.59	70.82	80.04	26.65	14	4.66
21 СЦМ-101-9541-90001	Сухая растворная смесь "Бетонит-5000"	т	0.15984	10982				1755.56							
22 ТЕР11-01-036-04	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (118.48 руб.); 123%*0.9 * 0.85 от ФОТ (125.92 руб.) СП (64.22 руб.); 75%*0.85 * 0.8 от ФОТ (125.92 руб.)	100 м2 покрытия	0.293	580.42	422.98	89.85	6.78	170.06	123.93	26.33	1.99	36.1215	10.58	1.025	0.3
23 СЦМ-101-0557-2	Линолеум импортный: Tarket Sommer Monolit, шириной 2м	м2	29.89	652				19488.28							
24 ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на саморезах прям. 126.50 = 1 840.87 - 101 x 16.00 - 5.15 x 19.10 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (52.58 руб.); 123%*0.9 * 0.85 от ФОТ (55.88 руб.) СП (28.5 руб.); 75%*0.85 * 0.8 от ФОТ (55.88 руб.)	100 м плинтусов в	0.393	145.76	142.19	3.58	57.28	55.88		1.4		10.3385	4.06	0.0375	0.01
Уд 1.101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	101	16				635.04							
Уд 2.101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	39.69	19.1				38.66							
25 СЦМ-101-1753-00001	Пластиковый плинтус "VOLTA" (Германия), размер 2500x50x20 мм	м	39.693	18				714.47							
26 СЦМ-120-0005	Винты самонарезающие с острым концом длиной 25 мм	шт.	131	0.1				13.1							
27 СЦМ-101-1753-00003	Угол внутренний для пластикового плинтуса "VOLTA" (Германия)	шт	8	6.6				52.8							
28 СЦМ-101-1753-00004	Соединитель для пластикового плинтуса "VOLTA" (Германия)	шт	14	6.6				92.4							
29 СЦМ-101-1753-00005	Торцевик для пластикового плинтуса "VOLTA" (Германия)	шт	4	6.6				26.4							
30 ТЕР11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расч.; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (21.9 руб.); 123%*0.9 * 0.85 от ФОТ (23.27 руб.) СП (11.87 руб.); 75%*0.85 * 0.8 от ФОТ (23.27 руб.)	100 м2 изолирующей поверхности	0.04	703.72	476.57	227.14	105.3	28.15	19.06	9.09	4.21	31.0155	1.24	0.5375	0.02



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СЦМ-203-0334-00019	Короб для дверей Волковец, анерги, высотой 2100 мм, шириной 1000 мм	шт	4	393.3				1573.2							
СЦМ-101-9411-00003	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однополных	шт	4	226.5				906							
СЦМ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	4	68				272							
СЦМ-101-9411-00003	АДЕРТ (Тайвань). ручки на круглых накладках (золото, медь, никель, хром)	шт	4	226.5				906							
ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (18.67 руб.); 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (20.68 руб.) СП (8.86 руб.); 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (20.68 руб.)	100 м коробок блоков	0.2	114.11	103.42	4.78		22.82	20.68	0.96		8.993	1.8	0.05	0.01
СЦМ-203-0339-00001	Наличник для дверей: Волковец (Россия), высотой 2160 мм, шириной 65 мм	шт	10	58.5				585							

**Окна**

43	ТЕР10-01-041-01-1	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий деревоалюминиевыми, пластиковыми и металлопластиковыми блоками дверными с полотнами спаренными площадью проема до 3 м2 (Тех.ч. п.1.15,3.8) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (34.74 руб.); 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (38.48 руб.) СП (16.48 руб.); 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (38.48 руб.)	100 м2 проемов	0.019	4041.41	1793.46	2115.88	231.79	76.79	34.08	40.2	4.4	143.589	2.73	17.15	0.33
44	СЦМ-201-9057-90008	Дверь балконная пластиковая двухстворчатая (поворотная и поворотно-откидная створки, стеклопакет)	м2	1.9	3980			7562								
45	СЦМ-101-1920	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт	1	72			72								
46	СЦМ-101-4173	Дробели монтажные 10x130, 10x132, 10x150 мм	10шт	0.06	18			1.08								
47	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (87.56 руб.); 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (97 руб.) СП (41.55 руб.); 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (97 руб.)	100 м2 проёмов	0.036	22849.63	2659.36	683.46	35.05	822.59	95.74	24.6	1.26	215.6825	7.76	6.6625	0.24



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
56	ИМ-104-9220-91001	Утеплитель "ISOVER" ; КТ-11ТWIL, толщина 50мм (мат)	м3	0.51	590.4											
	ТЕР15-06-001-05	Оклеивка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тисненными и плотными 477.41 = 477.63 - 0.01 x 21.70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (38.7 руб.); 105%*0.9 * 0.85 от ФОТ (48.18 руб.) СП (18.02 руб.); 55%*0.85 * 0.8 от ФОТ (14.18 руб.) Вода	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0.1	540.52	481.55	1.49	0.2	54.05	48.16	0.15	0.02	37.651	3.77	0.025	
Уд	1. 411-0001		м3	0.01 0.001	21.7			0.02								
57	СЦМ-101-9265	Обои	10м2	1.14	260			296.4								
58	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземляными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стѐн 332.22 = 1 323.85 - 0.005 x 3 265.00 - 0.063 x 15 481.00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (29.69 руб.); 105%*0.9 * 0.85 от ФОТ (36.96 руб.) СП (13.82 руб.); 55%*0.85 * 0.8 от ФОТ (13.66 руб.) Шпателька клеевая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	382.85	369.43	12.22	0.2	38.29	36.94	1.22	0.02	29.2215	2.92	0.1375	0.01
Уд	1. 101-1712		т	0.005 0.0005	3265			1.63								
Уд	2. 101-1959		т	0.063 0.0063	15481			97.53								
59	СЦМ-101-9851-90044	Краска водоземлясионные ВЭАК-1180	т	0.0063	32000			201.6								
60	ТЕР10-01-060-01	Краска водно-дисперсионная "Деруфа" для внутренних работ "Поли-Р" Установка и крепление потолочной гардины прим. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (16.06 руб.); 118%*0.9 * 0.85 от ФОТ (17.79 руб.) СП (7.62 руб.); 63%*0.85 * 0.8 от ФОТ (17.79 руб.) Позрузка и вывоз строительного мусора	100 м коробок блоков	0.172	114.11	103.42	4.78		19.63	17.79	0.82	8.993	1.55	0.05	0.01	
61	СЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка НР (5.84 руб.); 100% от ФОТ (5.84 руб.) СП (3.5 руб.); 60% от ФОТ (5.84 руб.)	тонна	1	36.65	5.84	30.81		36.65	5.84	30.81	0.578		0.58		
62	СЦП3-3-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза I	1 т	1	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								88838.98	5222.53	700.59	162.12		408.17		13.45	
Икладные расходы								4403.16								
Метная прибыль								2237.56								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
63	ТЕРр57-03-01	Разборка плинтусов, деревянных и из пластмассовых материалов НР (11,06 руб.); 80%*0,85 от ФОТ (16,26 руб.) СП (8,85 руб.); 68%*0,8 от ФОТ (16,26 руб.)	100 м плинтусов В	0,393	41,38	41,38		16,26	16,26			3,77	1,48			
64	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и резина НР (28,78 руб.); 80%*0,85 от ФОТ (42,32 руб.) СП (23,02 руб.); 68%*0,8 от ФОТ (42,32 руб.)	100 м2 покрытый	0,333	128,1	125,01	3,09	42,66	41,63	1,03	0,69	11,39	3,79	0,13	0,04	
65	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками НР (116,83 руб.); 110%*0,85 от ФОТ (124,95 руб.) СП (69,97 руб.); 70%*0,8 от ФОТ (124,95 руб.)	100 м2	0,055	2332,26	2148,52	183,75	128,27	118,17	10,1	6,78	188,54	10,37	7,74	0,43	
66	ТЕРр58-03-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. НР (2,82 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (4 руб.) СП (2,08 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (4 руб.)	100 м труб и покрытий	0,04	100,11	99,88	0,23	4	4			9,1	0,36			
67	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных НР (92,42 руб.); 110%*0,85 от ФОТ (98,84 руб.) СП (55,35 руб.); 70%*0,8 от ФОТ (98,84 руб.)	100 м2	0,0756	1367,86	1184,11	183,75	103,41	89,52	13,89	9,32	103,91	7,86	7,74	0,59	
68	ТЕРр63-05-01	Снятие обоев: простых и улучшенных НР (63,28 руб.); 77%*0,85 от ФОТ (96,69 руб.) СП (38,68 руб.); 50%*0,8 от ФОТ (96,69 руб.)	100 м2 очищаемо	0,847	114,15	114,15		96,69	96,69			10,4	8,81			
69	ТЕР46-04-001-04	Разборка перегородок кирпичных НР (73,36 руб.); 110%*0,85 от ФОТ (78,46 руб.) СП (43,94 руб.); 70%*0,8 от ФОТ (78,46 руб.)	1 м3	0,66	212,49	102,94	109,55	140,24	67,94	72,3	10,52	8,24	5,44	1,15	0,76	
		<b>Потолок</b>														
70	ТЕР15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля (наляжной потолки) при КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (421,34 руб.); 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (524,54 руб.) СП (196,18 руб.); 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (524,54 руб.)	100 м2 поверхность облицовки	0,333	2138,59	1560,06	578,54	712,15	519,5	192,65	5,04	117,829	39,24	6,675	2,22	
		<b>Перегородки</b>														
71	ТЕР10-06-034-01	Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365): глухих 38 942,94 = 41 380,54 - 25 х 30,20 - 179 х 9,40 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (137,29 руб.); 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (152,09 руб.) СП (65,16 руб.); 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (152,09 руб.) Грунтовка Гифенгрунд	100 м2 перегородки за вычетом проемов	0,055	39308,05	2765,2	22,14	2161,94	152,09	1,22		216,2	11,89			
№0	1. 120-0022		кв	25	30,2			41,53								
№0	2. 120-0025	Шпаклевка Фугенфюллер ГВ	кв	179	9,4			92,54								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
СЦМ-104-9292-92001	Утеплитель "ISOVER RN-11-50-14000", толщина 50мм	м2	5.665	29.45					166.83							
<b>Стены</b>																
73 ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стеновые смеси 1 291.92 = 14 365.43 - 0.96 x 13 604.00 - 0.63 x 21.70 НР (594.36 руб.); 79%*0.85 от ФОТ (885.13 руб.) СП (534.05 руб.); 50%*0.8 от ФОТ (885.13 руб.) Сухая растворная смесь "Ветонит-3000"	100 м2 поверхности	0.847	1291.92	1014.75	37.98	30.27	1094.26	859.49	32.17	25.64	73.8	62.51	0.46	0.39	
Уд 1.101-9541-90002	Вода	м3	0.96 0.8131	13604				11061.41								
Уд 2.411-0001	Вода	м3	0.63 0.5336	21.7				11.58								
74 СЦМ-402-0243-00007	Сухая гипсовая смесь для ручной штукатурки при внутренней отделке Rotband Knauf	т	0.8131	6136.3				4989.43								
75 ТЕР15-04-027-05	Однослойная шпателька стен 164.36 = 259.05 - 0.029 x 3 265.00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (125.85 руб.); 105%*0.9 * 0.85 от ФОТ (156.68 руб.) СП (58.6 руб.); 55%*0.85 * 0.8 от ФОТ (156.68 руб.) Шпателька масляно-клеевая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.847	189.24	184.78	3.88	0.2	160.28	156.51	3.28	0.17	13.7885	11.68	0.05	0.04	
Уд 1.101-1667	Шпателька масляно-клеевая	т	0.029 0.02456	3265				80.19								
Уд 2.411-0001	Вода	м3	101.64	11.8				1199.35								
76 СЦМ-101-1375-10004	Шпателька Vetont LR	кг	101.64	11.8				1199.35								
77 ТЕР15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными обоями 735.21 = 735.43 - 0.01 x 21.70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (469.97 руб.); 105%*0.9 * 0.85 от ФОТ (585.08 руб.) СП (218.82 руб.); 55%*0.85 * 0.8 от ФОТ (585.08 руб.) Вода	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0.847	825.58	690.56	1.49	0.2	699.27	584.91	1.26	0.17	53.9925	45.73	0.025	0.02	
Уд 1.411-0001	Вода	м3	0.01 0.00847	21.7				0.18								
Уд 2.411-0001	Вода	м3	9.741	260				2532.66								
78 СЦМ-101-9265	Обои	10м2	9.741	260				2532.66								
79 ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стеновые смеси КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ТЗ=1.15 НР (265.39 руб.); 105%*0.9 * 0.85 от ФОТ (330.39 руб.) СП (123.57 руб.); 55%*0.85 * 0.8 от ФОТ (330.39 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.25	2634.09	1308.17	129.16	13.38	658.52	327.04	32.29	3.35	98.716	24.68	6.29	1.57	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону 4 172.69 - 4 192.87 - 0.93 x 21.70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (483.73 руб.); 105%*0.9 * 0.85 от ФОТ (602.22 руб.) СП (223.23 руб.); 55%*0.85 * 0.8 от ФОТ (602.22 руб.) Вода	100 м2 поверхности облицовки	0.25	4491.66	2376.05	45.26	32.85	1122.92	594.01	11.32	8.21	183.6205	45.91	2.0625	0.52	
Уд 1.411-0001		м3	0.93 0.2325	21.7				3.03								
81 СЦМ-101-0260-00203	Плитка керамическая КЕРАМА: Магнолия, 25x35 см прим.	м2	25	301.1				7527.5								
Полюсы																
82 ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек толщиной 20 мм 1.556.60 = 1.632.55 - 3.5 x 21.70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (167.08 руб.); 123%*0.9 * 0.85 от ФОТ (177.56 руб.) СП (90.56 руб.); 75%*0.85 * 0.8 от ФОТ (177.56 руб.) Вода	100 м2 СТЯЖКИ	0.333	1631.18	507.92	41.65	25.29	543.18	169.14	13.87	8.42	45.4365	15.13	1.5875	0.53	
Уд 1.411-0001		м3	3.5 1.166	21.7				25.3								
83 ТЕР11-01-021-01	Устройство покрытий однослойных наливных толщиной 3 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расч.; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (379.97 руб.); 123%*0.9 * 0.85 от ФОТ (403.81 руб.) СП (205.94 руб.); 75%*0.85 * 0.8 от ФОТ (403.81 руб.) Сухая растворная смесь "Бетонит-5000"	100 м2 покрытия	0.333	1344.07	999.95	344.12	212.66	447.58	332.99	114.59	70.82	80.04	26.65	14	4.66	
Уд 1.411-0001		т	0.15984	10982				1755.36								
85 ТЕР11-01-036-04	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариением полотнищ в стыках КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (118.48 руб.); 123%*0.9 * 0.85 от ФОТ (125.92 руб.) СП (64.22 руб.); 75%*0.85 * 0.8 от ФОТ (125.92 руб.) Линолеум импортный: Tarket Sommer Monolit, шириной 2м	100 м2 покрытия	0.293	580.42	422.98	89.85	6.78	170.06	123.93	26.33	1.99	36.1215	10.58	1.025	0.3	
Уд 1.411-0001		м2	29.89	652				19488.28								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на саморезах прим. 126.30 = 1.840.87 - 101 x 16.00 - 5.15 x 19.10 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (52.58 руб.): 123%*0.9 * 0.85 от ФОТ (55.88 руб.) СП (28.5 руб.): 75%*0.85 * 0.8 от ФОТ (55.88 руб.)	100 м плинтусов	0.393	145.76	142.19	3.58		57.28	55.88	1.4	10.3385	4.06	0.0375	0.01	
Уд 1.101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	101 39.69	16				635.04							
Уд 2.101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15 2.024	19.1				38.66							
88 СЦМ-101-1753-00001	Пластиковый плинтус "VOLTA" (Германия), размер 2500x50x20 мм	м	39.693	18				714.47							
89 СЦМ-120-0005	Винты самонарезающие с острым концом длиной 25 мм	шт.	131	0.1				13.1							
90 СЦМ-101-1753-00003	Угол внутренний для пластикового плинтуса "VOLTA" (Германия)	шт	8	6.6				52.8							
91 СЦМ-101-1753-00004	Соединитель для пластикового плинтуса "VOLTA" (Германия)	шт	14	6.6				92.4							
92 СЦМ-101-1753-00005	Торцевик для пластикового плинтуса "VOLTA" (Германия)	шт	4	6.6				26.4							
93 ТЕР11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (21.9 руб.): 123%*0.9 * 0.85 от ФОТ (23.27 руб.) СП (11.87 руб.): 75%*0.85 * 0.8 от ФОТ (23.27 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0.04	703.72	476.57	227.14	105.3	28.15	19.06	9.09	4.21	31.0155	1.24	0.3375	0.02
94 ТЕР11-01-004-06	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 до 3 слоев КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=0 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (16.1 руб.): 123%*0.9 * 0.85 от ФОТ (17.11 руб.) СП (8.73 руб.): 75%*0.85 * 0.8 от ФОТ (17.11 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0.04	555.71	321.61	234.1	105.92	22.23	12.87	9.36	4.24	20.93	0.84	0.6	0.02
95 СЦМ-101-9541-90001	Сухая растворная смесь "АКБАСТОР" прим.	т	0.054	10982				593.03							

2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 3 282.26 = 3 284.43 - 0.1 x 21.70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (67.09 руб.): 123%*0.9 * 0.85 от ФОТ (71.3 руб.) СП (36.36 руб.): 75%*0.85 * 0.8 от ФОТ (71.3 руб.)	100 м2 покрытия	0.04	3537.49	1698.42	168.46	84.02	141.5	67.94	6.74	3.36	137.747	5.51	5.625	0.23	
Уд 1.411-0001	Вода	м3	0.1 0.004	21.7				0.09								
97	Плитка керамическая напольная 30x30 см (магровая)	м2	4.08	236.2				963.7								
<b>Двери</b>																
98	Установка деревянных блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 13 116.78 = 25 856.68 - 800 x 3.49 - 402 x 13.00 - 43 x 26.00 - 293 x 12.30 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (198.45 руб.): 118%*0.9 * 0.85 от ФОТ (219.84 руб.) СП (94.18 руб.): 63%*0.85 * 0.8 от ФОТ (219.84 руб.)	100 м2 проемов	0.0756	13628.53	2887.06	675.86	20.91	1030.32	218.26	51.1	1.58	231.15	17.47	5.775	0.44	
Уд 1.101-9112	Клейня пластиковые монтажные	шт.	800 60.48	3.49				271.08								
Уд 2.101-9452-90001	Лента бутылочная	м	402 30.39	13				395.07								
Уд 3.101-9453-90001	Лента бутылочная диффузионная	м	43 3.251	26				84.53								
Уд 4.101-9454-90001	Лента бутылочная ПСУЛ	м	293 22.15	12.3				272.45								
99	Полотна дверные глухие, анетри, Волховодец: модель 2031, высотой 2000 мм, шириной 900 мм	шт	4	2497.46				9989.84								
100	Короб для дверей Волховодец, анетри, высотой 2100 мм, шириной 1000 мм	шт	4	393.3				1573.2								
101	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополых	шт	4	226.5				906								
102	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	4	68				272								
103	АДЕРТ (Тайвань). ручки на круглых накладках (золото, медь, ни-кель, хром)	шт	4	226.5				906								



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
113 ТЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (10.73 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (11.89 руб.) СП (5.02 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (11.89 руб.)	100 м.п.	0.04	8260.03	295.78	37.85	1.4	330.4	11.83	1.51	0.06	24.587	0.98	0.4625	0.02
114 СЦМ-203-9055-90005	Подоконники пластиковые, длиной 6м: 600мм	м	4	506				2024							
115 ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1 574.75 = 11 956.16 - 0.57 x 18 213.00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (20.1 руб.): 120%*0,9 * 0,85 от ФОТ (21.9 руб.) СП (9.68 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (21.9 руб.)	100 м2 покрытия	0.014	1786.34	1560.15	40.45	3.99	25.01	21.84	0.57	0.06	129.6625	1.82	0.3375	
Уд 1. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.57 0.00798	18213				145.34							
115 СЦМ-203-9095-90024	Отлив оконный: 350 мм	м	4	112.4				449.6							


**Откосы**

116 ТЕР10-06-038-01	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665); оконным проемом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (95.6 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (105.9 руб.) СП (45.37 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (105.9 руб.)	100 м2 стены за вычетом проемов	0.1	17072.7	1059.01	21.41		1707.27	105.9	2.14		82.8	8.28		
117 ТЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо 200.53 = 1 372.51 - 1.02 x 1 149.00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (60.92 руб.): 100%*0,9 * 0,85 от ФОТ (79.63 руб.) СП (37.9 руб.): 70%*0,85 * 0,8 от ФОТ (79.63 руб.)	1 м3 изоляции	0.5	236.81	159.25	77.56		118.41	79.63	38.78		12.167	6.08	0.75	0.38
Уд 1. 104-0143	Плиты теплоизоляционные перлиточемные	м3	1.02 0.51	1149				585.99							
118 СЦМ-104-9220-91001	Утеплитель "ISOVER": КТ-11ТWIL, толщина 50мм (мат)	м3	0.51	590.4				301.1							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
120	ТЕР15-06-001-05 Уд 1.411-0001	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобстонным и гипсолитовым поверхностям тисненными и плотными 477-41 = 477.63 - 0.01 x 21.70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (38.7 руб.): 105%*0.9 * 0.85 от ФОТ (48.18 руб.) СП (18.02 руб.): 55%*0.85 * 0.8 от ФОТ (48.18 руб.) Вода	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0.1	540.52	481.55	1.49	0.2	54.05	48.16	0.15	0.02	37.651	3.77	0.025	
121	СЦМ-101-9265 ТЕР15-04-005-05 Уд 1.101-1712	Обои Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен 322.22 = 1 323.85 - 0.005 x 3 265.00 - 0.063 x 15 481.00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (29.69 руб.): 105%*0.9 * 0.85 от ФОТ (36.96 руб.) СП (13.82 руб.): 55%*0.85 * 0.8 от ФОТ (36.96 руб.) Шпателька клеевая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	382.85	369.43	12.22	0.2	38.29	36.94	1.22	0.02	29.2215	2.92	0.1375	0.01
122	СЦМ-101-9851-90044 Уд 2.101-1959	Краска водоземulsionные ВЭАК-1180 Краска водно-дисперсионная "Деруфа" для внутренних работ "Поли-Р"	т т т	0.005 0.0005 0.063 0.0063 0.0063	3265 15481 32000			1.63 97.53 201.6								
123	ТЕР10-01-060-01 Уд 1.101-1712	Установка и крепление потолочной гардины прим. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (16.06 руб.): 118%*0.9 * 0.85 от ФОТ (17.79 руб.) СП (7.62 руб.): 63%*0.85 * 0.8 от ФОТ (17.79 руб.) После и вывоз строительного мусора	100 м коробок блоков	0.172	114.11	103.42	4.78		19.63	17.79	0.82		8.993	1.55	0.05	0.01
124	СЦПЗ11-01-146-1 Уд 1.101-1712	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка НР (8.82 руб.): 100% от ФОТ (8.82 руб.) СП (5.29 руб.): 60% от ФОТ (8.82 руб.)	тонна	1.51	36.65	5.84	30.81		55.34	8.82	46.52		0.578	0.87		
125	СЦПЗ-3-10-1 Уд 1.101-1712	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза I	т	1.51	18.42	18.42	18.42		27.81		27.81					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								87145.51	5109.24	789.27	170.33		399.79		13.79	
Насладные расходы								4329.67								
Сметная прибыль								2233.53								

Раздел 4. Материалы по цене поставщика

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.	Стоимость потолка натяжного 480/1,18= 406,78	м2	68.6	406.78				27905.11	10331.77	1489.86	332.45		807.96		27.24	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								175984.49								
Накладные расходы								8732.88								
Сметная прибыль								4491.11								
<b>Итого по смете:</b>																
Полы (ремонтно-строительные)								261.25					10.54		0.08	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение)								1390.03					41.9		2.8	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								17.8					0.72			
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)								397.3					17.62			
Отделочные работы								17909.95					361.97		9.18	
Деревянные конструкции								14444					104.92		2.1	
Шпунтагурные работы (ремонтно-строительные)								4085.35					125.02		0.78	
Материалы для строительных работ								144045.58								
Полы								5358.69					128.02		11.54	
Кровли								109.59					3.64			
Теплоизоляционные работы								434.46					12.16		0.76	
Материалы								592.8								
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках								115.45					1.45			
Перевозка грузов автомобильным транспортом								46.23								
Итого								189208.48					807.96		27.24	
В том числе:																
Материалы								164162.86								
Машины и механизмы								1489.86								
ФОТ								10664.22								
Накладные расходы								8732.88								
Сметная прибыль								4491.11								
<b>Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2012 с инфлятором на 4 кв. 189 208.48 * (2.92235*1.0357)</b>								572673.12								
Материалы по цене поставщика								27905.11								
НДС 18%								108104.0814								
<b>ВСЕГО по смете</b>								708682.3114					807.96		27.24	

Составил: 

Проверил: \_\_\_\_\_