

ММС-70×23А именно: шеф-инженера механика, имеющего документы (дающие полномочия действовать от имени завода производителя) на право подписи в актах (акт об окончании монтажных работ, акт о готовности составных частей и комплектов мельницы к пуску (холостая обкатка), акт о готовности составных частей и комплектов мельницы к пуску под нагрузкой (72 часа), акт о сдаче составных частей и комплектов мельницы (вводе оборудования в эксплуатацию), акт о приемке шеф-монтажных работ. Результатом работы по монтажу станвится акт о приемке шеф-монтажных работ составных частей мельницы ММС-70×23А, подписываемый шеф-инженером механиком, и заказчиком, после обкатки составных частей и комплектов мельницы ММС-70×23А под нагрузкой в течение 72 часов и устранении всех замечаний Заказчика.

#### **4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг.**

4.1. Согласно приложению №1 (спецификации) к договору поставки.

#### **5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг**

5.1. Перед согласованием участника закупки участник предоставляет чертежи на фундаменты для согласования и проверки на предмет соответствия фундаментов с существующими.

5.2. Оборудование изготавливается Заказчику в течение 8 (восемь) месяцев с момента подписания договора. Оборудование может быть поставлено досрочно или поставлено частично по письменному согласованию Заказчика.

5.3. После доставки составных частей и комплектов мельницы ММС-70×23А к месту поставки товара (пункт 8) Заказчик производит приемку товара на комплектность, качество, отсутствие дефектов. В случае обнаружения дефектов заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней извещает поставщика о наличии дефектов с приложением актов на дефекты и фотографии. При отсутствии претензий к качеству комплектации товара, отсутствия дефектов заказчик составляет акт о приемке товара и извещает поставщика актом, что товар принят.

5.4. По окончании демонтажа старой мельницы и подготовки фундаментов Заказчик извещает поставщика о готовности к монтажу составных частей и комплектов мельницы ММС-70×23А. Поставщик обязан предоставить технический персонал (шеф-инженера механика) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления для проведения полного цикла шеф-монтажных работ до подписания акта о сдаче составных частей и комплектов мельницы в эксплуатацию.

#### **6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара**

6.1. Поставка оборудования производится в крупноблочном исполнении. Комплектность поставки согласно таблице №1.

6.2. Техническая документация должна соответствовать поставляемому оборудованию.

6.3. Эксплуатационная и чертежно - конструкторская документация поставляется в водонепроницаемом пакете.

#### **7. Ответственность поставщика.**

7.1. На период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя. Оборудование должно быть новым 2013 года выпуска, не используемое ранее (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов, не находящихся под залогом или арестом, не быть выставочным образцом).

#### **8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг**

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

9. **Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг**  
9.1 Мельница ММС-70х23А должна установится на существующие фундаменты без разборки и дальнейшей реконструкции основных фундаментов, фундаменты изготовлены согласно проекта фундаментов черт № 3 Ауб66.07-0 МЧ.

От Поставщика / \_\_\_\_\_ /

От Покупателя / \_\_\_\_\_ / В.С. Святский/