

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 149/15-14.04.15-СМ

(локальная смета)

на Замена ворот и дверей на ТП, Капитальный ремонт зданий ТП-67, 68, 152, 158, 168, 181, 187, 194, 231, РП-21

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание к Заявке №149/15 от 14.04.15г

Сметная стоимость строительных работ _____ 711,527 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 4,449 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. ТП-67											
1	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2)	0,06738	1268,81 992,34	276,47 101,32	85,49	66,86	18,63 6,83	103,91	7	
2	ФССЦпг-03-02-01-010	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза)	0,258	21,97	21,97	5,67		5,67			

*вс. № 2655
15.04.2015г.*

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР10-04-013-02	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,06738	3013,64 2187,09	521,24 24,21	203,06	147,37	35,12 1,63	186,7715	12,58
4	прайс	Ворота с жалюзийными решетками: размером 2220x2200 мм (переход к ценам 2001г.(29304:6,14 =4772,64руб; 6,14-индекс на 1 кв.2014г.) (шт.)	1	4772,64		4772,64				
5	прайс	Дверь стальная: размером 900x2060 мм (переход к ценам 2001г.(11124:6,14 =1811,73руб; 6,14-индекс на 1 кв.2014г.) (шт.)	1	1811,73		1811,73				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
				7690,12						31,72
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
				48447,76						31,72
Раздел 2. ТП-68										
6	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2)	0,07029	1268,81 992,34	276,47 101,32	89,18	69,75	19,43 7,12	103,91	7,3
7	ФССЦпг-03-02-01-010	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза)	0,269	21,97	21,97	5,91		5,91		
8	ТЕР10-04-013-02	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,07029	3013,64 2187,09	521,24 24,21	211,83	153,73	36,64 1,70	186,7715	13,13
9	прайс	Ворота с жалюзийными решетками: размером 2250x2260 мм (переход к ценам 2001г.(30510:6,14 =4969,06руб; 6,14-индекс на 1 кв.2014г.) (шт.)	1	4969,06		4969,06				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	прайс	Дверь стальная: размером 900x2160 мм (переход к ценам 2001г.(11664:6,14 =1899,67руб; 6,14-индекс на 1 кв.2014г.) (шт.)	1	1899,67		1899,67				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 2 ТП-68				8022,2						33,11
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 2 ТП-68				50539,86						33,11
Раздел 3. ТП-152										
11	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2)	0,0207	1268,81 992,34	276,47 101,32	26,26	20,54	5,72 2,10	103,91	2,15
12	ФССЦпг-03-02-01-010	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза)	0,079	21,97	21,97	1,74		1,74		
13	ТЕР10-04-013-02	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0207	3013,64 2187,09	521,24 24,21	62,38	45,27	10,79 0,50	186,7715	3,87
14	прайс	Дверь стальная: размером 900x2300 мм (переход к ценам 2001г.(12420:6,14 =2022,80руб; 6,14-индекс на 1 кв.2014г.) (шт.)	1	2022,8		2022,8				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 3 ТП-152				2362,47						9,74
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 3 ТП-152				14883,56						9,74
Раздел 4. ТП-158										
15	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2)	0,15356	1268,81 992,34	276,47 101,32	194,84	152,39	42,45 15,56	103,91	15,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ФССЦпг-03-02-01-010	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза)	0,587	21,97 2187,09	21,97 24,21	12,9	335,85	80,04 3,72	186,7715	28,68
17	ТЕР10-04-013-02	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,15356	3013,64 2187,09	521,24 24,21	462,77				
18	прайс	Ворота с жалюзийными решетками: размером 1670x2360 мм (переход к ценам 2001г. (23646;6,14 =3851,14руб.; 6,14-индекс на 1 кв.2014г.) (шт.)	2	3851,14		7702,28				
19	прайс	Ворота: размером 1520x3300 мм (переход к ценам 2001г.(30096;6,14 =4901,63руб.; 6,14-индекс на 1 кв.2014г.) (шт.)	1	4901,63		4901,63				
20	прайс	Дверь стальная: размером 1020x2410 мм (переход к ценам 2001г.(14748;6,14 =2401,95руб.; 6,14-индекс на 1 кв.2014г.) (шт.)	1	2401,95		2401,95				
			ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
						17525,89				72,32
			ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
						110413,11				72,32
Раздел 5. ТП-168										
21	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2)	0,19259	1268,81 992,34	276,47 101,32	244,36	191,11	53,25 19,51	103,91	20,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ФССЦпг-03-02-01-010	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза)	0,737	21,97 2187,09	21,97 24,21	16,19	421,21	100,39 4,66	186,7715	35,97
23	ТЕР10-04-013-02	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,19259	3013,64 2187,09	521,24 24,21	580,4	421,21	100,39 4,66	186,7715	35,97
24	прайс	Ворота с жалюзийными решетками: размером 2140x2280 мм (переход к ценам 2001г.(29274;6,14 =4767,75руб; 6,14-индекс на 1 кв.2014г.) (шт.)	1	4767,75		4767,75				
25	прайс	Ворота с жалюзийными решетками: размером 2140x2290 мм (переход к ценам 2001г.(29400;6,14 =4788,27руб; 6,14-индекс на 1 кв.2014г.) (шт.)	1	4788,27		4788,27				
26	прайс	Ворота: размером 1600x2330 мм (переход к ценам 2001г.(22368;6,14 =3643,00руб; 6,14-индекс на 1 кв.2014г.) (шт.)	2	3643		7286				
27	прайс	Дверь стальная: размером 880x2300 мм (переход к ценам 2001г.(12144;6,14 =2401,95руб; 6,14-индекс на 1 кв.2014г.) (шт.)	1	1977,85		1977,85				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
							21980,34			90,68
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
							138476,14			90,68
Раздел 6. ТП-181										
28	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2)	0,04039	1268,81 992,34	276,47 101,32	51,25	40,08	11,17 4,09	103,91	4,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ФССЦпг-03-02-01-010	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза)	0,155	21,97	21,97	3,41				
30	ТЕР10-04-013-02	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,04039	3013,64 2187,09	521,24 24,21	121,72	88,34	21,05 0,98	186,7715	7,54
31	прайс	Ворота с жалюзийными решетками: размером 1690х2390 мм (переход к ценам 2001г. (24234:6,14 =3946,91руб.; 6,14-индекс на 1 кв.2014г.) (шт.)	1	3946,91		3946,91				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
							4609,76			19,02
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
							29041,49			19,02
Раздел 7. ТП-187										
32	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2)	0,12874	1268,81 992,34	276,47 101,32	163,35	127,76	35,59 13,04	103,91	13,38
33	ФССЦпг-03-02-01-010	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза)	0,492	21,97	21,97	10,81				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕР10-04-013-02	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (100 м2 проемов) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,12874	3013,64 2187,09	521,24 24,21	387,98	281,57	67,1 3,12	186,7715	24,05
35	прайс	Ворота с жалюзийными решетками: размером 1690x2310 мм (переход к ценам 2001г.(23424:6,14 =3814,98руб; 6,14-индекс на 1кв.2014г.) (шт.)	1	3814,98		3814,98				
36	прайс	Ворота с жалюзийными решетками: размером 1600x2300 мм (переход к ценам 2001г.(22080:6,14 =3596,09руб; 6,14-индекс на 1кв.2014г.) (шт.)	1	3596,09		3596,09				
37	прайс	Ворота: размером 1400x2300 мм (переход к ценам 2001г.(19320:6,14 =3146,58руб; 6,14-индекс на 1кв.2014г.) (шт.)	1	3146,58		3146,58				
38	прайс	Дверь стальная: размером 900x2300 мм (переход к ценам 2001г.(12420:6,14 =2022,80руб; 6,14-индекс на 1кв.2014г.) (шт.)	1	2022,8		2022,8				
			ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ			14693,17				60,63
			ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА			92566,97				60,63
Раздел 8. ТП-194										
39	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2)	0,08843	1268,81 992,34	276,47 101,32	112,2	87,75	24,45 8,96	103,91	9,19
40	ФССЦпг-03-02-01-010	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза)	0,338	21,97	21,97	7,43		7,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ТЕР10-04-013-02	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (100 м2 проемов) <i>(ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,08843	3013,64 2187,09	521,24 24,21	266,5	193,4	46,09 2,14	186,7715	16,52
42	прайс	Дверь стальная: размером 850x2100 мм (переход к ценам 2001г.(10710;6,14 =1744,30руб; 6,14-индекс на 1кв.2014г.) (шт.)	1	1744,3		1744,3				
43	прайс	Ворота с жалюзийными решетками: размером 1720x2110 мм (переход к ценам 2001г.(21774;6,14 =3546,25руб; 6,14-индекс на 1кв.2014г.) (шт.)	1	3546,25		3546,25				
44	прайс	Ворота: размером 1350x2540 мм (переход к ценам 2001г.(20574;6,14 =3350,81руб; 6,14-индекс на 1кв.2014г.) (шт.)	1	3350,81		3350,81				
Итого по разделу 8 ТП-194				10092,49						41,65

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

			ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА								
Итого по разделу 8 ТП-194				10092,49							41,65
Итого по разделу 8 ТП-194				63582,69							41,65

Раздел 9. ТП-231

45	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2)	0,03657	1268,81 992,34	276,47 101,32	46,4	36,29	10,11 3,71	103,91	3,8
46	ФССЦпр-03-02-01-010	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза)	0,14	21,97	21,97	3,08		3,08		
47	ТЕР10-04-013-02	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (100 м2 проемов) <i>(ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,03657	3013,64 2187,09	521,24 24,21	110,21	79,98	19,06 0,89	186,7715	6,83

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	прайс	Ворота с жалюзийными решетками: размером 1640x2230 мм (переход к ценам 2001г.(21942:6,14 =3513,68руб; 6,14-индекс на 1 кв.2014г.) (шт.)	1	3513,68		3513,68				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 9 ТП-231				4113,81						17,22
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 9 ТП-231				25917						17,22
Раздел 10. РП-21										
49	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2)	0,0405	1268,81 992,34	276,47 101,32	51,39	40,19	11,2 4,10	103,91	4,21
50	ФССЦпг-03-02-01-010	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза)	0,155	21,97	21,97	3,41		3,41		
51	ТЕР10-04-013-02	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0405	3013,64 2187,09	521,24 24,21	122,05	88,58	21,11 0,98	186,7715	7,56
52	прайс	Дверь стальная: размером 900x2250 мм (переход к ценам 2001г.(12150:6,14 =1978,83руб; 6,14-индекс на 1 кв.2014г.) (шт.)	2	1978,83		3957,66				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 10 РП-21				4622,3						19,07
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 10 РП-21				29120,49						19,07
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				85605,86		2668,02		739,94 105,34		243,93
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам				87675,07		4322,2		1154,97 126,41		395,16
В том числе, справочно:										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ТЗ=1,35 (Поз. 1, 3, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 28, 30, 32, 34, 39, 41, 45, 47, 49, 51)						1168,11	933,81	234,29		85,3755
МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 3, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 28, 30, 32, 34, 39, 41, 45, 47, 49, 51)						901,1	720,37	180,74 21,07		65,862
Накладные расходы						5133,27				
Сметная прибыль						2904,21				
Итого по смете:						7690,12				31,72
Итого по разделу 1 ТП-67						8022,2				33,11
Итого по разделу 2 ТП-68						2362,47				9,74
Итого по разделу 3 ТП-152						17525,89				72,32
Итого по разделу 4 ТП-158						21980,34				90,68
Итого по разделу 5 ТП-168						4609,76				19,02
Итого по разделу 6 ТП-181						14693,17				60,63
Итого по разделу 7 ТП-187						10092,49				41,65
Итого по разделу 8 ТП-194						4113,81				17,22
Итого по разделу 9 ТП-231						4622,3				19,07
Итого по разделу 10 РП-21						95712,55				395,16
Итого						17228,26				
НДС 18%						112940,81				395,16
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						85605,86	2668,02	739,94 105,34		243,93
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						87675,07	4322,2	1154,97 126,41		395,16
В том числе, справочно:										
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ТЗ=1,35 (Поз. 1, 3, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 28, 30, 32, 34, 39, 41, 45, 47, 49, 51)						1168,11	933,81	234,29		85,3755
МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 3, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 28, 30, 32, 34, 39, 41, 45, 47, 49, 51)						901,1	720,37	180,74 21,07		65,862
Накладные расходы						5133,27				
Сметная прибыль						2904,21				
Итого по смете:						48447,76				31,72
Итого по разделу 1 ТП-67						50539,86				33,11
Итого по разделу 2 ТП-68										

